



Obra: Rehabilitación de calles a base de revestimiento  
Ubicación: Ejido Vanguardia

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
			972	9	
1	Rehabilitación de base de revestimiento en capas de 15 cm, recuperando material acamellonado en cuneta, calzada e incorporando material nuevo hasta un 30% del volumen, incluye: suministro de material, acarreo, descopetado, tendido, homogenizado, compactado, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	8,820.00	\$ 86.20	\$ 760,284.00
			1652	7	
2	Construcción de base de revestimiento de 15 cm, incluye: suministro de material, acarreo, descopetado, tendido, homogenizado, compactado, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	11,564.00	\$ 113.93	\$ 1,317,486.52

Subtotal	\$ 2,077,770.52
IVA 16%	\$ 332,443.28
<b>Total</b>	<b>\$ 2,410,213.80</b>



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

Arq. Samuel Vega García  
Director de Obras Públicas