ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONOMICAS PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-87-I71-828022997-N-15-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PV-001/2025) PARA MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

En la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto siendo las **10:00 hrs** hora de la CDMX (UTC-6) del **21 de Octubre de 2025,** se celebró en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Presidencia Municipal de Matamoros, sita en la calle 6a, entre González y Morelos segundo piso, colonia centro, el acto de referencia de la **Licitación No. IO-87-I71-828022997-N-15-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PV-001/2025),** a través de la cual, la Dirección de Obras Públicas, pretende ejecutar la obra:

MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Se contó con la participación de los licitantes inscritos, a través de la entrega de propuestas en sobre digital generado por la plataforma COMPRASMX, cuya razón social o nombre se señala a continuación:

No.	PROPONENTE
1.-	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS
2.-	KAWAC CONSTRUCCIONES, S. A. DE. C. V.
3.-	DAMAFA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.

El **Ing. Fernando Requena Chavez** en su carácter de Director de Obras Públicas, designa al **Ing. Jose Rodolfo Reyes Flores** para presidir los actos de licitación, quien procede a la recepción de la documentación de las propuestas técnicas y económicas en el mismo orden en el que registraron los licitantes, verificando su asistencia.

A continuación se realiza la apertura de los sobres digitales que contienen las propuestas y acorde a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se revisó y constató que todas las proposiciones presentadas contuvieran en forma cuantitativa la documentación legal, administrativa, técnica y económica solicitada en bases.

Acto seguido se asienta la información de las propuestas de las Empresas recibidas en el presente acto aceptadas para su revisión detallada:

No.	PROPONENTE	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE
1.-	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	$ 9,489,592.99	$ 11,007,927.87
2.-	KAWAC CONSTRUCCIONES, S. A. DE. C. V.	$ 9,415,087.63	$10,921,501.65
3.-	DAMAFA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	$ 9,561,785.71	$ 11,091,671.42

Se informa que la convocante realizará la revisión de las propuestas y de la documentación legal, administrativa y técnica en forma cualitativa de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el 63 de su Reglamento.

Se invita a los participantes el próximo **23 de Octubre de 2025** a las **10:00 hrs hora de la CDMX (UTC-6)**, para que acudan a este mismo lugar donde se dará a conocer el fallo del concurso, en presencia de quienes asistan y que firmaran el acta que al efecto se formule para constancia y a fin que surta los efectos legales correspondientes; conforme a lo previsto en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Hechos relevantes y manifestaciones
No existen comentarios, hechos relevantes o manifestación alguna por parte de los asistentes; conforme al Art. 62 del Reglamentos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acto a las **11:45 hrs hora de la CDMX (UTC-6)**, del mismo día en que se celebró, firmando al margen y al calce todos los que en el actuaron, en presencia de la Comisión de Obras y Servicios Públicos quien lo presidió en nombre y representación del Municipio de Matamoros.

Funcionario Que Preside El Acto

Ing. Jose Rodolfo Reyes Flores
Jefe del Departmento de Programas Federales

Contraloría Municipal

C. Juan Eleazar Orta Vargas
Auditor de Obra Pública

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tamaulipas

Ing. Luis Artemio Serna Rios

Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 2027

LICITACION

MAT-OP-CAPUFE-PV-001/2025

IO-87-I71-828022997-N-15-2025

OBRA: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

CUADRO DE APERTURA DE LOS ANEXOS ECONOMICOS

martes, 21 de octubre de 2025

POSTORES \ DOCUMENTOS	AE-1 Relacion y analisis de los costos basicos de materiales	AE-2 Tabulador de salarios Base de Mano de Obra	AE-3 Listado de Insumos que intervienen nal integracion de la propuesta, mat., mano de obra y equipo	AE-4 Analisis, Calculo e Integracion de los Costos Horarios de la Maq. Y Eq. De Const.	AE-5 Analisi calculo e integracion de los Costos Indirectos	AE-6 Analisis del Costo por Financiamiento	AE-7 Cargo por Utilidad	AE-8 Cargos Adicionales	AE-9 Analisis del Total de los Precios Unitarios de los conceptos de trabajo	AE-10 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos calendarizado y cuantificado mensualmente	AE-11 Programa de erogaciones cuantificados y calendarizado de utilizacion mansual de los siguientes rubros: mano de obra, maq. y equipo, materiales y personal tec.	AE-12 Catalogo de Conceptos	IMPORTE DE LA PROPUESTA (SIN IVA)	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$ 9'489,592.99	16 % IVA
KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$ 9'415,097.63	16 % IVA
DAMAFA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$ 9'561,785.71	16 % IVA

GOBIERNO MUNICIPAL
DE MATAMOROS 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGIA

APERTURA: 21 DE OCTUBRE 2025

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
MAGS

INICIO: 28 DE OCTUBRE 2025
TERMINO: 5 DE ENERO 2026
PERIODO: 70 DIAS
LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-15/2025
MAT-OP-CAPUFE-PV-001/2025

OBRA: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336				
I	**PAVIMENTACIÓN ASFALTICA**				
I.01	Trazo y nivelación P.U.: ** VEINTICUATRO PESOS 23/100 M.N. **	m2	2,337.00	$ 24.23	$ 56,625.51
I.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.96 mts. P.U.: ** CIENTO SEIS PESOS 23/100 M.N. **	m3	2,243.52	$ 106.23	$ 238,329.13
I.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad. P.U.: ** TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. **	m3	2,916.58	$ 336.94	$ 982,712.47
I.04	Tratamiento de terracerías con cal al 2% a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor y pruebas de laboratorio. P.U.: ** CIENTO UN PESOS 97/100 M.N. **		2,337.00	$ 101.97	$ 238,303.89
I.04-A	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 60 cm de espesor incluye: Suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SETECIENTOS TREINTA PESOS 37/100 M.N. **	m3	1,402.20	$ 730.37	$ 1'024,124.81
I.05	Construcción de base hidráulica de 25 cm de espesor incluye: Suministro, acarreo, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. **	m3	584.25	$ 3,187.17	$ 1'862,104.07
I.06	Colocación y compactación de carpeta de 11 cm de espesor compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con asfalto fm-1 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnado a mano, riego de liga fr-3 a razón de 0.50 lto/m² suministro y acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio. P.U.: ** UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N. **	m2	2,337.00	$ 1,083.21	$ 2'531,461.77
I.07	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario. P.U.: ** SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 80/100 M.N. **	pza.	4.00	$ 7,980.80	$ 31,923.20
I.08	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.	pza.	2.00	$ 10,764.67	$ 21,529.34
				TOTAL DE HOJA :	**$ 6'987,114.19**
				TOTAL ACUMULADO :	**$ 6'987,114.19**

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS

OBRA: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	P.U.: ** DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N. **				
I.09	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terracería, incluye: excavación, relleno con material producto de excavación, manguera depolietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2", llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de inserción de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce, tubo pvc de 4" con tapon macho, conexión a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SIETE MIL SESENTA PESOS 89/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 7,060.89	$ 7,060.89
I.10	Construcción de descarga domiciliaria terracería de 6.00 ml. incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" de diámetro, yee de 8" x 6", codo de 6" x 45°, excavación, relleno con material producto de excavación, conexión a red existente de 8" de diámetro, incluye preparacion con 2 codos de codo de 6" x 45° y yee de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** DOCE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 31/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 12,116.31	$ 12,116.31
	Total de PAVIMENTACIÓN ASFALTICA **** SIETE MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 39/100 M.N. ****				$ 7'006,291.39
II	**GUARNICIONES Y BANQUETAS**				
II.01	Demolición de guarnición existente, incluye: carga, acarreo y retiro fuera de los limites de la obra. P.U.: ** CIENTO CINCO PESOS 90/100 M.N. **	ml	0.00	$ 105.90	$ 0.00
II.02	Demolición de Banqueta existente, incluye: carga, acarreo y retiro fuera de los limites de la obra. P.U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **	m2	0.00	$ 266.08	$ 0.00
II.03	Guarnición de concreto hidráulico de f'c=150kg/cm2 de 15 x 30 x 45cm, incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de la guarnición a mano con material producto de la excavación tipo "L". P.U.: ** NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N. **	ml	285.00	$ 977.87	$ 278,692.95
II.04	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelacion de registros sanitarios, excavación de 18 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10cm de espesor, cimbra y descimbra, malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N. **	m2	570.00	$ 965.99	$ 550,614.30
	Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS **** OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 25/100 M.N. ****				$ 829,307.25
III	**FORESTACIÓN**				
III.01	Suministro y sembrado de árbol encino de 2.00 mts., de altura del tallo y 1.50 mts., de follaje, y al menos 4" de diámetro del tronco, incluye: fertilízate, riego y garantía de 30 días, excavación, sembrado, relleno, mano de	pza.	7.00	$ 7,366.02	$ 51,562.14
				TOTAL DE HOJA :	**$ 900,046.59**
				TOTAL ACUMULADO :	**$ 7'887,160.78**

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS

OBRA: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N. **				
III.02	Suministro, tendido y compactado de material de banco, incluye: materiales, mano de obra, herramient ay equipo. P.U.: ** QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. **	m3	3.50	$ 595.80	$ 2,085.30
III.03	Suministro y colocación de pasto tipo Bermuda sobre terreno natural, incluye: materiales y mano de obra, transportación, limpieza etc. P.U.: ** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. **	m2	1.75	$ 232.56	$ 406.98
	Total de FORESTACIÓN **** CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N. ****				$ 54,054.42
IV	**SEÑALAMIENTOS**				
IV.01	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 7,886.85	$ 15,773.70
IV.02	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para NO ESTACIONARSE O MÁXIMA VELOCIDAD, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. **	pza.	7.00	$ 4,543.08	$ 31,801.56
IV.03	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para CRUCE PEATONAL, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 4,543.08	$ 9,086.16
	Total de SEÑALAMIENTOS **** CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 42/100 M.N. ****				$ 56,661.42
V	**ANUNCIO DE OBRA**				
V.01	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra albase de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x	pza.	1.00	$ 5,669.31	$ 5,669.31
				TOTAL DE HOJA :	$ 64,823.01
				TOTAL ACUMULADO :	$ 7'951,983.79

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS

OBRA: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra P.U.: ** CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. **				
	Total de ANUNCIO DE OBRA ** CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. **				$ 5,669.31
VI	REHABILITACION DE CARPETA CARRILES CENTRALES				
VI.01	Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 5 cm. Por medios mecánicos, incluye: barrido de la superficie así como la carga y el acarreo de material producto de fresado a lugar autorizado por la supervisión le indique. P.U.: ** NOVENTA Y UN PESOS 53/100 M.N. **	m2	2,280.00	$ 91.53	$ 208,688.40
VI.02	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con emulcion asfaltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio. P.U.: ** QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N. **	m2	2,280.00	$ 582.86	$ 1'328,920.80
	Total de REHABILITACION DE CARPETA CARRILES CENTRALES ** UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 20/100 M.N. **				$ 1'537,609.20
	Total de MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336 ** NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. **				$ 9'489,592.99
	Subtotal de Presupuesto ** NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. **				$ 9'489,592.99
				16% I.V.A.	$ 1'518,334.88
				Total	$ 11'007,927.87

** ONCE MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 87/100 M.N. **

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

OBRA: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

Fecha Apertura: 21/Octubre/2025
Fecha Inicio: 28/Octubre/2025
Fecha Termino: 5/Enero/2026
Periodo Ejecucion: 70 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-15-2025
MAT-OP-CAPUFE-PV-001/2025

ANEXO AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336				
I	**PAVIMENTACIÓN ASFALTICA**				
I.01	Trazo y nivelación P.U.: ** VEINTISEIS PESOS 87/100 M.N. **	m2	2,337.00	$ 26.87	$ 62,795.19
I.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.96 mts. P.U.: ** CIENTO SIETE PESOS 82/100 M.N. **	m3	2,243.52	$ 107.82	$ 241,896.33
I.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad. P.U.: ** TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 47/100 M.N. **	m3	2,916.58	$ 350.47	$ 1'022,173.79
I.04	Tratamiento de terracerías con cal al 2% a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor y pruebas de laboratorio. P.U.: ** CIENTO DOS PESOS 89/100 M.N. **		2,337.00	$ 102.89	$ 240,453.93
I.04-A	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 60 cm de espesor incluye: Suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **	m3	1,402.20	$ 732.20	$ 1'026,690.84
I.05	Construcción de base hidráulica de 25 cm de espesor incluye: Suministro, acarreo, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** TRES MIL DIECINUEVE PESOS 41/100 M.N. **	m3	584.25	$ 3,019.41	$ 1'764,090.29
I.06	Colocación y compactación de carpeta de 11 cm de espesor compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con asfalto fm-1 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnado a mano, riego de liga fr-3 a razón de 0.50 lto/m² suministro y acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio. P.U.: ** UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. **	m2	2,337.00	$ 1,093.80	$ 2'556,210.60
I.07	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario. P.U.: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. **	pza.	4.00	$ 7,485.04	$ 29,940.16
I.08	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario. P.U.: ** DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 10,799.59	$ 21,599.18
I.09	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terracería, incluye:	pza.	1.00	$ 6,869.23	$ 6,869.23
				TOTAL DE HOJA :	**$ 6'972,719.54**
				TOTAL ACUMULADO :	**$ 6'972,719.54**

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
APODERADO LEGAL

Gobierno Municipal 2024-2027
Area Convocante; Secretaria de
Desarrollo Urbano y Ecologia

ANEXO AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	excavación, relleno con material producto de excavación, manguera depolietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2", llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de inserción de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce, tubo pvc de 4" con tapon macho, conexión a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N. **				
I.10	Construcción de descarga domiciliaria terracería de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" de diámetro, yee de 8" x 6", codo de 6" x 45°, excavación, relleno con material producto de excavación, conexión a red existente de 8" de diámetro, incluye preparacion con 2 codos de codo de 6" x 45° y yee de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** DOCE MIL CIENTO SETENTA PESOS 02/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 12,170.02	$ 12,170.02
	Total de PAVIMENTACIÓN ASFALTICA **** SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. ****				$ 6'984,889.56
II	**GUARNICIONES Y BANQUETAS**				
II.01	Demolición de guarnición existente, incluye: carga, acarreo y retiro fuera de los limites de la obra. P.U.: ** CIENTO DOS PESOS 84/100 M.N. **	ml	0.00	$ 102.84	$ 0.00
II.02	Demolición de Banqueta existente, incluye: carga, acarreo y retiro fuera de los limites de la obra. P.U.: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N. **	m2	0.00	$ 259.44	$ 0.00
II.03	Guarnición de concreto hidráulico de f'c=150kg/cm2 de 15 x 30 x 45cm, incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de la guarnición a mano con material producto de la excavación tipo "L". P.U.: ** NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N. **	ml	285.00	$ 955.45	$ 272,303.25
II.04	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelacion de registros sanitarios, excavación de 18 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10cm de espesor, cimbra y descimbra, malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. **	m2	570.00	$ 963.51	$ 549,200.70
	Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS **** OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TRES PESOS 95/100 M.N. ****				$ 821,503.95
III	**FORESTACIÓN**				
III.01	Suministro y sembrado de árbol encino de 2.00 mts., de altura del tallo y 1.50 mts., de follaje. y al menos 4" de diámetro del tronco, incluye: fertilízate, riego y garantía de 30 dias, excavación, sembrado, relleno, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SIETE MIL TREINTA PESOS 73/100 M.N. **	pza.	7.00	$ 7,030.73	$ 49,215.11
III.02	Suministro, tendido y compactado de material de banco, incluye: materiales, mano de obra, herramient ay	m3	3.50	$ 610.22	$ 2,135.77
				TOTAL DE HOJA :	$ 885,024.85
				TOTAL ACUMULADO :	$ 7'857,744.39

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
APODERADO LEGAL

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

OBRA: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

Fecha Apertura: 21/Octubre/2025
Fecha Inicio: 28/Octubre/2025
Fecha Termino: 5/Enero/2026
Periodo Ejecucion: 70 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-15-2025
MAT-OP-CAPUFE-PV-001/2025

ANEXO AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	equipo. P.U.: ** SEISCIENTOS DIEZ PESOS 22/100 M.N. **				
III.03	Suministro y colocación de pasto tipo Bermuda sobre terreno natural, incluye: materiales y mano de obra, transportación, limpieza etc. P.U.: ** DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 01/100 M.N. **	m2	1.75	$ 223.01	$ 390.27
	Total de FORESTACIÓN **** CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. ****				$ 51,741.15
IV	**SEÑALAMIENTOS**				
IV.01	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 7,942.33	$ 15,884.66
IV.02	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para NO ESTACIONARSE O MÁXIMA VELOCIDAD, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. **	pza.	7.00	$ 4,535.63	$ 31,749.41
IV.03	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para CRUCE PEATONAL, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 4,535.63	$ 9,071.26
	Total de SEÑALAMIENTOS **** CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 33/100 M.N. ****				$ 56,705.33
V	**ANUNCIO DE OBRA**				
V.01	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra P.U.: ** CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 5,684.84	$ 5,684.84
	Total de ANUNCIO DE OBRA **** CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. ****				$ 5,684.84
				TOTAL DE HOJA:	**$ 62,780.44**
				TOTAL ACUMULADO:	**$ 7'920,524.83**

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
APODERADO LEGAL

Gobierno Municipal 2024-2027
Area Convocante; Secretaria de
Desarrollo Urbano y Ecologia

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

OBRA: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

Fecha Apertura: 21/Octubre/2025
Fecha Inicio: 28/Octubre/2025
Fecha Termino: 5/Enero/2026
Periodo Ejecucion: 70 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-15-2025
MAT-OP-CAPUFE-PV-001/2025

ANEXO AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
VI	REHABILITACION DE CARPETA CARRILES CENTRALES				
VI.01	Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 5 cm. Por medios mecánicos, incluye: barrido de la superficie así como la carga y el acarreo de material producto de fresado a lugar autorizado por la supervisión le indique. P.U.: ** OCHENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N. **	m2	2,280.00	$ 89.19	$ 203,353.20
VI.02	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con emulcion asfaltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio. P.U.: ** QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. **	m2	2,280.00	$ 566.32	$ 1'291,209.60
	Total de REHABILITACION DE CARPETA CARRILES CENTRALES ** UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **				$ 1'494,562.80
	Total de MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336 ** NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. **				$ 9'415,087.63
	Subtotal de Presupuesto ** NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. **				$ 9'415,087.63
				16% I.V.A.	$ 1'506,414.02
				Total	$ 10'921,501.65

** DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS UN PESOS 65/100 M.N. **

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
APODERADO LEGAL

DAMAFA Constracciones y Urbanizaciones SA de CV

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Apertura: 21/OCT/2025
Inicio: 28/OCT/2025
Termino: 05/ENE/2026

Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-15-2025
(MAT-OP-CAPUFE-PV-001//2025)
Plazo: 70 DIAS.

Obra: OBRA: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336				
1	**PAVIMENTACIÓN ASFALTICA**				
I.01	Trazo y nivelación P.U.: ** VEINTICINCO PESOS 16/100 M.N. **	m2	2,337.00	$ 25.16	$ 58,798.92
I.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.96 mts. P.U.: ** CIENTO OCHO PESOS 09/100 M.N. **	m3	2,243.52	$ 108.09	$ 242,502.08
I.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad. P.U.: ** TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. **	m3	2,916.58	$ 339.89	$ 991,316.38
I.04	Tratamiento de terracerías con cal al 2% a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor y pruebas de laboratorio. P.U.: ** CIENTO TRES PESOS 17/100 M.N. **		2,337.00	$ 103.17	$ 241,108.29
I.04-A	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 60 cm de espesor incluye: Suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SETECIENTOS QUINCE PESOS 30/100 M.N. **	m3	1,402.20	$ 715.30	$ 1'002,993.66
I.05	Construcción de base hidráulica de 25 cm de espesor incluye: Suministro, acarreo, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N. **	m3	584.25	$ 3,092.30	$ 1'806,676.28
I.06	Colocación y compactación de carpeta de 11 cm de espesor compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con asfalto fm-1 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnado a mano, riego de liga fr-3 a razón de 0.50 lto/m² suministro y acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio. P.U.: ** UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 64/100 M.N. **	m2	2,337.00	$ 1,128.64	$ 2'637,631.68
I.07	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario. P.U.: ** OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. **	pza.	4.00	$ 8,142.47	$ 32,569.88
I.08	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y	pza.	2.00	$ 11,022.38	$ 22,044.76
				TOTAL DE HOJA :	**$ 7'035,641.93**
				TOTAL ACUMULADO :	**$ 7'035,641.93**

Hoja: * 1 *

Ing. Gonzalo Vàzquez Sotelo
Apoderado legal
DAMAFA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario. P.U.: ** ONCE MIL VEINTIDOS PESOS 38/100 M.N. **				
I.09	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terracería, incluye: excavación, relleno con material producto de excavación, manguera depolietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2", llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de inserción de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce, tubo pvc de 4" con tapon macho, conexión a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 7,174.11	$ 7,174.11
I.10	Construcción de descarga domiciliaria terracería de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" de diámetro, yee de 8" x 6", codo de 6" x 45°, excavación, relleno con material producto de excavación, conexión a red existente de 8" de diámetro, incluye preparacion con 2 codos de codo de 6" x 45° y yee de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 12,456.89	$ 12,456.89
	Total de PAVIMENTACIÓN ASFALTICA **** SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N. ****				**$ 7'055,272.93**
II	**GUARNICIONES Y BANQUETAS**				
II.01	Demolición de guarnición existente, incluye: carga, acarreo y retiro fuera de los limites de la obra. P.U.: ** CIENTO SEIS PESOS 95/100 M.N. **	ml	0.00	$ 106.95	$ 0.00
II.02	Demolición de Banqueta existente, incluye: carga, acarreo y retiro fuera de los limites de la obra. P.U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. **	m2	0.00	$ 269.10	$ 0.00
II.03	Guarnición de concreto hidráulico de f'c=150kg/cm2 de 15 x 30 x 45cm, incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de la guarnición a mano con material producto de la excavación tipo "L". P.U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 69/100 M.N. **	ml	285.00	$ 980.69	$ 279,496.65
II.04	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelacion de registros sanitarios, excavación de 18 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10cm de espesor, cimbra y descimbra, malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N. **	m2	570.00	$ 984.67	$ 561,261.90
				TOTAL DE HOJA :	**$ 860,389.55**
				TOTAL ACUMULADO :	**$ 7'896,031.48**

Ing. Gonzalo Vázquez Sotelo
Apoderado legal
DAMAFA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.

DAMAFA Construcciones y Urbanizaciones SA de CV

Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-15-2025
(MAT-OP-CAPUFE-PV-001//2025)
Plazo: 70 DIAS.

Obra: OBRA: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS			$	**840,758.55**
	**** OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. ****				
III	**FORESTACIÓN**				
III.01	Suministro y sembrado de árbol encino de 2.00 mts., de altura del tallo y 1.50 mts., de follaje. y al menos 4" de diámetro del tronco, incluye: fertilízate, riego y garantía de 30 días, excavación, sembrado, relleno, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. **	pza.	7.00	$ 7,177.75	$ 50,244.25
III.02	Suministro, tendido y compactado de material de banco, incluye: materiales, mano de obra, herramient ay equipo. P.U.: ** SEISCIENTOS ONCE PESOS 33/100 M.N. **	m3	3.50	$ 611.33	$ 2,139.66
III.03	Suministro y colocación de pasto tipo Bermuda sobre terreno natural, incluye: materiales y mano de obra, transportación, limpieza etc. P.U.: ** DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 74/100 M.N. **	m2	1.75	$ 227.74	$ 398.55
	Total de FORESTACIÓN			$	**52,782.46**
	**** CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. ****				
IV	**SEÑALAMIENTOS**				
IV.01	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** OCHO MIL SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 8,067.48	$ 16,134.96
IV.02	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para NO ESTACIONARSE O MÁXIMA VELOCIDAD, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 15/100 M.N. **	pza.	7.00	$ 4,606.15	$ 32,243.05
IV.03	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para CRUCE PEATONAL, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	2.00	$ 4,606.15	$ 9,212.30
				TOTAL DE HOJA :	$ **110,372.77**
				TOTAL ACUMULADO :	$ **8'006,404.25**

Ing. Gonzalo Vazquez Sotelo
Apoderado legal
DAMAFA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	P.U.: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 15/100 M.N. **				
	Total de SEÑALAMIENTOS				$ 57,590.31
	**** CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 31/100 M.N. ****				
V	**ANUNCIO DE OBRA**				
V.01	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra P.U.: ** CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 5,756.66	$ 5,756.66
	Total de ANUNCIO DE OBRA				$ 5,756.66
	**** CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N. ****				
VI	**REHABILITACION DE CARPETA CARRILES CENTRALES**				
VI.01	Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 5 cm. Por medios mecánicos, incluye: barrido de la superficie así como la carga y el acarreo de material producto de fresado a lugar autorizado por la supervisión le indique. P.U.: ** NOVENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N. **	m2	2,280.00	$ 92.52	$ 210,945.60
VI.02	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con emulcion asfaltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio. P.U.: ** QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N. **	m2	2,280.00	$ 587.14	$ 1'338,679.20
	Total de REHABILITACION DE CARPETA CARRILES CENTRALES				$ 1'549,624.80
	**** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N. ****				
	Total de MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336				$ 9'561,785.71
	**** NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N. ****				

TOTAL DE HOJA : $ 1'555,381.46
TOTAL ACUMULADO : $ 9'561,785.71

Ing. Gonzalo Vazquez Sotelo
Apoderado legal
DAMAFA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.

DAMAFA Construcciones y Urbanizaciones SA de CV

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Apertura: 21/OCT/2025
Inicio: 28/OCT/2025
Termino: 05/ENE/2026

Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-15-2025
(MAT-OP-CAPUFE-PV-001//2025)
Plazo: 70 DIAS.

Obra: OBRA: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	Subtotal de Presupuesto			$	**9'561,785.71**
	**** NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N. ****				
				16% I.V.A.	**$ 1'529,885.71**
				Total	**$ 11'091,671.42**

**** ONCE MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 42/100 M.N. ****

Ing. Gonzalo Vàzquez Sotelo
Apoderado legal
DAMAFA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.