ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONOMICAS PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-87-I71-828022997-N-23-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025) PARA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

En la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto siendo las **13:00 hrs** hora de la CDMX (UTC-6) del **25 de Noviembre de 2025,** se celebró en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Presidencia Municipal de Matamoros, sita en la calle 6a, entre González y Morelos segundo piso, colonia centro, el acto de referencia de la **Licitación No. IO-87-I71-828022997-N-23-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025),** a través de la cual, la Dirección de Obras Públicas, pretende ejecutar la obra:

PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Se contó con la participación de los licitantes inscritos, a través de la entrega de propuestas en sobre digital generado por la plataforma COMPRASMX, cuya razón social o nombre se señala a continuación:

No.	PROPONENTE
1.-	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ
2.-	TRES SOLUCIONES, S. A. DE C. V.
3.-	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V.

El **Ing. Fernando Requena Chavez** en su carácter de Director de Obras Públicas, designa al **Ing. Jose Rodolfo Reyes Flores** para presidir los actos de licitación, quien procede a la recepción de la documentación de las propuestas técnicas y económicas en el mismo orden en el que registraron los licitantes, verificando su asistencia.

A continuación se realiza la apertura de los sobres digitales que contienen las propuestas y acorde a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se revisó y constató que todas las proposiciones presentadas contuvieran en forma cuantitativa la documentación legal, administrativa, técnica y económica solicitada en bases.

Acto seguido se asienta la información de las propuestas de las Empresas recibidas en el presente acto aceptadas para su revisión detallada:

No.	PROPONENTE	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE
1.-	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	$ 1,668,002.19	$ 1,934,882.54
2.-	TRES SOLUCIONES, S. A. DE C. V.	$ 1,706,798.28	$ 1,979,886.00
3.-	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V.	$ 1,621,740.85	$ 1,881,219.39

Se informa que la convocante realizará la revisión de las propuestas y de la documentación legal, administrativa y técnica en forma cualitativa de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el 63 de su Reglamento.

Se invita a los participantes el próximo **27 de Noviembre de 2025** a las **13:00 hrs hora de la CDMX (UTC-6)**, para que acudan a este mismo lugar donde se dará a conocer el fallo del concurso, en presencia de quienes asistan y que firmaran el acta que al efecto se formule para constancia y a fin que surta los efectos legales correspondientes; conforme a lo previsto en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Hechos relevantes y manifestaciones
La empresa **GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V.** en el apartado AT 7 no presentó el documento correspondiente, incluyó el documento AT6 (duplicado).

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acto a las **14:45 hrs hora de la CDMX (UTC-6)**, del mismo día en que se celebró, firmando al margen y al calce todos los que en el actuaron, en presencia de la Comisión de Obras y Servicios Públicos quien lo presidió en nombre y representación del Municipio de Matamoros.

Funcionario Que Preside El Acto

Ing. Jose Rodolfo Reyes Flores
Jefe del Departmento de Programas Federales

Contraloría Municipal

C. Juan Eleazar Orta Vargas
Auditor de Obra Pública

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tamaulipas

C. Gustavo Damián Rodríguez Zúñiga

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

LICITACION

MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025

IO-87-I71-828022997-N-23-2025

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

CUADRO DE APERTURA DE LOS ANEXOS TECNICOS

martes, 25 de noviembre de 2025

POSTORES	AT-1 Descripcion y procedimiento constructivo	AT-2 Relación de Maquinaria	AT-3 Curriculum de profesionales tecnicos	AT-4 Trabajos realizados por el licitante	AT-5 Manif. de Conocer los Proyectos arquitectónicos	AT-6 No subcontratacion	AT-7 Manif. Escrita de conocer el sitio de los trabajos	AT-8 Manif. Escrita de conocer el modelo de contrato	AT-9 Documentos que acreditan la capacidad financiera	AT-10 Analisis Total de los conceptos de trabajo de la propuesta	AT-11 Listado de Insumos de Materiales y equipo, mano de obra y Maquinaria y equipo De const.	AT-12 Análisis, cálculo e integración del Factor de salario Real	AT-13 Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos	AT-14 Programas cuantificados y calendarizados de utilizacion mensual de los siguientes rubros: materiales, mano de obra, maquinaria y equipo y personal tec.	OBSERVACIONES
HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—

C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ

RFC CASH910604J64
OCAMAPO ENTRE LOPEZ MATEOS Y JOSE ARRESE #120
COL. LAZARO CARDENAS C.P. 87360
H. MATMAOROS, TAMAULIPAS.
(868) 1013459

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-23-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025)
DESCRIPCION:
PPAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE LA CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
APERTURA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	2025 Nov	Dic
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE LA CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.				
P.01	Trazo y nivelación.	948.06	m2	948.05	
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B"	379.22	m3		379.22
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a límites de la ciudad.	492.99	m3		492.99
P.04	Tratamiento de terracerías con cal al 2% a nivel de subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. de 15cm de espesor y pruebas de laboratorio.	948.06	m2		948.05
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terracería, incluye: excavación, relleno con material producto de excavación, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la línea REHAU de 1/2", llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de inserción de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce, tubo pvc de 4" con tapón macho, conexión a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	7.00	pza.		7.00
P.06	Construcción de descarga domiciliaria terracería de 6.00 ml. Incluye: tubo PVC alcantarillado serie 20 de 6" de diámetro, yee de 6" x 6", codo de 6" x 45°, excavación, relleno con material producto de excavación, conexión a red existente de 8" de diámetro, incluye preparación con 2 codos de codo de 6" x 45° y yee de 6" con tapón macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	7.00	pza.		7.00
P.07	Guarnición de concreto hidráulico de f'c=150kg/cm2 de 15 x 30 x 45cm, incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de la guarnición a mano con material producto de la excavación tipo "L".	210.68	ml		210.68
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor, incluye: suministro, acarreo, descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. y pruebas de laboratorio.	317.60	m3		317.60
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de	863.79	m2		863.78

HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ

C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ

RFC CASH910604J64
OCAMAPO ENTRE LOPEZ MATEOS Y JOSE ARRESE #120
COL. LAZARO CARDENAS C.P. 87360
H. MATMAOROS, TAMAULIPAS.
(868) 1013459

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-23-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025)
DESCRIPCION:
PPAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE LA CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
APERTURA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 1.3

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	2025 Nov	Dic
	laboratorio.				
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.	1.00	pza.		1.00
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, excavación de 18 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10cm de espesor, cimbra y descimbra, malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	316.02	m2		316.01
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra	1.00	pza.		1.00
P.15	Suministro y señalización de letreros de 0.61x0.61 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	2.00	pza.		2.00

HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ

TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V.

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-23-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025)
OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE LA PAZ JESUS VEGA A CALLE OLIVO, COL. GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025
TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO: 30 DIAS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

No. de Actividad	Concepto de los trabajos	Cantidad	Unidad	2025 Noviembre	Diciembre
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE LA PAZ JESUS VEGA A CALLE OLIVO, COL. GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS				
P.01	TRAZO Y NIVELACIÓN.	948.06	m2	21.06	926.99
P.02	EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA DE MATERIAL "A" Y/O "B"	379.22	m3	8.42	370.79
P.03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LIMITES DE LA CIUDAD.	492.99	m3	10.96	482.03
P.04	TRATAMIENTO DE TERRACERÍAS CON CAL AL 2% A NIVEL DE SUBRASANTE INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. DE 15CM DE ESPESOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	948.06	m2	21.06	926.99
P.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE 9.00 ML EN TERRACERÍA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXA) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2", LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCIÓN DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2", TORNILLOS DE BRONCE, TUBO PVC DE 4" CON TAPÓN MACHO, CONEXIÓN A RED EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	7.00	pza.	0.16	6.84
P.06	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA TERRACERÍA DE 6.00 ML. INCLUYE: TUBO PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 8" X 6", CODO DE 6" X 45°, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE PREPARACIÓN CON 2 CODOS DE CODO DE 6" X 45° Y YEE DE 6" CON TAPÓN MACHO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	7.00	pza.	0.16	6.84

AREA CONVOCANTE:
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

C. MANUEL ANTONIO ANDRADE HERRERA
ADMINISTRADOR UNICO

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024 - 2027

TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V.

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-23-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025)
OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE LA PAZ JESUS VEGA A CALLE OLIVO, COL. GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025
TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO: 30 DIAS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

No. de Actividad	Concepto de los trabajos	Cantidad	Unidad	2025 Noviembre	Diciembre
P.07	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=150KG/CM2 DE 15 X 30 X 45CM, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO, COLADO Y RELLENO EN RESPALDO DE LA GUARNICIÓN A MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN TIPO "L".	210.68	ml	4.67	205.99
P.08	CONSTRUCCIÓN DE SUBBASE DE SULFATO DE CALCIO DE 35 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	317.60	m3	7.05	310.54
P.10	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR, CON ASFALTO EKBESP PG 64-22, COMPACTADO AL 95 % DE LA PRUEBA MARSHALL INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECL-60 A RAZÓN DE 1.5 LTO/M² BARRIDO DE BASE IMPREGNADA A MANO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 A RAZÓN DE 0.50 LTO/M², ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA CON AGREGADO MÁXIMO 3/4 Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	863.79	m2	19.19	844.59
P.11	NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, COLOCANDO TAPA Y BROCAL EXISTENTE, INCLUYE: CORTE DE 1.50 X1.50 MTS; CON CORTADORA DE PISO, RETIRO DE CARPETA, EXCAVACIÓN A MANO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 25 CM. DE ESPESOR, MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPÓ NECESARIO.	1.00	pza.	0.02	0.97
P.13	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE: RENIVELACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, EXCAVACIÓN DE 18 CM, PARA RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO DE 10CM DE ESPESOR, CIMBRA Y DESCIMBRA, MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	316.02	m2	7.01	308.99

AREA CONVOCANTE:
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA

C. MANUEL ANTONIO ANDRADE HERRERA
ADMINISTRADOR UNICO

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024 - 2027

TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V.

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-23-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025)
OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE LA PAZ JESUS VEGA A CALLE OLIVO, COL. GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025
TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO: 30 DIAS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

No. de Actividad	Concepto de los trabajos	Cantidad	Unidad	2025 Noviembre	Diciembre
P.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	1.00	pza.	0.02	0.97
P.15	SUMINISTRO Y SEÑALIZACIÓN DE LETREROS DE 0.61X0.61 MTS., EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 EN POSTE PTR DE 2"X2"X3.50 MTS., EN ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, PARA ALTO, CON NOMENCLATURA DE LAS CALLES FORMADA POR 2 LAMINAS DE 20X90 CMS. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO MATERIAL REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA COLOR BLANCO Y LEYENDAS RECORTADAS EN VARIOS COLORES POR COMPUTADORA, INCLUYE: TORNILLERÍA GALVANIZADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	2.00	pza.	0.04	1.95

4

AREA CONVOCANTE:
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

C. MANUEL ANTONIO ANDRADE HERRERA
ADMINISTRADOR UNICO

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024 - 2027

SOLMEX
GRUPO CONSTRUCTOR

LICITANTE:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-23-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025)
OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE LA CALLE LA PAZ JESÚS VEGA A OLIVO EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE APERTURA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 28 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO: 30 DIAS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

N°. de Actividad	Concepto de los trabajos	Cantidad	Unidad	2025 Noviembre	Diciembre
	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALGARROBO ENTRE CEDRO Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA COL. MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.				
P.01	TRAZO Y NIVELACIÓN.	948.06	M²	948.05	
P.02	EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA DE MATERIAL "A" Y/O "B"	379.22	M³		379.22
P.03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LIMITES DE LA CIUDAD.	492.99	M³		492.99
P.04	TRATAMIENTO DE TERRACERÍAS CON CAL AL 2% A NIVEL DE SUBRASANTE INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. DE 15CM DE ESPESOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	948.06	M²		948.05
P.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE 9.00 ML EN TERRACERÍA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXA) MUNICIPEX DE LA LÍNEA REHAU DE 1/2", LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCIÓN DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2", TORNILLOS DE BRONCE, TUBO PVC DE 4" CON TAPÓN MACHO, CONEXIÓN A RED EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	7.00	pieza		7.00
P.06	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA TERRACERÍA DE 6.00 ML. INCLUYE: TUBO PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 8" X 6", CODO DE 6" X 45°, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE PREPARACIÓN CON 2 CODOS DE CODO DE 6" X 45° Y YEE DE 6" CON TAPÓN MACHO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	7.00	pieza		7.00
P.07	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=150KG/CM2 DE 15 X 30 X 45CM. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO, COLADO Y RELLENO EN RESPALDO DE LA GUARNICIÓN A MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN TIPO "L".	210.68	ml		210.68
P.08	CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 35 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	317.60	M³		317.60
P.10	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR, CON ASFALTO EKBESP PG 64-22, COMPACTADO AL 95 % DE LA PRUEBA MARSHALL INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECL-60 A RAZÓN DE 1.5 LTO/M² BARRIDO DE BASE IMPREGNADA A MANO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 A RAZÓN DE	863.79	M²		863.78

LIC. RUBEN LEAL HINOJOSA
REPRESENTANTE LEGAL

SOLMEX
GRUPO CONSTRUCTOR

LICITANTE:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-23-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025)
OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE LA CALLE LA PAZ JESÚS VEGA A OLIVO EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE APERTURA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 28 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO: 30 DIAS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

N°. de Actividad	Concepto de los trabajos	Cantidad	Unidad	2025 Noviembre	Diciembre
	0.50 LTO/M², ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA CON AGREGADO MÁXIMO 3/4 Y PRUEBAS DE LABORATORIO.				
P.11	NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, COLOCANDO TAPA Y BROCAL EXISTENTE, INCLUYE: CORTE DE 1.50 X1.50 MTS; CON CORTADORA DE PISO, RETIRO DE CARPETA, EXCAVACIÓN A MANO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 25 CM. DE ESPESOR, MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	1.00	pieza		1.00
P.13	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR; INCLUYE: RENIVELACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, EXCAVACIÓN DE 18 CM, PARA RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO DE 10CM DE ESPESOR, CIMBRA Y DESCIMBRA, MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	316.02	M²		316.01
P.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	1.00	pieza		1.00
P.15	SUMINISTRO Y SEÑALIZACIÓN DE LETREROS DE 0.61X0.61 MTS., EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 EN POSTE PTR DE 2"X2"X3.50 MTS., EN ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, PARA ALTO, CON NOMENCLATURA DE LAS CALLES FORMADA POR 2 LAMINAS DE 20X90 CMS. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO MATERIAL REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA COLOR BLANCO Y LEYENDAS RECORTADAS EN VARIOS COLORES POR COMPUTADORA, INCLUYE: TORNILLERÍA GALVANIZADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	2.00	pieza		2.00

R AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LIC. RUBEN LEAL HINOJOSA
REPRESENTANTE LEGAL