SOLMEX
GRUPO CONSTRUCTOR

LICITANTE:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-23-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025)
OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE LA CALLE LA PAZ JESÚS VEGA A OLIVO EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE APERTURA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 28 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO: 30 DIAS

CATALOGO DE CONCEPTOS AE 12

Clave	Descripción	Unidac	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
P.01	TRAZO Y NIVELACIÓN.	M²	948.06	25.33	VEINTICINCO PESOS 33/100 M.N.	24,014.36
P.02	EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA DE MATERIAL "A" Y/O "B"	M³	379.22	108.52	CIENTO OCHO PESOS 52/100 M.N.	41,152.95
P.03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LIMITES DE LA CIUDAD.	M³	492.99	255.61	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.	126,013.17
P.04	TRATAMIENTO DE TERRACERÍAS CON CAL AL 2% A NIVEL DE SUBRASANTE INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. DE 15CM DE ESPESOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M²	948.06	109.16	CIENTO NUEVE PESOS 16/100 M.N.	103,490.23
P.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE 9.00 ML EN TERRACERÍA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXA) MUNICIPEX DE LA LÍNEA REHAU DE 1/2", LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCIÓN DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2", TORNILLOS DE BRONCE, TUBO PVC DE 4" CON TAPÓN MACHO, CONEXIÓN A RED EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pieza	7.00	6,257.22	SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.	43,800.54
P.06	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA TERRACERÍA DE 6.00 ML. INCLUYE: TUBO PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 8" X 6", CODO DE 6" X 45°, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE PREPARACIÓN CON 2 CODOS DE CODO DE 6" X 45° Y YEE DE 6" CON TAPÓN MACHO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pieza	7.00	12,558.53	DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N.	87,909.71
P.07	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=150KG/CM2 DE 15 X 30 X 45CM, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO, COLADO Y RELLENO EN RESPALDO DE LA GUARNICIÓN A MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN TIPO "L".	ml	210.68	902.49	NOVECIENTOS DOS PESOS 49/100 M.N.	190,136.59

LIC. RUBEN LEAL HINOJOSA
REPRESENTANTE LEGAL

SOLMEX
GRUPO CONSTRUCTOR

LICITANTE:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-23-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025)
OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE LA CALLE LA PAZ JESÚS VEGA A OLIVO EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE APERTURA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 28 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO: 30 DIAS

CATALOGO DE CONCEPTOS AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
P.08	CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 35 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M³	317.60	732.23	SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.	232,556.25
P.10	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR, CON ASFALTO EKBESP PG 64-22, COMPACTADO AL 95 % DE LA PRUEBA MARSHALL INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECL-60 A RAZÓN DE 1.5 LTO/M² BARRIDO DE BASE IMPREGNADA A MANO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 A RAZÓN DE 0.50 LTO/M², ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA CON AGREGADO MÁXIMO 3/4 Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M²	863.79	534.02	QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.	461,281.14
P.11	NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, COLOCANDO TAPA Y BROCAL EXISTENTE, INCLUYE: CORTE DE 1.50 X1.50 MTS; CON CORTADORA DE PISO, RETIRO DE CARPETA, EXCAVACIÓN A MANO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 25 CM. DE ESPESOR, MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPÓ NECESARIO.	pieza	1.00	7,225.51	SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 51/100 M.N.	7,225.51
P.13	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE: RENIVELACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, EXCAVACIÓN DE 18 CM, PARA RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO DE 10CM DE ESPESOR, CIMBRA Y DESCIMBRA, MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M²	316.02	894.47	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N.	282,670.41
P.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA	pieza	1.00	5,798.09	CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N.	5,798.09

LIC. RUBEN LEAL HINOJOSA
REPRESENTANTE LEGAL

SOLMEX
GRUPO CONSTRUCTOR

LICITANTE:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-23-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025)
OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE LA CALLE LA PAZ JESÚS VEGA A OLIVO EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE APERTURA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 28 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO: 30 DIAS

CATALOGO DE CONCEPTOS AE 12

Clave	Descripción	Unidac	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA					
P.15	SUMINISTRO Y SEÑALIZACIÓN DE LETREROS DE 0.61X0.61 MTS., EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 EN POSTE PTR DE 2"X2"X3.50 MTS., EN ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, PARA ALTO, CON NOMENCLATURA DE LAS CALLES FORMADA POR 2 LAMINAS DE 20X90 CMS. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO MATERIAL REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA COLOR BLANCO Y LEYENDAS RECORTADAS EN VARIOS COLORES POR COMPUTADORA, INCLUYE: TORNILLERÍA GALVANIZADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pieza	2.00	7,845.95	SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.	15,691.90

Subtotal de Presupuesto **1'621,740.85**
**** UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 85/100 M.N. ****

IVA 16% **259,478.54**
Total **1'881,219.39**

**** UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 39/100 M.N. ****

LIC. RUBEN LEAL HINOJOSA
REPRESENTANTE LEGAL