Fecha: 8/Diciembre/2025
Fecha Inicio: 11/Diciembre/2025
Fecha Termino: 30/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 20 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-24-2025
(MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

ANEXO AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	PAVIMENTACION ASFÁLTICA				
P.01	Trazo y nivelación. P.U.: ** VEINTICINCO PESOS 46/100 M.N. **	m2	958.77	$ 25.46	$ 24,410.28
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" P.U.: ** CIENTO SIETE PESOS 44/100 M.N. **	m3	383.51	$ 107.44	$ 41,204.31
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad. P.U.: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. **	m3	498.56	$ 257.07	$ 128,164.82
P.04	Tratamiento de terracerías con cal al 2% a nivel de subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. de 15cm de espesor y pruebas de laboratorio. P.U.: ** CIENTO OCHO PESOS 77/100 M.N. **	m2	958.77	$ 108.77	$ 104,285.41
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **	pza.	11.00	$ 6,366.88	$ 70,035.68
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** DOCE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 67/100 M.N. **	pza.	11.00	$ 12,507.67	$ 137,584.37
P.07	Guarnición de concreto hidráulico de f'c=150kg/cm2 de 15 x 30 x 45cm, incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de la guarnición a mano con material producto de la excavación tipo "L". P.U.: ** NOVECIENTOS DOS PESOS 14/100 M.N. **	ml	213.06	$ 902.14	$ 192,209.95
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor, incluye: suministro, acarreo, descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **	m3	321.19	$ 732.40	$ 235,239.56
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio. P.U.: ** QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. **	m2	873.55	$ 534.94	$ 467,296.84
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con	pza.	1.00	$ 7,215.50	$ 7,215.50
				TOTAL DE HOJA :	**$ 1'407,646.72**
				TOTAL ACUMULADO :	**$ 1'407,646.72**

Gobierno Municipal 2024-2027
Area Convocante; Secretaria de
Desarrollo Urbano

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

Fecha: 8/Diciembre/2025
Fecha Inicio: 11/Diciembre/2025
Fecha Termino: 30/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 20 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-24-2025
(MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

ANEXO AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario. P.U.: ** SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 50/100 M.N. **				
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelacion de registros sanitarios, excavación de 18 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10cm de espesor, cimbra y descimbra, malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 96/100 M.N. **	m2	319.59	$ 890.96	$ 284,741.91
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra P.U.: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 39/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 5,819.39	$ 5,819.39
P.15	Suministro y señalización de letreros de 0.61x0.61 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 48/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 7,826.48	$ 15,652.96
	Total de PAVIMENTACION ASFÁLTICA **** UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 98/100 M.N. ****				**$ 1'713,860.98**
	Subtotal de Presupuesto **** UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 98/100 M.N. ****				**$ 1'713,860.98**
				16% I.V.A.	**$ 274,217.76**
				Total	**$ 1'988,078.74**

**** UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. ****

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL