RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.
AV. DIVISION DEL NORTE 35 COL. MODELO C.P. 87360
RFC. RVC-190725GB6

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

Fecha Apertura: 25/Noviembre/2025
Fecha Inicio: 29/Noviembre/2025
Fecha Termino: 28/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 30 Dias Naturales
Licitación No.: AO-87-I71-828022997-N-26-2025
MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-08/2025

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LA COTIZACIÓN, INCLUYENDO: VOLÚMENES, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTES, ANOTANDO SUBTOTALES, PORCENTAJE DE IVA APLICADO Y EL IMPORTE TOTAL INCLUYENDO IVA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	Pavimentación Asfáltica				
P.01	Trazo y nivelación. P.U.: ** VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N. **	m2	419.22	$ 24.44	$ 10,245.74
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts. P.U.: ** CIENTO OCHO PESOS 72/100 M.N. **	m3	167.69	$ 108.72	$ 18,231.26
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad. P.U.: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. **	m3	218.00	$ 253.94	$ 55,358.92
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio. P.U.: ** CIENTO OCHO PESOS 27/100 M.N. **	m2	419.22	$ 108.27	$ 45,388.95
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. **	pza.	3.00	$ 6,369.49	$ 19,108.47
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 70/100 M.N. **	pza.	3.00	$ 12,220.70	$ 36,662.10
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L". P.U.: ** NOVECIENTOS SEIS PESOS 30/100 M.N. **	ml	93.16	$ 906.30	$ 84,430.91
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N. **	m3	140.44	$ 734.13	$ 103,101.22
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio. P.U.: ** QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. **	m2	381.96	$ 539.04	$ 205,891.72
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200	pza.	1.00	$ 7,262.75	$ 7,262.75

TOTAL DE HOJA : $ 585,682.04
TOTAL ACUMULADO : $ 585,682.04

Gobierno Municipal 2024-2027
Area Convocante; Secretaria de
Desarrollo Urbano y Ecologia

C. CLAUDIA GUERRA NORIEGA
APODERADO LEGAL

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

Fecha Apertura: 25/Noviembre/2025
Fecha Inicio: 29/Noviembre/2025
Fecha Termino: 28/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 30 Dias Naturales
Licitación No.: AO-87-I71-828022997-N-26-2025
MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-08/2025

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LA COTIZACIÓN, INCLUYENDO: VOLÚMENES, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTES, ANOTANDO SUBTOTALES, PORCENTAJE DE IVA APLICADO Y EL IMPORTE TOTAL INCLUYENDO IVA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.		Total
	kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario. P.U.: ** SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. **					
P.12	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra, descimbra, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario. P.U.: ** ONCE MIL QUINCE PESOS 61/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 11,015.61	$	0.00
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **	m2	139.74	$ 891.00	$	124,508.34
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra. P.U.: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 09/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 5,805.09	$	5,805.09
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 7,757.56	$	15,515.12
	Total de Pavimentación Asfáltica **** SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 59/100 M.N. ****				**$**	**731,510.59**
	Subtotal de Presupuesto **** SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 59/100 M.N. ****				**$**	**731,510.59**
				16% I.V.A.	**$**	**117,041.69**
				Total	**$**	**848,552.28**

**** OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. ****

C. CLAUDIA GUERRA NORIEGA
APODERADO LEGAL