Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 2027

R. Ayuntamiento de Matamoros
Administración 2024 - 2027
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Obra: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS

Ubicación: CALLE GONZALES ENTRE 4 Y 5 ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS TAMAULIPAS.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
1.00	TRAZO Y NIVELACION	m2	352.72		
2.00	DEMOLICION DE BANQUETA INCLUYE CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA.	m2	289.80		
3.00	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA.	m2	62.92		
4.00	DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE INCLUYE CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA.	m	187.04		
5.00	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 150 KG/CM^2 INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO, COLADO Y RELLENO EN RESPALDO DE GUARNICIÓN A MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN TIPO PECHO PALOMA.	m	187.04		
6.00	FIRME DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR F'C=200 KG/CM^2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: AFINE Y RENIVELACIÓN EN 10 CM. CON TIERRA DE BANCO, VIBRADO, CURADO POSTERIORMENTE, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, SUMINISTRO Y HABILITADO DE MATERIALES EN EL LUGAR DE LA OBRA.	m2	62.92		
7.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE TAPA PARA REGISTRO SANITARIO Y/O TELMEX DE 0.40 X 0.60 M DE CONCRETO ESTAMPADO HIDRÁULICO F'C=150KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00		
8.00	CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE ADOQUIN DE 6X10X20 CMS, INCLUYE: EXCAVACION DE 10 CM PARA EL RETIRO DEL MATERIAL CONTAMINADO, COMPACACION POR MEDIOS MECANICOS, RELLENO DE MATERIAL DE ARENA TRITURADA 10 CM ESPESOR, COLOCACION DE ADOQUIN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m2	352.72		
9.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO EN BANQUETA PARA AGUA DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA.	PZA	5.00		
10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza.	1.00		

Suma:
16% I.V.A.:
Total:

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MATAMOROS, TAM.

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa