COREFAME

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-37-2024 (MAT-OP-REVUPE-006/2024-25)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 05/MAYO/2025
FECHA DE TERMINO: 02/AGOSTO/2025
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 25/ABRIL/2025

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
P.01	Trazo y nivelación Precio unitario: ** VEINTITRES PESOS 75/100 M.N. **	m2	3,277.26	$ 23.75	$ 77,834.93
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" Precio unitario: ** CIEN PESOS 27/100 M.N. **	m3	1,310.90	$ 100.27	$ 131,443.94
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CATORCE PESOS 33/100 M.N. **	m3	1,704.18	$ 214.33	$ 365,256.90
P.04	Tratamiento de terracerías con cal al 2% a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio. Precio unitario: ** OCHENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. **	m2	3,277.26	$ 88.81	$ 291,053.46
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Precio unitario: ** SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 6,233.94	$ 12,467.88
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Precio unitario: ** DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. **	pza.	3.00	$ 10,189.02	$ 30,567.06
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L". Precio unitario: ** SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N. **	ml	728.28	$ 765.34	$ 557,381.82
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. **	m3	1,097.88	$ 647.13	$ 710,471.08
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.	m2	2,985.95	$ 457.05	$ 1'364,728.45

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

660003

COREFAME

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-37-2024 (MAT-OP-REVUPE-006/2024-25)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 05/MAYO/2025
FECHA DE TERMINO: 02/AGOSTO/2025
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 25/ABRIL/2025

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N. **				
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario. Precio unitario: ** SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 14/100 M.N. **	pza.	4.00	$ 6,123.14	$ 24,492.56
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Precio unitario: ** SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N. **	m2	877.93	$ 777.71	$ 682,774.94
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra. Precio unitario: ** CINCO MIL SESENTA Y UN PESOS 10/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 5,061.10	$ 5,061.10
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Precio unitario: ** SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS 53/100 M.N. **	pza.	3.00	$ 7,109.53	$ 21,328.59
	Subtotal de Presupuesto				**$ 4'274,862.71**
	**** CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. ****				
				IVA 16%	**$ 683,978.03**
				Total	**$ 4'958,840.74**

**** CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 74/100 M.N. **

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

Karime Faustino K.