

FERNANDO CASTRO HERNÁNDEZ

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-36-2024 (MAT-OP-REVUPE-008/2024-25)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE OBRAS PUBLICAS DE CALLE BENJAMIN GAONA A CALLE AMISTAD DE LA COLONIA EL ALTO, DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 29/ABRIL/2025
FECHA DE TERMINO: 27/JULIO/2025
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 24/ABRIL/2025

DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSI

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
P.01	Trazo y nivelación Precio unitario: ** VEINTIUN PESOS 63/100 M.N. **	m2	1,565.87	$ 21.63	$ 33,869.77
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts. Precio unitario: ** NOVENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. **	m3	626.35	$ 97.98	$ 61,369.77
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad. Precio unitario: ** DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 38/100 M.N. **	m3	814.25	$ 216.38	$ 176,187.42
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio. Precio unitario: ** OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N. **	m2	1,565.87	$ 87.93	$ 137,686.95
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L". Precio unitario: ** SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. **	ml	368.44	$ 769.78	$ 283,617.74
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. **	m3	523.18	$ 645.39	$ 337,655.14
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. **	m2	1,418.49	$ 459.35	$ 651,583.38
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario. Precio unitario: ** SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS 41/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 6,108.41	$ 12,216.82
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Precio unitario: ** SETECIENTOS OCHENTA PESOS 35/100 M.N. **	m2	313.17	$ 780.35	$ 244,382.21
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso	pza.	1.00	$ 5,118.98	$ 5,118.98

C. FERNANDO CASTRO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

000098

Félix Edgardo Lora Gzz



FERNANDO CASTRO HERNÁNDEZ

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-36-2024 (MAT-OP-REVUPE-008/2024-25)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE OBRAS PUBLICAS DE CALLE BENJAMIN GAONA A CALLE AMISTAD DE LA COLONIA EL ALTO, DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 29/ABRIL/2025
FECHA DE TERMINO: 27/JULIO/2025
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 24/ABRIL/2025

DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSI

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra. Precio unitario: ** CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 98/100 M.N. **				
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Precio unitario: ** SIETE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 56/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 7,123.56	$ 14,247.12

Subtotal de Presupuesto $ **1'957,935.30**
**** UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. ****

IVA 16% $ **313,269.65**
Total $ **2'271,204.95**

**** DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 95/100 M.N. ****

C. FERNANDO CASTRO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Félix Edgardo Lora Gzzo

000099