Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 2027

R. Ayuntamiento de Matamoros
Administración 2024 - 2027
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Obra: Rehabilitación de Pavimento Asfaltico

		LARGO	ANCHO	SUP
Ubicación	AV. VIRGILIO GARZA RUIZ EN LOS SIGUIENTES TRAMOS:			
TRAMO 1:	DE CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES	373.00	8.10	3021.30
TRAMO 2:	DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM0+031 A	31.00	7.85	243.35
TRAMOS 3:	DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO	145.00	8.35	1210.75

DE LAS COLONIAS SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO

PRESUPUESTO

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
R.01	Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 3 a 5 cm. Por medios mecánicos, incluye: barrido de la superficie así como la carga y el acarreo de material producto de fresado a lugar autorizado por la supervisión le indique.	m2	4,475.40	$ 94.53	$ 423,059.56
R.02	Bacheo profundo por medios mecanicos con material producto de fresado compactado, incluye: materiales, herramienta, equipo y mano de obra.	m2	513.94	$ 253.06	$ 130,057.66
R.03	Bacheo superficial por medios mecanicos con mezcla asfaltica, incluye: Apertura de caja, excavacion, corte, materiales, herramienta, equipo y mano de obra	m2	271.42	$ 919.91	$ 249,681.97
R.04	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 %, incluye: Riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio.	m2	4,475.40	$ 535.08	$ 2,394,697.03
R.05	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.	pza.	6.00	$ 7,167.61	$ 43,005.66
R.09	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra	pza.	1.00	$ 5,814.19	$ 5,814.19

Suma:	$	**3,246,316.07**
16% I.V.A.:	$	**519,410.57**
Total:	$	**3,765,726.64**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. MATAMOROS, TAM.
OBRAS PUBLICAS
2024-2027

Ing. Fernando Requena Chavez
Director de Obras Publicas