SERGIO MARTINEZ MENDEZ
MAMS861002EQ8

Llicitación: MAT-OP-FAISMUN-002/2026
Obra: Construcción de calle con pavimento asfaltico en calle Benjamín Gaona de Emiliano Zapata a Lázaro Cárdenas de la colonia La Estrella, en el municipio de Matamoros Tamaulipas.

Fecha: 17 de Junio de 2026
Fecha de Inicio: 23 de Junio de 2026
Fecha de Terminación: 20 de Octubre de 2026
Plazo: 120 días

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

No.	Descripción del Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	P. U. con letra	Importe
P.01	Trazo y nivelación.	M2	805.20	26.34	VEINTISEIS PESOS 34/100 M.N.	21,208.97
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B"	M3	322.08	113.44	CIENTO TRECE PESOS 44/100 M.N.	36,536.76
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.	M3	418.70	268.42	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.	112,387.45
P.04	Tratamiento de terracerías con cal al 2% a nivel de subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. de 15cm de espesor y pruebas de laboratorio.	M2	805.20	114.88	CIENTO CATORCE PESOS 88/100 M.N.	92,501.38
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pieza	5.00	6,967.11	SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.	34,835.55
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pieza	5.00	13,639.53	TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.	68,197.65
P.07	Guarnición de concreto hidráulico de f'c=150kg/cm2 de 15 x 30 x 45cm, incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de la guarnición a mano con material producto de la excavación tipo "L".	ML	146.40	946.97	NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.	138,636.41
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor, incluye: suministro, acarreo, descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. y pruebas de laboratorio.	M3	271.94	770.45	SETECIENTOS SETENTA PESOS 45/100 M.N.	209,516.17
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, barrido de base, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.	M2	746.64	628.56	SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 56/100 M.N.	469,308.04
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo	pieza	2.00	7,564.84	SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.	15,129.68

R. Ayuntamiento de Matamoros
Secretaría de Desarrollo Urbano
Administración 2024-2027

C. Sergio Martínez Méndez
Firma del Licitante

Llicitación: MAT-OP-FAISMUN-002/2026
Obra: Construcción de calle con pavimento asfaltico en calle Benjamín Gaona de Emiliano Zapata a Lázaro Cárdenas de la colonia La Estrella, en el municipio de Matamoros Tamaulipas.

Fecha: 17 de Junio de 2026
Fecha de Inicio: 23 de Junio de 2026
Fecha de Terminación: 20 de Octubre de 2026
Plazo: 120 días

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

No.	Descripción del Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	P. U. con letra	Importe
	de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.					
P.12	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra, descimbra, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pieza	0.00	11,167.14	ONCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N.	0.00
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelacion de registros sanitarios, excavación de 18 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10cm de espesor, cimbra y descimbra, malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	219.60	937.70	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.	205,918.92
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.	pieza	1.00	6,094.75	SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.	6,094.75
P.15	Suministro y señalización de letreros de 0.61x0.61 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pieza	0.00	8,248.59	OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.	0.00
P.16	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo	pieza	2.00	5,119.90	CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 90/100 M.N.	10,239.80
P.17	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para CRUCE PEATONAL, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pieza	0.00	5,119.90	CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 90/100 M.N.	0.00
P.18	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts.marca Semex o similar, en lamina	pieza	0.00	5,119.90	CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE	0.00

R. Ayuntamiento de Matamoros
Secretaría de Desarrollo Urbano
Administración 2024-2027

C. Sergio Martínez Méndez
Firma del Licitante

Llicitación: MAT-OP-FAISMUN-002/2026
Obra: Construcción de calle con pavimento asfaltico en calle Benjamín Gaona de Emiliano Zapata a Lázaro Cárdenas de la colonia La Estrella, en el municipio de Matamoros Tamaulipas.

Fecha: 17 de Junio de 2026
Fecha de Inicio: 23 de Junio de 2026
Fecha de Terminación: 20 de Octubre de 2026
Plazo: 120 días

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

No.	Descripción del Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	P. U. con letra	Importe
	galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.				PESOS 90/100 M.N.	
P.19	Demolición de guarnición existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.	ML	0.00	107.62	CIENTO SIETE PESOS 62/100 M.N.	0.00
P.20	Demolición de banqueta existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.	M2	0.00	265.38	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.	0.00
PLC.01	Suministro y colocación de placa informativa de conclusion de obra de .40 m de altura por .60 m de ancho, a base la lamina galvanizada cal. 20 letrero con rotulacion digital, impresión a tinta latex durabilidad de 3 años al sol, con laminado uv para que sea antigrafiti, vinil 3m, colocada en un lugar visble en el sitio de los trabajos, incluye: mano de obra, material, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	pieza	1.00	828.91	OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 91/100 M.N.	828.91
	Subtotal de Presupuesto					**1'421,340.44**
	**** UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 44/100 M.N. ****					
					Impuest 16%	**227,414.47**
					Total	**1'648,754.91**

**** UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N. ****

R. Ayuntamiento de Matamoros
Secretaría de Desarrollo Urbano
Administración 2024-2027

C. Sergio Martínez Méndez
Firma del Licitante