ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS (PRIMERA ETAPA) PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-FAISMUN-003/2026 PARA CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

En la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, siendo las **10:30 hrs** del **17 de Junio de 2026**, se celebró en la sala de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Matamoros, sita en la calle 6a, entre González y Morelos segundo piso, colonia centro, el acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas, así como la apertura de las proposiciones técnicas de la **Licitación No. MAT-OP-FAISMUN-003/2026,** a través de la cual, la Dirección de Obras Públicas, pretende ejecutar la obra:

CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Los nombres o razones sociales de las empresas inscritas en el concurso fueron los siguientes:

No.	PROPONENTE
1.-	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.
2.-	PROCOTAM, S.A. DE C.V.
3.-	KAWAC CONSTRUCCIONES, S. A. DE. C. V.

Se procedió a la recepción de las proposiciones técnicas y económicas de los concursantes presentes y a la apertura de los sobres "A" conteniendo las propuestas técnicas, aceptándose para su revisión detallada, las propuestas de las Empresas siguientes:

No.	PROPONENTE
1.-	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.
2.-	PROCOTAM, S.A. DE C.V.
3.-	KAWAC CONSTRUCCIONES, S. A. DE. C. V.

Observaciones: **NINGUNA.**

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS (PRIMERA ETAPA) PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-FAISMUN-003/2026 PARA CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

En cumplimiento a lo dispuesto en las bases de éste concurso, en éste acto se procede a la firma de los sobres que contienen las propuestas económicas que quedan en custodia de la Dirección de Obras Públicas y se invita a los presentes a participar en la segunda etapa de la misma, en donde se procederá a la apertura de las propuestas económicas, la cual se llevará a cabo a las **11:00 hrs** del **17 de Junio de 2026**, en este mismo lugar.

No habiendo nada más que hacer constar, siendo las **10:55 hrs** del **17 de Junio de 2026,** se da por concluido el presente acto de presentación y apertura de propuestas técnicas, firmando para constancia los representantes de los licitantes participantes, así como los servidores públicos presentes en éste acto, mismos que aparecen a continuación:

Funcionario que preside el Acto

Ing. Jesus Rodriguez López
Representante de Obras Publicas

Contraloría Municipal

Arq. Yuselem Castillo Fornue
Jefa de Depto de Auditoria a Obra Publica

Representante de Obras Publicas

P r o p o n e n t e s

RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.

C. EDUARDO LOPEZ RAMIREZ

PROCOTAM, S.A. DE C.V.

C. JORGE RAFAEL P

KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE. C. V.

C. IRMA SUSANA MONTOYA LEDEZMA

Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 2027

INVITACION A POR LO MENOS TRES PERSONAS

MAT-OP-FAISMUN-003/2026

OBRA: **CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS**

CUADRO DE APERTURA DE LOS ANEXOS TECNICOS

miércoles, 17 de junio de 2026

POSTORES	AT-1 Descripcion y procedimiento constructivo	AT-2 Relación de Maquinaria	AT-3 Curriculum de profesionales tecnicos	AT-4 Trabajos realizados por el licitante	AT-5 Manif. de Conocer los Proyectos arquitectónicos	AT-6 No subcontratacion	AT-7 Manif. Escrita de conocer el sitio de los trabajos	AT-8 Manif. Escrita de conocer el modelo de contrato	AT-9 Documentos que acreditan la capacidad financiera	AT-10 Analisis Total de los conceptos de trabajo de la propuesta	AT-11 Listado de Insumos de Materiales y equipo, mano de obra y Maquinaria y equipo De const.	AT-12 Análisis, cálculo e integración del Factor de salario Real	AT-13 Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos	AT-14 Programas cuantificados y calendarizados de utilizacion mensual de los siguientes rubros: materiales, mano de obra, maquinaria y equipo y personal tec.	OBSERVACIONES
RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PROCOTAM, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
P.01	Trazo y nivelación.	m2	2250.00	943.54	1,306.45				
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts.	m3	900.00		626.09	273.91			
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.	m3	1170.00		813.90	356.08			
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio.	m2	2250.00			1,211.53	1,038.46		
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	16.00				16.00		
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	16.00				16.00		
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L".	ml	500.00				466.67	33.33	
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	753.75					753.75	
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.	m2	2050.00					2,050.00	

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Fl. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel. (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	5.00					5.00	
P.12	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra, descimbra, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	0.00						
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	750.00					333.32	416.66
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.	pza.	1.00	1.00					
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	1.00						1.00
P.16	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	4.00						4.00

Eduardo Lopez

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
El Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas, R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
P.17	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	0.00						
P.18	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts.marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	0.00						
P.19	Demolición de guarnición existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.	ml	0.00						
P.20	Demolición de banqueta existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.	m2	0.00						
P.23	Rejilla de 0.70x0.60 mts. Tipo irving de 4" x 3/8", solera de 4" x 1/8", angulo de 4" x 1/4", incluye: corte con cortadora de piso, retiro de carpeta,suministro y colocacion de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 20 cm, de espesor, varilla de 3/8 @ 10 cm, en ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolicion y excavacion, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	0.00						
PLC.01	Suministro y colocación de placa informativa de conclusion de obra de .40 m de altura por .60 m de ancho, a base la lamina galvanizada cal. 20 letrero con rotulacion digital, impresión a tinta latex durabilidad de 3 años al sol, con laminado uv para que sea antigrafiti, vinil 3m, colocada en un lugar visble en el sitio de los trabajos, incluye: mano de obra, material, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	pza.	1.00						1.00

Eduardo Lopez

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas, R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

PROCOTAM S.A DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.								
	PAVIMENTACION ASFÁLTICA								
P.01	Trazo y nivelación.	m2	2250.00	123.42	474.68	446.20	455.69	465.18	284.81
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts.	m3	900.00	49.36	189.87	178.48	182.27	186.07	113.92
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.	m3	1170.00	64.17	246.83	232.02	236.96	241.89	148.10
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio.	m2	2250.00	123.42	474.68	446.20	455.69	465.18	284.81
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	16.00	0.86	3.37	3.17	3.24	3.30	2.02
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6"	pza.	16.00	0.86	3.37	3.17	3.24	3.30	2.02

ING. MARIO ALBERTO RINCON TUEXI
REPRESENTANTE LEGAL

BLVD. INTERNACIONAL #148 E/DIVISION DEL NORTE Y NARANJO
FRACC. LAS ARBOLEDAS C.P. 87448
H. MATAMOROS, TAMAULIPAS
TEL.- (868)261-9665 E-MAIL- procotam@hotmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
	con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.								
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L".	ml	500.00	27.41	105.48	99.15	101.26	103.37	63.29
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	753.75	41.34	159.01	149.47	152.65	155.83	95.41
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.	m2	2050.00	112.45	432.48	406.54	415.18	423.83	259.49
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	5.00	0.28	1.05	0.99	1.01	1.03	0.63
P.12	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra, descimbra, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	0.00						

ING. MARIO ALBERTO RINCON TUEXI
REPRESENTANTE LEGAL

BLVD. INTERNACIONAL #148 E/DIVISION DEL NORTE Y NARANJO
FRACC. LAS ARBOLEDAS C.P. 87441
H. MATAMOROS, TAMAULIPAS
TEL: (868)261-9665 E-MAIL: procotam@hotmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	750.00	41.14	158.22	148.73	151.89	155.06	94.93
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.	pza.	1.00	0.24	0.76				
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	1.00						1.00
P.16	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	4.00						4.00
P.17	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50	pza.	0.00						

ING. MARIO ALBERTO RINCON TUEXI
REPRESENTANTE LEGAL

BLVD. INTERNACIONAL #148 E/DIVISION DEL NORTE Y NARANJO
FRACC. LAS ARBOLEDAS C.P. 87441
H. MATAMOROS, TAMAULIPAS
TEL: (868)261-9665 E-MAIL: procotam@hotmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
	mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.								
P.18	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts.marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	0.00						
P.19	Demolición de guarnición existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.	ml	0.00						
P.20	Demolición de banqueta existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.	m2	0.00						
P.23	Rejilla de 0.70x0.60 mts. Tipo irving de 4" x 3/8", solera de 4" x 1/8", angulo de 4" x 1/4", incluye: corte con cortadora de piso, retiro de carpeta,suministro y colocacion de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 20 cm, de espesor, varilla de 3/8 @ 10 cm, en ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolicion y excavacion, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	0.00						
PLC.01	Suministro y colocación de placa informativa de conclusion de obra de .40 m de altura por .60 m de ancho, a base la lamina galvanizada cal. 20 letrero con rotulacion digital, impresión a tinta latex durabilidad de 3 años al sol, con laminado uv para que sea antigrafiti, vinil 3m, colocada en un lugar visble en el sitio de los trabajos, incluye: mano de obra, material, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	pza.	1.00						1.00

ING. MARIO ALBERTO RINCON TUEXI
REPRESENTANTE LEGAL

BLVD. INTERNACIONAL #148 EDIVISION DEL NORTE Y NARANJO
FRACC. LAS ARBOLEDAS C.P. 87441
H. MATAMOROS, TAMAULIPAS
TEL: (868)261-9655 E-MAIL: procotam@hotmail.com

RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.
AV. DIVISION DEL NORTE 35 COL. MODELO C.P. 87360
RFC. RVC-190725GB6

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO								
P.01	Trazo y nivelación.	m2	2250.00	370.25	1,424.05	455.69			
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts.	m3	900.00	148.09	569.62	182.27			
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.	m3	1170.00	192.53	740.50	236.96			
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio.	m2	2250.00	370.25	1,424.05	455.69			
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	16.00	2.62	10.12	3.24			
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	16.00	2.62	10.12	3.24			
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L".	ml	500.00			208.86	291.13		
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye:	m3	753.75			314.86	438.89		

C. CLAUDIA GUERRA NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL

RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.
AV. DIVISION DEL NORTE 35 COL. MODELO C.P. 87360
RFC. RVC-190725GB6

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
	suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.								
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.	m2	2050.00			856.33	1,193.67		
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	5.00			2.08	2.91		
P.12	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra, descimbra, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	0.00						
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	750.00			313.29	436.70		
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes,	pza.	1.00		1.00				

C. CLAUDIA GUERRA NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL

RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.
AV. DIVISION DEL NORTE 35 COL. MODELO C.P. 87360
RFC. RVC-190725GB6

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
	lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.								
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	1.00				0.05	0.62	0.32
P.16	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	4.00				0.20	2.48	1.31
P.17	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	0.00						
P.18	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts.marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	0.00						
P.19	Demolición de guarnición existente, incluye: herramienta, equipo, carga y	ml	0.00						

C. CLAUDIA GUERRA NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL

RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.
AV. DIVISION DEL NORTE 35 COL. MODELO C.P. 87360
RFC. RVC-190725GB6

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
	acarreo fuera de la obra.								
P.20	Demolición de banqueta existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.	m2	0.00						
P.23	Rejilla de 0.70x0.60 mts. Tipo irving de 4" x 3/8", solera de 4" x 1/8", angulo de 4" x 1/4", incluye: corte con cortadora de piso, retiro de carpeta,suministro y colocacion de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 20 cm, de espesor, varilla de 3/8 @ 10 cm, en ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolicion y excavacion, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	0.00						
PLC.01	Suministro y colocación de placa informativa de conclusion de obra de .40 m de altura por .60 m de ancho, a base la lamina galvanizada cal. 20 letrero con rotulacion digital, impresión a tinta latex durabilidad de 3 años al sol, con laminado uv para que sea antigrafiti, vinil 3m, colocada en un lugar visble en el sitio de los trabajos, incluye: mano de obra, material, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	pza.	1.00						1.00

C. CLAUDIA GUERRA NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL