KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.				
P.01	Trazo y nivelación. P.U.: ** VEINTISEIS PESOS 51/100 M.N. **	m2	2,250.00	$ 26.51	$ 59,647.50
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts. P.U.: ** CIENTO TRECE PESOS 30/100 M.N. **	m3	900.00	$ 113.30	$ 101,970.00
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad. P.U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. **	m3	1,170.00	$ 269.80	$ 315,666.00
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio. P.U.: ** CIENTO CATORCE PESOS 12/100 M.N. **	m2	2,250.00	$ 114.12	$ 256,770.00
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. **	pza.	16.00	$ 6,978.99	$ 111,663.84
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** TRECE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 55/100 M.N. **	pza.	16.00	$ 13,525.55	$ 216,408.80
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L". P.U.: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. **	ml	500.00	$ 948.62	$ 474,310.00

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Eduardo Lopez

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel. (868)812 46 22 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. **	m3	753.75	$ 761.35	$ 573,867.56
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 37/100 M.N. **	m2	2,050.00	$ 631.37	$ 1'294,308.50
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario. P.U.: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N. **	pza.	5.00	$ 7,887.77	$ 39,438.85
P.12	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra, descimbra, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario. P.U.: ** ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 11,153.33	$ 0.00
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. **	m2	750.00	$ 941.08	$ 705,810.00
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra. P.U.: ** SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 45/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 6,124.45	$ 6,124.45

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Buena Vista C.P. 87310 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1108213C0
Tel. (868)813 46 72 Correo electrónico: kawac_construcciones@hotmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 8,283.54	$ 8,283.54
P.16	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. **	pza.	4.00	$ 5,141.85	$ 20,567.40
P.17	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 5,141.85	$ 0.00
P.18	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts.marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 5,144.48	$ 0.00
P.19	Demolición de guarnición existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra. P.U.: ** CIENTO SIETE PESOS 35/100 M.N. **	ml	0.00	$ 107.35	$ 0.00
P.20	Demolición de banqueta existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra. P.U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N. **	m2	0.00	$ 264.64	$ 0.00
P.23	Rejilla de 0.70x0.60 mts. Tipo irving de 4" x 3/8", solera de 4" x 1/8", angulo de 4" x 1/4", incluye: corte con cortadora de piso, retiro de carpeta,suministro y colocacion de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 20 cm, de espesor, varilla de 3/8 @ 10 cm, en ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolicion y excavacion, mano de obra, herramienta y equipo necesario. P.U.: ** TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 13,794.51	$ 0.00

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villareal y Esquina
Fr. Buena Vista C.P. 87340 H. Matamoros, Tamaulipas, R.F.C. KCO1001216T0
Tel. (868) 2 40 72 Correo electrónico: kawac_construcciones@hotmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
PLC.01	Suministro y colocación de placa informativa de conclusion de obra de .40 m de altura por .60 m de ancho, a base la lamina galvanizada cal. 20 letrero con rotulacion digital, impresión a tinta latex durabilidad de 3 años al sol, con laminado uv para que sea antigrafiti, vinil 3m, colocada en un lugar visble en el sitio de los trabajos, incluye: mano de obra, material, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. P.U.: ** NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 959.21	$ 959.21

Total de CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. **$ 4'185,795.65**

**** CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. ****

Subtotal de Presupuesto **$ 4'185,795.65**
**** CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. ****

16% I.V.A. $ 669,727.30
Total $ 4'855,522.95

**** CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 95/100 M.N. ****

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Eduardo Lopez

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Fj. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel. (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com