LICITACION No.: MAT-OP-FAISMUN-004/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE ALFREDO CISNEROS RODRIGUEZ DE CRISTOBAL ROSAS MUNGUIA A GILBERTO MARTINEZ SILVA, DE LA COLONIA SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE LICITACION: 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS
FECHA DE TERMINACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2026

CATALOGO DE CONCEPTOS AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
P.01	TRAZO Y NIVELACIÓN.	M²	1,566.90	26.66	VEINTISEIS PESOS 66/100 M.N.	41,773.55
P.02	EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA DE MATERIAL "A" Y/O "B" DE 0.40 MTS.	M³	626.76	114.10	CIENTO CATORCE PESOS 10/100 M.N.	71,513.32
P.03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LIMITES DE LA CIUDAD.	M³	814.79	268.43	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N.	218,714.08
P.04	TRATAMIENTO DE TERRACERÍAS ESTABILIZADO CON CAL AL 2% DE SU PVSM A NIVEL SUBRASANTE INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95 % PROCTOR STD. DE 15 CM DE ESPESOR, AGUA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M²	1,566.90	114.63	CIENTO CATORCE PESOS 63/100 M.N.	179,613.75
P.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE 9.00 ML EN TERRACERIA, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXA) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" Ø, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2", TORNILLOS DE BRONCE Y TUBO PVC DE 4" CON TAPON MACHO, CONEXION A RED EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pieza	0.00	6,987.38	SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.	0.00
P.06	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA EN TERRACERIA DE 6.00 ML. INCLUYE: TUBO PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 6" Ø, YEE DE 8"X6", CODO DE 6" X 45°, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CONEXION A RED EXISTENTE DE 8" DE DIAMETRO,PREPARACION CON DOS CODOS DE 6"X45° Y YEE DE 6" PARA CONEXION INTERNA Y PARA SONDEO DE BANQUETA CON TUBO DE 6" CON TAPON MACHO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pieza	0.00	13,567.93	TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.	0.00
P.07	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 150 KG/CM² DE 15X30X45 CMS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO, COLADO Y RELLENO EN RESPALDO DE GUARNICIÓN A MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN TIPO "L".	Ml	348.20	948.52	NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.	330,274.66
P.08	CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 35 CM DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M³	524.91	768.21	SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.	403,241.11
P.10	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR, CON ASFALTO EKBESP PG 64-22, COMPACTADO AL 95 % INCLUYE: TRITURACION DE MATERIAL, BARRIDO DE BASE, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 A RAZÓN DE 0.50 LTO/M², ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA AL LUGAR DE LA OBRAS CON AGREGADO MÁXIMO 1/2" Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M²	1,427.62	628.53	SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 53/100 M.N.	897,302.00
P.11	NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, COLOCANDO TAPA Y BROCAL EXISTENTE, INCLUYE: CORTE DE 1.50 X1.50 MTS; CON CORTADORA DE PISO, RETIRO DE CARPETA, EXCAVACIÓN A MANO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 25 CM. DE ESPESOR, MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, CARGA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	pieza	2.00	7,607.20	SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.	15,214.40
P.12	NIVELACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS COLOCANDO LA TAPA, MARCO Y CONTRA MARCO DE FO.FO. EXISTENTE, INCLUYE: CORTE DE 0.40 X0.90 MTS; CON CORTADORA DE	pieza	0.00	11,219.04	ONCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 04/100 M.N.	0.00

C. FERNANDO CASTRO HARNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.

LICITACION No.: MAT-OP-FAISMUN-004/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE ALFREDO CISNEROS RODRIGUEZ DE CRISTOBAL ROSAS MUNGUIA A GILBERTO MARTINEZ SILVA, DE LA COLONIA SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE LICITACION: 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS
FECHA DE TERMINACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2026

CATALOGO DE CONCEPTOS AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	PISO, DEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 25 CM. DE ESPESOR, VARILLA DE 3/8 A CADA 10 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA, DESCIMBRA, CARGA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.					
P.13	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE: RENIVELACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, EXCAVACIÓN DE 17 CM, PARA RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO DE 10 CM DE ESPESOR, CIMBRA, DESCIMBRA,MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M²	522.30	940.26	NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 26/100 M.N.	491,097.80
P.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pieza	1.00	6,087.12	SEIS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.	6,087.12
P.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE 0.61X0.61 MTS. MARCA SEMEX O SIMILAR, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 EN POSTE PTR DE 2"X2"X3.50 MTS., EN ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, PARA ALTO, CON NOMENCLATURA DE LAS CALLES FORMADA POR 2 LAMINAS DE 20X90 CMS. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO MATERIAL REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA COLOR BLANCO Y LEYENDAS RECORTADAS EN VARIOS COLORES POR COMPUTADORA, INCLUYE: TORNILLERÍA GALVANIZADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pieza	2.00	8,235.74	OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.	16,471.48
P.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE 0.61X0.61 MTS MARCA SEMEX O SIMILIAR, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 EN POSTE PTR DE 2"X2"X3.50 MTS., EN ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, PARA MÁXIMA VELOCIDAD 20 KM/HR, INCLUYE: TORNILLERÍA GALVANIZADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pieza	2.00	5,109.33	CINCO MIL CIENTO NUEVE PESOS 33/100 M.N.	10,218.66
P.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE 0.61X0.61 MTS. MARCA SEMEX O SIMILAR, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 EN POSTE PTR DE 2"X2"X3.50 MTS., EN ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, PARA CRUCE PEATONAL, INCLUYE: TORNILLERÍA GALVANIZADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pieza	0.00	5,109.33	CINCO MIL CIENTO NUEVE PESOS 33/100 M.N.	0.00
P.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE 0.61X0.61 MTS.MARCA SEMEX O SIMILAR, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 EN POSTE PTR DE 2"X2"X3.50 MTS., EN ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, PARA ALTO, INCLUYE: TORNILLERÍA GALVANIZADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pieza	0.00	5,109.33	CINCO MIL CIENTO NUEVE PESOS 33/100 M.N.	0.00
P.19	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	MI	0.00	107.82	CIENTO SIETE PESOS 82/100 M.N.	0.00
P.20	DEMOLICIÓN DE BANQUETA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	M²	0.00	267.84	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.	0.00

C. FERNANDO CASTRO HARNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.

LICITACION No.: MAT-OP-FAISMUN-004/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE ALFREDO CISNEROS RODRIGUEZ DE CRISTOBAL ROSAS MUNGUIA A GILBERTO MARTINEZ SILVA, DE LA COLONIA SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE LICITACION: 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS
FECHA DE TERMINACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2026

CATALOGO DE CONCEPTOS AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
P.23	REJILLA DE 0.70X0.60 MTS. TIPO IRVING DE 4" X 3/8", SOLERA DE 4" X 1/8", ANGULO DE 4" X 1/4", INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE PISO, RETIRO DE CARPETA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 DE 20 CM, DE ESPESOR, VARILLA DE 3/8 @ 10 CM, EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, DEMOLICION Y EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	pieza	0.00	13,729.04	TRECE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 04/100 M.N.	0.00
PLC.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSION DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	pieza	1.00	827.45	OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 45/100 M.N.	827.45

Subtotal de Presupuesto **2'682,349.38**
**** DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. ****

Impuesto **429,175.90**
Total **3'111,525.28**

**** TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 28/100 M.N. ****

C. FERNANDO CASTRO HARNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.