ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS (PRIMERA ETAPA) PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-FAISMUN-006/2026 PARA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO DE LA COLONIA JARDINES DEL REY (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

En la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, siendo las **10:30 hrs** del **15 de Junio de 2026**, se celebró en la sala de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Matamoros, sita en la calle 6a, entre González y Morelos segundo piso, colonia centro, el acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas, así como la apertura de las proposiciones técnicas de la **Licitación No. MAT-OP-FAISMUN-006/2026,** a través de la cual, la Dirección de Obras Públicas, pretende ejecutar la obra:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO, DE LA COLONIA JARDINES DEL REY (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Los nombres o razones sociales de las empresas inscritas en el concurso fueron los siguientes:

No.	PROPONENTE
1.-	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ
2.-	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V.
3.-	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.

Se procedió a la recepción de las proposiciones técnicas y económicas de los concursantes presentes y a la apertura de los sobres "A" conteniendo las propuestas técnicas, aceptándose para su revisión detallada, las propuestas de las Empresas siguientes:

No.	PROPONENTE
1.-	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ
2.-	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V.
3.-	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.

Observaciones: **NINGUNA.**

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS (PRIMERA ETAPA) PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-FAISMUN-006/2026 PARA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO DE LA COLONIA JARDINES DEL REY (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

En cumplimiento a lo dispuesto en las bases de éste concurso, en éste acto se procede a la firma de los sobres que contienen las propuestas económicas que quedan en custodia de la Dirección de Obras Públicas y se invita a los presentes a participar en la segunda etapa de la misma, en donde se procederá a la apertura de las propuestas económicas, la cual se llevará a cabo a las **11:00 hrs** del **15 de Junio de 2026**, en este mismo lugar.

No habiendo nada más que hacer constar, siendo las **10:55 hrs** del **15 de Junio de 2026,** se da por concluido el presente acto de presentación y apertura de propuestas técnicas, firmando para constancia los representantes de los licitantes participantes, así como los servidores públicos presentes en éste acto, mismos que aparecen a continuación:

Funcionario que preside el Acto

Ing. Jose Rodolfo Reyes Flores
Jefe del Departmento de Programas Federales

Contraloría Municipal

Arq. Yuselem Castillo Fornue
Jefa de Depto de Auditoria a Obra Publica

Representante de Obras Publicas

Proponentes

JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ

C. JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ

GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V.

C. ABRAHAM OCTAVIO FUENTES GARCIA

CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.

C. COSME GARCIA GOMEZ

Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 2027

INVITACION A POR LO MENOS TRES PERSONAS

MAT-OP-FAISMUN-006/2026

OBRA: **CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS**

CUADRO DE APERTURA DE LOS ANEXOS TECNICOS

lunes, 15 de junio de 2026

POSTORES	AT-1 Descripcion y procedimiento constructivo	AT-2 Relación de Maquinaria	AT-3 Curriculum de profesionales tecnicos	AT-4 Trabajos realizados por el licitante	AT-5 Manif. de Conocer los Proyectos arquitectónicos	AT-6 No subcontratacion	AT-7 Manif. Escrita de conocer el sitio de los trabajos	AT-8 Manif. Escrita de conocer el modelo de contrato	AT-9 Documentos que acreditan la capacidad financiera	AT-10 Analisis Total de los conceptos de trabajo de la propuesta	AT-11 Listado de Insumos de Materiales y equipo, mano de obra y Maquinaria y equipo De const.	AT-12 Análisis, cálculo e integración del Factor de salario Real	AT-13 Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos	AT-14 Programas cuantificados y calendarizados de utilizacion mensual de los siguientes rubros: materiales, mano de obra, maquinaria y equipo y personal tec.	OBSERVACIONES
JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	—
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	—
CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	—

JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ
RFC CASJ010731C60

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-006/2026
DESCRIPCION:
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
APERTURA: 15 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS
FECHA DE TERMINACION: 16 DE OCTUBRE DE 2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO AT 13

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.							
	CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY							
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	830.60	ML	120.57	334.91	314.82	60.28	
1010 .02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	985.42	M3	143.03	397.34	373.50	71.52	
1130 .02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	99.67	M3	14.47	40.18	37.77	7.23	
1131 .04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	858.37	M3	124.59	346.11	325.34	62.30	
8037 .05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA NMX-E-215/1-2003-SCFI-DE 315 mm (12") MM DE DIAMETRO	830.60	ML	120.57	334.91	314.82	60.28	
3050 .05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300MM (12") DE DIAMETRO	830.60	ML	120.57	334.91	314.82	60.28	
3051 .03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 MM (12") DE DIAMETRO	37.00	PIEZA	5.37	14.91	14.02	2.68	
3051 .05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO	1.00	PIEZA	0.15	0.40	0.37	0.07	
3060 .02	POZO DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD, CON TAPA Y BROCAL DE 160 KG FO.FO TIPO CIEGO CON CANDADO DE SEGURIDAD Y PREPARACION DE ANCLAJE, INCLUYE TABIQUE ROJO DE 7X14X18 CM, APLANADO CEMENTO - ARENA PROP 1:2, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, ESCALON DE POLIPROPILENO COPOLIMERO REFORZADO CON ACERO CALIBRADO F1 CON DUREZA DE 65 KG/MM2 (LINEA CLASICA PATE 300/330)	13.00	POZO	1.89	5.24	4.92	0.94	
3061 .01	INCREMENTO DE POZO DE VISITA TIPO POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD	6.00	POZO	0.86	2.41	2.27	0.43	
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.	1.00	POZO	0.15	0.40	0.37	0.07	

JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ

EXTO AYALA ENTRE PRIV 10 Y 8 #23 COL. INDUSTRIAL CP. 87350
MATAMOROS, TAMAULIPAS
158-2775

JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ
RFC CASJ010731C60

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-006/2026
DESCRIPCION:
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
APERTURA: 15 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS
FECHA DE TERMINACION: 16 DE OCTUBRE DE 2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO AT 13

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
1.00 5T12 "	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA DE 6" DE DIAMETRO CON INTERCONEXION A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN TERRACERIA, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45°, MANO DE OBRA. INCLUYE PRPARACION CON 2 CODOS DE 6"X45 Y YEE DE 6" PARA CONEXION INTERNA Y PARA SONDEO EN BANQUETA CON TUBO DE 6" CON TAPON MACHO	88.00	PIEZA				54.47	33.52
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	1.00	PIEZA					1.00
24.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSION DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	1.00	PIEZA					1.00

JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ

CALLE IXTO AYALA ENTRE PRIV 10 Y 8 #23 COL. INDUSTRIAL CP. 87350
H. MATAMOROS, TAMAULIPAS
1868 1158-2775

SOLMEX
GRUPO CONSTRUCTOR

LICITANTE:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-006/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE APERTURA: 15 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION: 16 DE OCTUBRE DE 2026
PLAZO: 120 DIAS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

N°. de Actividad	Concepto de los trabajos	Cantidad	Unidad	2026 Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON DEL RIEL Y PRIVADA 1 EN LA COLONIA AMPL. LAZARO CARDENAS Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN PEDRO DE ROMA ENTRE VILLAGRAN Y MAINERO EN LA COLONIA CHULAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.							
	CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY							
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	830.60	ML	160.76	446.55	223.27		
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	985.42	M3	190.71	529.79	264.89		
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	99.67	M3	19.29	53.58	26.79		
1131 04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	858.37	M3			205.25	447.84	205.26
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA NMX-E-215/1-2003-SCFI-DE 315 mm (12") MM DE DIAMETRO	830.60	ML	160.76	446.55	223.27		
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300MM (12") DE DIAMETRO	830.60	ML	160.76	446.55	223.27		
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 MM (12") DE DIAMETRO.	37.00	PIEZA	7.16	19.89	9.94		
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO	1.00	PIEZA	0.19	0.53	0.26		
3060.02	POZO DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD, CON TAPA Y BROCAL DE 160 KG FO.FO TIPO CIEGO CON CANDADO DE SEGURIDAD Y PREPARACION DE ANCLAJE, INCLUYE TABIQUE ROJO DE 7X14X18 CM, APLANADO CEMENTO - ARENA PROP 1:2, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, ESCALON DE POLIPROPILENO COPOLIMERO REFORZADO CON ACERO CALIBRADO F1 CON DUREZA DE 65 KG/MM2 (LINEA CLASICA PATE 300/330)	13.00	POZO			3.10	6.78	3.10
3061 01	INCREMENTO DE POZO DE VISITA TIPO POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD.	6.00	POZO			1.44	3.13	1.43
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.	1.00	POZO					1.00
1.005T12"	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA DE 6" DE DIAMETRO CON INTERCONEXION A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN TERRACERIA, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45°, MANO DE OBRA, INCLUYE PRPARACION CON 2 CODOS DE 6"X45 Y YEE DE 6" PARA CONEXION INTERNA Y PARA SONDEO EN BANQUETA CON	80.00	PIEZA			19.12	41.73	19.13

R AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.

LIC. RUBEN LEAL HINOJOSA
REPRESENTANTE LEGAL

SOLMEX
GRUPO CONSTRUCTOR

LICITANTE:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-006/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE APERTURA: 15 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION: 16 DE OCTUBRE DE 2026
PLAZO: 120 DIAS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

N°. de Actividad	Concepto de los trabajos	Cantidad	Unidad	2026 Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
	TUBO DE 6" CON TAPON MACHO.							
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	1.00	PIEZA					1.00
24.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSIÓN DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISIBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	1.00	PIEZA					1.00

R AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.

LIC. RUBEN LEAL HINOJOSA
REPRESENTANTE LEGAL

R. AYUNTAMIENTO DE
MATAMOROS
ADMINISTRACION
2024-2027

Construcción y Diseño de México RGG S.A. de C.V.

Carretera Sendero Nacional #1568 interior B CP 87348 Col. José López Portillo. Matamoros. Tamaulipas.

AREA CONVOCANTE:
SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-006/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE LICITACION: 15 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
PLAZO: 120 DIAS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

N°. de Actividad	Concepto de los trabajos	Cantidad	Unidad	2026 Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.							
	CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO DE LA COLONIA JARDINES DEL REY (PRIMERA ETAPA)							
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	830.60	ML	830.60				
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	985.42	M3		507.94	477.47		
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	99.67	M3		51.38	48.29		
1131 04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	858.37	M3		442.45	415.91		
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO	830.60	ML		428.14	402.45		
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.	830.60	ML		428.14	402.45		
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO	37.00	PIEZA		19.07	17.92		
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.	1.00	PIEZA		0.52	0.48		
3060.02	POZO DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD, CON TAPA Y BROCAL DE 160 KG Fo.Fo TIPO CIEGO CON CANDADO DE SEGURIDAD Y PREPARACIÓN DE ANCLAJE., INCLUYE TABIQUE ROJO DE 7x14x28 CM, APLANADO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:2, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, ESCALÓN DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO REFORZADO CON ACERO CALIBRADO F1 CON DUREZA DE 65KG/MM2 (LINEA CLÁSICA PATE 300/330).	13.00	POZO		6.70	6.29		
3081 01	INCREMENTO DE POZO DE VISITA TIPO POR CADA 0.25 M. DE PROFUNDIDAD.	6.00	POZO		3.08	2.90		
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.	1.00	POZO					1.00

C. JESUS ALBERTO LOPEZ ABRICA
APODERADO LEGAL

R. AYUNTAMIENTO DE
MATAMOROS
ADMINISTRACION
2024-2027

Construcción y Diseño de México RGG S.A. de C.V.

Carretera Sendero Nacional #1568 interior B CP 87348 Col. José López Portillo. Matamoros. Tamaulipas.

AREA CONVOCANTE:
SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-006/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE LICITACION: 15 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
PLAZO: 120 DIAS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

N°. de Actividad	Concepto de los trabajos	Cantidad	Unidad	2026 Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
1.005T12"	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA DE 6" DE DIAMETRO CON INTERCONEXION A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN TERRACERIA, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45°, MANO DE OBRA. INCLUYE PRPARACION CON 2 CODOS DE 6"X45 Y YEE DE 6" PARA CONEXION INTERNA Y PARA SONDEO EN BANQUETA CON TUBO DE 6" CON TAPON MACHO.	80.00	PIEZA				60.00	20.00
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	1.00	PIEZA					1.00
24.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSIÓN DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISIBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	1.00	PIEZA					1.00

C. JESUS ALBERTO LOPEZ ABRICA
APODERADO LEGAL