ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-FAISMUN-006/2026 PARA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO DE LA COLONIA JARDINES DEL REY (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

En la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, siendo las **11:00 hrs** del **15 de Junio de 2026**, y de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto de apertura, celebrada el **15 de Junio de 2026** y de acuerdo con el acta de apertura de la propuesta técnica de este concurso y para presenciar la apertura de la propuesta económica, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Matamoros, sita en la calle 6a, entre González y Morelos tercer piso, colonia centro, las personas físicas y/o morales y funcionarios cuyos nombres representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Una vez recibidas las diversas proposiciones técnicas, se tomarán en cuenta todas las circunstancias que concurren en la Obra a ejecutar, para formular el dictamen correspondiente.

La **Comisión de Obras y Servicios Públicos** en representación de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Matamoros, hizo saber a los presentes el resultado de la revisión cuantitativa efectuada a las propuestas técnicas, siendo el siguiente:

Se aceptan las siguientes propuestas de los proponentes que cubrieron los requisitos solicitados para la obra a ejecutar:

No.	PROPONENTE
1.-	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ
2.-	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V.
3.-	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.

Observaciones u otras indicaciones:

- **Ninguna**

Concluido lo anterior, se pasó a la segunda etapa de la licitación, consistente en la apertura de la propuesta económica de los licitantes que cubrieron los requisitos técnicos solicitados por la Dirección de Obras Públicas para la obra licitada, siendo los importes que propuso cada empresa los siguientes:

No.	PROPONENTE	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA
1.-	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	$ 3,216,261.63	$ 3,730,863.49
2.-	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V.	$ 3,339,983.02	$ 3,874,380.30
3.-	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.	$ 3,210,784.96	$ 3,467,647.76

006/2026 PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO DE LA COLONIA JARDINES DEL REY (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Una vez abierta la propuesta económica, se citó a los participantes, para el próximo **17 de Junio de 2026** a las **10:30 hrs**, para que acudan a este mismo lugar donde se dará a conocer el fallo del concurso, en presencia de quienes asistan y que firmaran el acta que al efecto se formule para constancia y a fin que surta los efectos legales correspondientes.

Hechos relevantes y manifestaciones
No existen comentarios, hechos relevantes o manifestación alguna por parte de los licitantes; conforme al Art. 62 del Reglamentos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

A continuación firman el presente documento los que intervinieron en el acto, en presencia de la Comisión de Obras y Servicios Públicos quien lo presidió en nombre y representación del Municipio de Matamoros designado por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano .

Funcionario que preside el Acto

Ing. Jose Rodolfo Reyes Flores
Jefe del Departmento de Programas Federales

Contraloría Municipal

Arq. Yuselem Castillo Fornue
Jefa de Depto de Auditoria a Obra Publica

Representante de Obras Publicas

Proponentes

JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ

C. JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ

GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V.

C. ABRAHAM OCTAVIO FUENTES GARCIA

CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.

C. COSME GARCIA GOMEZ

Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 2027

INVITACION A POR LO MENOS TRES PERSONAS

MAT-OP-FAISMUN-006/2026

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

CUADRO DE APERTURA DE LOS ANEXOS ECONOMICOS

lunes, 15 de junio de 2026

POSTORES \ DOCUMENTOS	AE-1 Relacion y analisis de los costos basicos de materiales	AE-2 Tabulador de salarios Base de Mano de Obra	AE-3 Listado de Insumos que intervienen nal integracion de la propuesta, mat., mano de obra y equipo	AE-4 Analisis, Calculo e Integracion de los Costos Horarios de la Maq. Y Eq. De Const.	AE-5 Analisi calculo e integracion de los Costos Indirectos	AE-6 Analisis del Costo por Financiamiento	AE-7 Cargo por Utilidad	AE-8 Cargos Adicionales	AE-9 Analisis del Total de los Precios Unitarios de los conceptos de trabajo	AE-10 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos calendarizado y cuantificado mensualmente	AE-11 Programa de erogaciones cuantificados y calendarizado de utilizacion mansual de los siguientes rubros: mano de obra, maq. y equipo, materiales y personal tec.	AE-12 Catalogo de Conceptos	IMPORTE DE LA PROPUESTA (SIN IVA)	OBSERVACIONES
JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$ 3'116,201.63	16% IVA
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$ 3'339,983.02	16% IVA
CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		$ 3'210,784.96	8% IVA.

SOLMEX
GRUPO CONSTRUCTOR

LICITANTE:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-006/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE APERTURA: 15 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION: 16 DE OCTUBRE DE 2026
PLAZO: 120 DIAS

CATALOGO DE CONCEPTOS AE 12

Clave	Descripción	Unidac	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
DS25-036	**CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY**					
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	ML	830.60	29.41	VEINTINUEVE PESOS 41/100 M.N.	24,427.95
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	M3	985.42	308.99	TRESCIENTOS OCHO PESOS 99/100 M.N.	304,484.93
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	99.67	742.50	SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.	74,004.98
1131 04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	858.37	672.59	SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N.	577,331.08
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA NMX-E-215/1-2003-SCFI-DE 315 mm (12") MM DE DIAMETRO	ML	830.60	1,208.71	UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 71/100 M.N.	1'003,954.53
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300MM (12") DE DIAMETRO	ML	830.60	352.31	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.	292,628.69
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 MM (12") DE DIAMETRO.	PIEZA	37.00	1,083.22	UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.	40,079.14
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO	PIEZA	1.00	1,730.51	UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 51/100 M.N.	1,730.51
3060.02	POZO DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD, CON TAPA Y BROCAL DE 160 KG FO.FO TIPO CIEGO CON CANDADO DE SEGURIDAD Y PREPARACION DE ANCLAJE, INCLUYE TABIQUE ROJO DE 7X14X18 CM, APLANADO CEMENTO - ARENA PROP 1:2, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, ESCALON DE POLIPROPILENO COPOLIMERO REFORZADO CON ACERO CALIBRADO F1 CON DUREZA DE 65 KG/MM2 (LINEA CLASICA PATE 300/330)	POZO	13.00	30,571.92	TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.	397,434.96
3061 01	INCREMENTO DE POZO DE VISITA TIPO POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD.	POZO	6.00	3,753.12	TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.	22,518.72
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.	POZO	1.00	3,397.42	TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS	3,397.42

R AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.

LIC. RUBEN LEAL HINOJOSA
REPRESENTANTE LEGAL

SOLMEX
GRUPO CONSTRUCTOR

LICITANTE:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-006/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE APERTURA: 15 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION: 16 DE OCTUBRE DE 2026
PLAZO: 120 DIAS

CATALOGO DE CONCEPTOS AE 12

Clave	Descripción	Unidac	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
					42/100 M.N.	
1.005T12"	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA DE 6" DE DIAMETRO CON INTERCONEXION A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN TERRACERIA, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45°, MANO DE OBRA. INCLUYE PRPARACION CON 2 CODOS DE 6"X45 Y YEE DE 6" PARA CONEXION INTERNA Y PARA SONDEO EN BANQUETA CON TUBO DE 6" CON TAPON MACHO.	PIEZA	80.00	7,398.76	SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.	591,900.80
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PIEZA	1.00	5,572.27	CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.	5,572.27
24.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSIÓN DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISIBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	517.04	QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 04/100 M.N.	517.04
	Total de CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY					**3'339,983.02**

**** TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N. ****

Subtotal de Presupuesto **3'339,983.02**
**** TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N. ****

IVA 16% **534,397.28**
Total **3'874,380.30**

**** TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 30/100 M.N. ****

R AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.

LIC. RUBEN LEAL HINOJOSA
REPRESENTANTE LEGAL

R. AYUNTAMIENTO DE
MATAMOROS
ADMINISTRACION
2024-2027

Construcción y Diseño de México RGG S.A. de C.V.

Carretera Sendero Nacional #1568 interior 3 CP 87348 Col. José López Portillo. Matamoros. Tamaulipas.

AREA CONVOCANTE:
SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-006/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE LICITACION: 15 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
PLAZO: 120 DIAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

No. PROGRESIVO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U. EN NUMERO	P. U. CON LETRA	IMPORTE
DS25-036	**CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY**					
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	ML	830.60	29.75	VEINTINUEVE PESOS 75/100 M.N.	24,710.35
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO	M3	985.42	300.61	TRESCIENTOS PESOS 61/100 M.N.	296,227.11
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	99.67	743.60	SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.	74,114.61
1131 04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	858.37	680.58	SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 58/100 M.N.	584,189.45
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E-215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO	ML	830.60	1,047.18	UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.	869,787.71
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.	ML	830.60	281.24	DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.	233,597.94
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO	PIEZA	37.00	1,583.06	UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.	58,573.22
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.	PIEZA	1.00	1,682.19	UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.	1,682.19
3060.02	POZO DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD, CON TAPA Y BROCAL DE 160 KG Fo.Fo TIPO CIEGO CON CANDADO DE SEGURIDAD Y PREPARACIÓN DE ANCLAJE., INCLUYE TABIQUE ROJO DE 7x14x28 CM, APLANADO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:2, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, ESCALÓN DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO REFORZADO CON ACERO CALIBRADO F1 CON DUREZA DE 65KG/MM2 (LINEA CLÁSICA PATE 300/330).	POZO	13.00	30,164.12	TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.	392,133.56
3081 01	INCREMENTO DE POZO DE VISITA TIPO POR CADA 0.25 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO	6.00	3,533.97	TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 97/100 M.N.	21,203.82
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.	POZO	1.00	3,331.96	TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 96/100 M.N.	3,331.96
1.005T12"	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA DE 6" DE DIAMETRO CON INTERCONEXION A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN TERRACERIA, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45°, MANO DE OBRA. INCLUYE PRPARACION CON 2 CODOS DE 6"X45 Y YEE DE 6" PARA CONEXION INTERNA Y PARA SONDEO EN BANQUETA CON TUBO	PIEZA	80.00	8,052.59	OCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N.	644,207.20

C. JESUS ALBERTO LOPEZ ABRICA
APODERADO LEGAL

Construcción y Diseño de México RGG S.A. de C.V.

Carretera Sendero Nacional #1568 interior B CP 87548 Col. José López Portillo. Matamoros. Tamaulipas.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-006/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE LICITACION: 15 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
PLAZO: 120 DIAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

No. PROGRESIVO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U. EN NUMERO	P. U. CON LETRA	IMPORTE
	DE 6" CON TAPON MACHO.					
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PIEZA	1.00	6,166.02	SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.	6,166.02
24.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSIÓN DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISIBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	859.82	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.	859.82
	Total de CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY					**3'210,784.96**
	**** TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. ****					
	Subtotal de Presupuesto					**3'210,784.96**
	**** TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. ****					
					Impuest 8%	**256,862.80**
					Total	**3'467,647.76**

**** TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N. ****

C. JESUS ALBERTO LOPEZ ABRICA
APODERADO LEGAL

JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ
RFC CASJ010731C60

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-006/2026
DESCRIPCION:
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
APERTURA: 15 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS
FECHA DE TERMINACION: 16 DE OCTUBRE DE 2026

CATALOGO DE CONCEPTOS AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
I	**CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY**					
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	ML	830.60	31.18	TREINTA Y UN PESOS 18/100 M.N.	25,898.11
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	M3	985.42	318.95	TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 95/100 M.N.	314,299.71
1130.02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	99.67	751.17	SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.	74,869.11
1131.04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	858.37	671.88	SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.	576,721.64
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA NMX-E-215/1-2003-SCFI-DE 315 mm (12") MM DE DIAMETRO	ML	830.60	884.86	OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.	734,964.72
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300MM (12") DE DIAMETRO	ML	830.60	349.94	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.	290,660.16
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 MM (12") DE DIAMETRO	PIEZA	37.00	1,083.13	UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.	40,075.81
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO	PIEZA	1.00	1,781.01	UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.	1,781.01
3060.02	POZO DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD, CON TAPA Y BROCAL DE 160 KG FO.FO TIPO CIEGO CON CANDADO DE SEGURIDAD Y PREPARACION DE ANCLAJE, INCLUYE TABIQUE ROJO DE 7X14X18 CM, APLANADO CEMENTO - ARENA PROP 1:2, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, ESCALON DE POLIPROPILENO COPOLIMERO REFORZADO CON ACERO CALIBRADO F1 CON DUREZA DE 65 KG/MM2 (LINEA CLASICA PATE 300/330)	POZO	13.00	28,302.52	VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 52/100 M.N.	367,932.76
3061.01	INCREMENTO DE POZO DE VISITA TIPO POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD	POZO	6.00	3,327.80	TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 80/100 M.N.	19,966.80
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.	POZO	1.00	3,307.64	TRES MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 64/100 M.N.	3,307.64
1.005T12"	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA DE 6" DE DIAMETRO CON INTERCONEXION A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN TERRACERIA, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45°, MANO DE OBRA. INCLUYE PRPARACION CON 2 CODOS DE 6"X45 Y YEE DE 6" PARA CONEXION INTERNA Y PARA SONDEO EN BANQUETA CON TUBO DE 6" CON TAPON MACHO	PIEZA	88.00	8,624.21	OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 21/100 M.N.	758,930.48
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2"	PIEZA	1.00	6,040.48	SEIS MIL CUARENTA PESOS 48/100 M.N.	6,040.48

JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ

CALLE ZAPOTECAS ENTRE AV 10 Y 8 #23 COL. INDUSTRIAL CP. 87350
H. MATAMOROS, TAMAULIPAS
(868) 158-2775

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-006/2026
DESCRIPCION:
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
APERTURA: 15 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS
FECHA DE TERMINACION: 16 DE OCTUBRE DE 2026

CATALOGO DE CONCEPTOS AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA					
24.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSION DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	813.20	OCHOCIENTOS TRECE PESOS 20/100 M.N.	813.20
	Total de CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY					**3'216,261.63**
	**** TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN**	**PESOS 63/100 M.N. ****				
	Subtotal de Presupuesto					**3'216,261.63**
	**** TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN**	**PESOS 63/100 M.N. ****				
					16 % IVA	**514,601.86**
					Total	**3'730,863.49**

**** TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. ****

JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ