R. AYUNTAMIENTO DE
MATAMOROS
ADMINISTRACION
2024-2027

Construcción y Diseño de México RGG S.A. de C.V.

Carretera Sendero Nacional #1568 interior B CP 87348 Col. José López Portillo. Matamoros. Tamaulipas.

AREA CONVOCANTE:
SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-006/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE LICITACION: 15 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
PLAZO: 120 DIAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

No. PROGRESIVO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U. EN NUMERO	P. U. CON LETRA	IMPORTE
DS25-036	**CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY**					
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	ML	830.60	29.75	VEINTINUEVE PESOS 75/100 M.N.	24,710.35
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO	M3	985.42	300.61	TRESCIENTOS PESOS 61/100 M.N.	296,227.11
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	99.67	743.60	SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.	74,114.61
1131 04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	858.37	680.58	SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 58/100 M.N.	584,189.45
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E-215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO	ML	830.60	1,047.18	UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.	869,787.71
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.	ML	830.60	281.24	DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.	233,597.94
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO	PIEZA	37.00	1,583.06	UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.	58,573.22
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.	PIEZA	1.00	1,682.19	UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.	1,682.19
3060.02	POZO DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD, CON TAPA Y BROCAL DE 160 KG Fo.Fo TIPO CIEGO CON CANDADO DE SEGURIDAD Y PREPARACIÓN DE ANCLAJE., INCLUYE TABIQUE ROJO DE 7x14x28 CM, APLANADO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:2, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, ESCALÓN DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO REFORZADO CON ACERO CALIBRADO F1 CON DUREZA DE 65KG/MM2 (LINEA CLÁSICA PATE 300/330).	POZO	13.00	30,164.12	TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.	392,133.56
3081 01	INCREMENTO DE POZO DE VISITA TIPO POR CADA 0.25 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO	6.00	3,533.97	TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 97/100 M.N.	21,203.82
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.	POZO	1.00	3,331.96	TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 96/100 M.N.	3,331.96
1.005T12"	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA DE 6" DE DIAMETRO CON INTERCONEXION A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN TERRACERIA, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45°, MANO DE OBRA. INCLUYE PRPARACION CON 2 CODOS DE 6"X45 Y YEE DE 6" PARA CONEXION INTERNA Y PARA SONDEO EN BANQUETA CON TUBO	PIEZA	80.00	8,052.59	OCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N.	644,207.20

C. JESUS ALBERTO LOPEZ ABRICA
APODERADO LEGAL

Construcción y Diseño de México RGG S.A. de C.V.

Carretera Sendero Nacional #1568 interior B OP 87348 Col. José López Portillo. Matamoros. Tamaulipas.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-006/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE LICITACION: 15 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
PLAZO: 120 DIAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

No. PROGRESIVO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U. EN NUMERO	P. U. CON LETRA	IMPORTE
	DE 6" CON TAPON MACHO.					
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PIEZA	1.00	6,166.02	SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.	6,166.02
24.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSIÓN DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISIBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	859.82	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.	859.82
	Total de CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY					**3'210,784.96**
	**** TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. ****					
	Subtotal de Presupuesto					**3'210,784.96**
	**** TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. ****					
					Impuest 8%	**256,862.80**
					Total	**3'467,647.76**

**** TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N. ****

C. JESUS ALBERTO LOPEZ ABRICA
APODERADO LEGAL