ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-FAISMUN-009/2026 PARA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y CIRUELA DE LA COLONIA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

En la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, siendo las **14:00 hrs** del **17 de Junio de 2026**, y de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto de apertura, celebrada el **17 de Junio de 2026** y de acuerdo con el acta de apertura de la propuesta técnica de este concurso y para presenciar la apertura de la propuesta económica, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Matamoros, sita en la calle 6a, entre González y Morelos tercer piso, colonia centro, las personas físicas y/o morales y funcionarios cuyos nombres representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Una vez recibidas las diversas proposiciones técnicas, se tomarán en cuenta todas las circunstancias que concurren en la Obra a ejecutar, para formular el dictamen correspondiente.

La **Comisión de Obras y Servicios Públicos** en representación de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Matamoros, hizo saber a los presentes el resultado de la revisión cuantitativa efectuada a las propuestas técnicas, siendo el siguiente:

Se aceptan las siguientes propuestas de los proponentes que cubrieron los requisitos solicitados para la obra a ejecutar:

No.	PROPONENTE
1.-	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.
2.-	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.
3.-	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V.

Observaciones u otras indicaciones:

- **Ninguna**

Concluido lo anterior, se pasó a la segunda etapa de la licitación, consistente en la apertura de la propuesta económica de los licitantes que cubrieron los requisitos técnicos solicitados por la Dirección de Obras Públicas para la obra licitada, siendo los importes que propuso cada empresa los siguientes:

No.	PROPONENTE	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA
1.-	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.	$ 1,223,516.67	$ 1,419,279.34
2.-	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.	$ 1,166,176.52	$ 1,259,470.64
3.-	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V.	$ 1,180,904.92	$ 1,369,849.71

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-FAISMUN-009/2026 PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y CIRUELA DE LA COLONIA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Una vez abierta la propuesta económica, se citó a los participantes, para el próximo **19 de Junio de 2026** a las **13:30 hrs**, para que acudan a este mismo lugar donde se dará a conocer el fallo del concurso, en presencia de quienes asistan y que firmaran el acta que al efecto se formule para constancia y a fin que surta los efectos legales correspondientes.

Hechos relevantes y manifestaciones
No existen comentarios, hechos relevantes o manifestación alguna por parte de los licitantes; conforme al Art. 62 del Reglamentos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

A continuación firman el presente documento los que intervinieron en el acto, en presencia de la Comisión de Obras y Servicios Públicos quien lo presidió en nombre y representación del Municipio de Matamoros designado por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano .

Funcionario que preside el Acto

Ing. Jose Rodolfo Reyes Flores
Jefe del Departmento de Programas Federales

Contraloría Municipal

Arq. Yuselem Castillo Fornue
Jefa de Depto de Auditoria a Obra Publica

Representante de Obras Publicas

Proponentes

URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

C. SERGIO SALAZAR CHACON

CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.

C. COSME GARCIA GOMEZ

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V.

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO

Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 2027

INVITACION A POR LO MENOS TRES PERSONAS

MAT-OP-FAISMUN-009/2026

OBRA: **CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS**

CUADRO DE APERTURA DE LOS ANEXOS ECONOMICOS

miércoles, 17 de junio de 2026

POSTORES \ DOCUMENTOS	AE-1 Relacion y analisis de los costos basicos de materiales	AE-2 Tabulador de salarios Base de Mano de Obra	AE-3 Listado de Insumos que intervienen nal integracion de la propuesta, mat., mano de obra y equipo	AE-4 Analisis, Calculo e Integracion de los Costos Horarios de la Maq. Y Eq. De Const.	AE-5 Analisi calculo e integracion de los Costos Indirectos	AE-6 Analisis del Costo por Financiamiento	AE-7 Cargo por Utilidad	AE-8 Cargos Adicionales	AE-9 Analisis del Total de los Precios Unitarios de los conceptos de trabajo	AE-10 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos calendarizado y cuantificado mensualmente	AE-11 Programa de erogaciones cuantificados y calendarizado de utilizacion mansual de los siguientes rubros: mano de obra, maq. y equipo, materiales y personal tec.	AE-12 Catalogo de Conceptos	IMPORTE DE LA PROPUESTA (SIN IVA)	OBSERVACIONES
URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$ 1'223,516.67	16 %. IVA
CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$ 1'166,176.52	8 %. IVA
MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		$ 1'180,904.92	16 %. IVA

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

No. DE LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-009/2026
DESCRIPCION:
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE LICITACION: 17 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 23 DE JUNIO DE 2026
PLAZO: 120 DIAS
F. TERMINACION: 20 DE OCTUBRE DE 2026

CATALOGO DE CONCETPOS Y PRESUPUESTO DE OBRA AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
DS25-040	**CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA**					
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	ML	329.31	$ 31.78	TREINTA Y UN PESOS 78/100 M.N.	$ 10,465.47
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	M3	342.48	$ 318.67	TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N.	$ 109,138.10
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	26.34	$ 773.17	SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.	$ 20,365.30
1131 04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	292.11	$ 700.71	SETECIENTOS PESOS 71/100 M.N.	$ 204,684.40
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO	ML	329.31	$ 965.69	NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N.	$ 318,011.37
3050 05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.	ML	329.31	$ 310.75	TRESCIENTOS DIEZ PESOS 75/100 M.N.	$ 102,333.08
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO	PIEZA	12.00	$ 1,098.47	UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.	$ 13,181.64
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.	PIEZA	1.00	$ 1,765.58	UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.	$ 1,765.58
3060.02	POZO DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD, CON TAPA Y BROCAL DE DE 160 KG Fo.Fo TIPO CIEGO CON CANDADO DE SEGURIDAD Y PREPARACION DE ANCLAJE., INCLUYE TABIQUE ROJO DE 7x14x28 CM, APLANADO CEMENTO - ARENA PROP. 1:2 , IMPPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, ESCALON DE POLIPROPILENO COPOLIMERO REFORZADO CON ACERO CALIBRADO F1 CON DUREZA DE 65KG/MM2 (LINEA	POZO	6.00	$ 29,366.75	VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.	$ 176,200.50

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

No. DE LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-009/2026
DESCRIPCION:
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE LICITACION: 17 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 23 DE JUNIO DE 2026
PLAZO: 120 DIAS
F. TERMINACION: 20 DE OCTUBRE DE 2026

CATALOGO DE CONCETPOS Y PRESUPUESTO DE OBRA AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.					
	Total de CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA					**$ 1'180,904.92**
	**** UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 92/100 M.N. ****					
	Subtotal de Presupuesto					**$ 1'180,904.92**
	**** UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 92/100 M.N. ****					
					Impuesto 16	**$ 188,944.79**
					Total	**$ 1'369,849.71**

**** UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. ****

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL

R. AYUNTAMIENTO DE
MATAMOROS
ADMINISTRACION
2024-2027

Construcción y Diseño de México RGG S.A. de C.V.

Carretera Sodero Regional #1368 interior B CP 87548 Col. José López Portillo. Matamoros. Tamaulipas.

AREA CONVOCANTE:
SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-009/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE LICITACION: 17 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 23 DE JUNIO DE 2026
PLAZO: 120 DIAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

No. PROGRESIVO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U. EN NUMERO	P. U. CON LETRA	IMPORTE
DS25-040	**CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA**					
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	ML	329.31	29.68	VEINTINUEVE PESOS 68/100 M.N.	9,773.92
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO	M3	342.48	299.81	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.	102,678.93
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	26.34	741.60	SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.	19,533.74
1131 04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	292.11	678.77	SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.	198,275.50
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E-215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO	ML	329.31	1,044.36	UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.	343,918.19
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.	ML	329.31	280.49	DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 49/100 M.N.	92,368.16
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO	PIEZA	12.00	1,578.81	UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.	18,945.72
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.	PIEZA	1.00	1,677.68	UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.	1,677.68
3060.02	POZO DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD, CON TAPA Y BROCAL DE 160 KG Fo.Fo TIPO CIEGO CON CANDADO DE SEGURIDAD Y PREPARACIÓN DE ANCLAJE., INCLUYE TABIQUE ROJO DE 7x14x28 CM, APLANADO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:2, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, ESCALÓN DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO REFORZADO CON ACERO CALIBRADO F1 CON DUREZA DE 65KG/MM2 (LINEA CLÁSICA PATE 300/330).	POZO	6.00	29,485.66	VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.	176,913.96
3081 01	INCREMENTO DE POZO DE VISITA TIPO POR CADA 0.25 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO	2.00	3,524.47	TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 47/100 M.N.	7,048.94
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.	POZO	1.00	3,322.99	TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 99/100 M.N.	3,322.99
1.005T12"	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA DE 6" DE DIAMETRO CON INTERCONEXION A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN TERRACERIA, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45°, MANO DE OBRA. INCLUYE PRPARACION CON 2 CODOS DE 6"X45 Y YEE DE 6" PARA CONEXION INTERNA Y PARA SONDEO EN BANQUETA CON TUBO DE 6" CON TAPON MACHO.	PIEZA	23.00	8,030.95	OCHO MIL TREINTA PESOS 95/100 M.N.	184,741.85

C. JESUS ALBERTO LOPEZ ABRICA
APODERADO LEGAL

R. AYUNTAMIENTO DE
MATAMOROS
ADMINISTRACION
2024-2027

AREA CONVOCANTE:
SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO.

Construcción y Diseño de México RGG S.A. de C.V.

Carretera Federal Nacional #1568 interior B CP 87348 Col. José López Portillo. Matamoros. Tamaulipas.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-009/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE LICITACION: 17 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 23 DE JUNIO DE 2026
PLAZO: 120 DIAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

No. PROGRESIVO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U. EN NUMERO	P. U. CON LETRA	IMPORTE
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PIEZA	1.00	6,149.43	SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.	6,149.43
24.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSIÓN DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISIBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	857.51	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.	857.51
	Total de CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA					**1'166,176.52**
	**** UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N. ****					
	Subtotal de Presupuesto					**1'166,176.52**
	**** UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N. ****					
					Impuest 8%	**93,294.12**
					Total	**1'259,470.64**

**** UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 64/100 M.N. ****

C. JESUS ALBERTO LOPEZ ABRICA
APODERADO LEGAL

URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL SA DE CV

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-009/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAM.
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.
PLAZO DE EJEC. 120 DIAS
INICIO: 23/06/2026
TERMINO: 20/10/2026

CATALOGO DE CONCEPTOS AE 12

No.	Descripcion del Concepto	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Importe
DS25-040	**Calles Nueve, Nueve B, Del Mango y de La Ciruela de la Colonia La Laguneta.**					
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	ML	329.31	31.86	TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N.	10,491.82
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	M3	342.48	316.13	TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 13/100 M.N.	108,268.20
1130.02	PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	26.34	742.60	SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.	19,560.08
1131.04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85 % PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	292.11	672.67	SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.	196,493.63
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA NMX-E-215/1-2003-SCFI-DE 315 mm (12") MM DE DIAMETRO	ML	329.31	1,009.24	UN MIL NUEVE PESOS 24/100 M.N.	332,352.82
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300MM (12") DE DIAMETRO	ML	329.31	300.98	TRESCIENTOS PESOS 98/100 M.N.	99,115.72
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 MM (12") DE DIAMETRO.	PIEZA	12.00	2,000.24	DOS MIL PESOS 24/100 M.N.	24,002.88
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO	PIEZA	1.00	1,888.33	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N.	1,888.33
3060.02	POZO DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD, CON TAPA Y BROCAL DE 160 KG FO.FO TIPO CIEGO CON CANDADO DE SEGURIDAD Y PREPARACION DE ANCLAJE, INCLUYE TABIQUE ROJO DE 7X14X18 CM, APLANADO CEMENTO - ARENA PROP 1:2, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, ESCALON DE POLIPROPILENO COPOLIMERO REFORZADO CON ACERO CALIBRADO F1 CON DUREZA DE 65 KG/MM2 (LINEA CLASICA PATE 300/330)	POZO	6.00	30,051.25	TREINTA MIL CINCUENTA Y UN PESOS 25/100 M.N.	180,307.50
3061.01	INCREMENTO DE POZO DE VISITA TIPO POR CADA 0.25 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO	2.00	3,528.66	TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 66/100 M.N.	7,057.32
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.	POZO	1.00	3,378.45	TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N.	3,378.45
1.005T12"	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA DE 6" DE DIAMETRO CON INTERCONEXION A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN TERRACERIA, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45°, MANO DE OBRA. INCLUYE PRPARACION CON 2 CODOS DE 6"X45 Y YEE DE 6" PARA CONEXION INTERNA Y PARA SONDEO EN BANQUETA CON TUBO DE 6" CON TAPON MACHO.	PIEZA	23.00	10,139.21	DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N.	233,201.83
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PIEZA	1.00	6,490.52	SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 52/100 M.N.	6,490.52
24.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSIÓN DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON	PIEZA	1.00	907.57	NOVECIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	907.57

C. JESUS SALAS HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

H. MATAMOROS, TAM. A 17 DE JUNIO DE 2026

URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL SA DE CV

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-009/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAM.
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.
PLAZO DE EJEC. 120 DIAS
INICIO: 23/06/2026
TERMINO: 20/10/2026

CATALOGO DE CONCEPTOS AE 12

No.	Descripcion del Concepto	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Importe
	ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISIBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.					
	Total de Calles Nueve, Nueve B, Del Mango y de La Ciruela de la Colonia La Laguneta. **** UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 67/100 M.N. ****					**1'223,516.67**
	Subtotal de Presupuesto **** UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 67/100 M.N. ****					**1'223,516.67**
					16% de IVA	**195,762.67**
					Total	**1'419,279.34**

**** UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N. ****

C. JESUS SALAS HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

H. MATAMOROS, TAM. A 17 DE JUNIO DE 2026