R. AYUNTAMIENTO DE
MATAMOROS
ADMINISTRACION
2024-2027

Construcción y Diseño de México RGG S.A. de C.V.

Carretera Sendero Nacional #1568 interior B CP 87348 Col. José López Portillo. Matamoros. Tamaulipas.

AREA CONVOCANTE:
SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-009/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE LICITACION: 17 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 23 DE JUNIO DE 2026
PLAZO: 120 DIAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

No. PROGRESIVO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U. EN NUMERO	P. U. CON LETRA	IMPORTE
DS25-040	**CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA**					
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	ML	329.31	29.68	VEINTINUEVE PESOS 68/100 M.N.	9,773.92
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO	M3	342.48	299.81	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.	102,678.93
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	26.34	741.60	SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.	19,533.74
1131 04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	292.11	678.77	SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.	198,275.50
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E-215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO	ML	329.31	1,044.36	UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.	343,918.19
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.	ML	329.31	280.49	DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 49/100 M.N.	92,368.16
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO	PIEZA	12.00	1,578.81	UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.	18,945.72
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.	PIEZA	1.00	1,677.68	UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.	1,677.68
3060.02	POZO DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD, CON TAPA Y BROCAL DE 160 KG Fo.Fo TIPO CIEGO CON CANDADO DE SEGURIDAD Y PREPARACIÓN DE ANCLAJE., INCLUYE TABIQUE ROJO DE 7x14x28 CM, APLANADO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:2, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, ESCALÓN DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO REFORZADO CON ACERO CALIBRADO F1 CON DUREZA DE 65KG/MM2 (LINEA CLÁSICA PATE 300/330).	POZO	6.00	29,485.66	VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.	176,913.96
3081 01	INCREMENTO DE POZO DE VISITA TIPO POR CADA 0.25 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO	2.00	3,524.47	TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 47/100 M.N.	7,048.94
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.	POZO	1.00	3,322.99	TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 99/100 M.N.	3,322.99
1.005T12"	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA DE 6" DE DIAMETRO CON INTERCONEXION A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN TERRACERIA, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45°, MANO DE OBRA. INCLUYE PRPARACION CON 2 CODOS DE 6"X45 Y YEE DE 6" PARA CONEXION INTERNA Y PARA SONDEO EN BANQUETA CON TUBO DE 6" CON TAPON MACHO.	PIEZA	23.00	8,030.95	OCHO MIL TREINTA PESOS 95/100 M.N.	184,711.85

C. JESUS ALBERTO LOPEZ ABRICA
APODERADO LEGAL

R. AYUNTAMIENTO DE
MATAMOROS
ADMINISTRACION
2024-2027

Construcción y Diseño de México RGG S.A. de C.V.

Carretera Sendero Nacional #1568 interior B CP 87348 Col. José López Portillo. Matamoros. Tamaulipas.

AREA CONVOCANTE:
SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-009/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE LICITACION: 17 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 23 DE JUNIO DE 2026
PLAZO: 120 DIAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

No. PROGRESIVO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U. EN NUMERO	P. U. CON LETRA	IMPORTE
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PIEZA	1.00	6,149.43	SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.	6,149.43
24.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSIÓN DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISIBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	857.51	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.	857.51
	Total de CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA					**1'166,176.52**
	**** UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N. ****					
	Subtotal de Presupuesto **** UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N. ****					**1'166,176.52**
					Impuest 8%	**93,294.12**
					Total	**1'259,470.64**

**** UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 64/100 M.N. ****

C. JESUS ALBERTO LOPEZ ABRICA
APODERADO LEGAL