R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA
R.F.C.: GARM760630SXA
CALLE GUERRERO No.1607 ENTRE 16 Y 17
ZONA CENTRO, C.P. 87300, H. MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA: 22 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 24 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN SARABIA ENTRE MARTIRES DE CANANEA Y MARTIRES DE CHICAGO DE LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 1 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-FAISMUN-014/2026

ANEXO AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

No PROG	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
DS25-041	**CALLE JUAN SARABIA ENTRE MARTIRES DE CHICAGO Y MARTIRES DE CANANEA, COL. CAMPESTRE DEL RIO 1**				
1000 11	TRAZO Y NIVELACION P. U.: ** VEINTINUEVE PESOS 96/100 M.N. **	ML	67.00	29.96	2,007.32
1000.21	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO O SULFATO P. U.: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. **	ML	134.00	45.14	6,048.76
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO. P. U.: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. **	M3	24.12	846.48	20,417.10
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO. P. U.: ** UN MIL VEINTIOCHO PESOS 08/100 M.N. **	M3	80.40	1,028.08	82,657.63
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO , COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA. P. U.: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N. **	M2	127.84	259.53	33,178.32
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE BARRIDO DE BASE,RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" P. U.: ** SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 61/100 M.N. **	M2	0.00	628.61	0.00
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO. P. U.: ** TRESCIENTOS UN PESOS 58/100 M.N. **	M3	127.84	301.58	38,553.99
1130.02	PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO P. U.: ** SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. **	M3	8.04	733.56	5,897.82
1131.04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85 % PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	114.91	692.13	79,532.66
				TOTAL DE HOJA :	**268,293.60**
				TOTAL ACUMULADO :	**268,293.60**

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA
R.F.C.: GARM780630SXA
CALLE GUERRERO No.1607 ENTRE 16 Y 17
ZONA CENTRO, C.P. 87300, H. MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA: 22 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 24 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN SARABIA ENTRE MARTIRES DE CANANEA Y MARTIRES DE CHICAGO DE LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 1 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-FAISMUN-014/2026

ANEXO AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

No PROG	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
	P. U.: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. **				
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E-215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO. P. U.: ** NOVECIENTOS SEIS PESOS 74/100 M.N. **	ML	67.00	906.74	60,751.58
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO. P. U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. **	ML	67.00	293.86	19,688.62
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO P. U.: ** UN MIL VEINTITRES PESOS 22/100 M.N. **	PIEZA	2.00	1,023.22	2,046.44
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO. P. U.: ** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. **	PIEZA	2.00	1,656.27	3,312.54
2041.03	MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIO DE AGUA POR SUPERFICIE MEDIANTE BOMBEOS, CON EQUIPO. PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: TAPONES PARA CONTROLAR EL FLUJO EN ALCANTARILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO. P.U.O.T. P. U.: ** CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 49/100 M.N. **	PIEZA	1.00	46,116.49	46,116.49
1150.00	ADEME DE MADERA CERRADO P. U.: ** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N. **	M2	353.00	237.65	83,890.45
2205.01	EQUIPO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO TIPO WELL POINT. INCLUYE: HINCADO DE TUBERIAS, TUBERIAS, BOMBAS, CANALES DE DESALOJO, COMBUSTIBLES Y ACEITES, MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO Y TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. P. U.: ** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 72/100 M.N. **	HORA	501.00	230.72	115,590.72
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION. P. U.: ** TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 83/100 M.N. **	POZO	2.00	3,350.83	6,701.66
1.006SY12"	REPOSICIÓN DE DESCARGA SANITARIA DE 6" Ø CON INTERCONEXIÓN A TUBO DE 12"	PIEZA	12.00	13,732.92	164,795.04
				TOTAL DE HOJA :	**502,893.54**
				TOTAL ACUMULADO :	**771,187.14**

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA
R.F.C.: GARM7806305XA
CALLE GUERRERO No.1607 ENTRE 16 Y 17
ZONA CENTRO, C.P. 87300, H. MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA: 22 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 24 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN SARABIA ENTRE MARTIRES DE CANANEA Y MARTIRES DE CHICAGO DE LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 1 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-FAISMUN-014/2026

ANEXO AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

No PROG	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
	DE 6.00 M DE LONGITUD EN SULFATO, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45º, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P. U.: ** TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. **				
2.006S3.00ML	REPOSICIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE 3.00 ML EN SULFATO, INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" DE DIAMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2" . P. U.: ** SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 31/100 M.N. **	PIEZA	6.00	6,909.31	41,455.86
2.006S9.00ML	REPOSICIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE 9.00 ML EN SULFATO, INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" DE DIAMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2" . P. U.: ** NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. **	PIEZA	6.00	9,643.06	57,858.36
15.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P. U.: ** SEIS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N. **	PIEZA	1.00	6,087.94	6,087.94
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSION DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. P. U.: ** OCHOCIENTOS ONCE PESOS 76/100 M.N. **	PIEZA	1.00	811.76	811.76
	Total de CALLE JUAN SARABIA ENTRE MARTIRES DE CHICAGO Y MARTIRES DE CANANEA, COL. CAMPESTRE DEL RIO 1				**877,401.06**

TOTAL DE HOJA : 106,213.92
TOTAL ACUMULADO : 877,401.06

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA
R.F.C.: GARM7806305XA
CALLE GUERRERO No.1607 ENTRE 16 Y 17
ZONA CENTRO, C.P. 87300, H. MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA: 22 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 24 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN SARABIA ENTRE MARTIRES DE CANANEA Y MARTIRES DE CHICAGO DE LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 1 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-FAISMUN-014/2026

ANEXO AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN					
No PROG	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE

**** OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 06/100 M.N. ****

Subtotal de Presupuesto **877,401.06**
**** OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 06/100 M.N. ****

IVA 16% **140,384.17**
Total **1'017,785.23**

**** UN MILLON DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. ****

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA