LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

No PROG	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
DS24-021	**CALLE BOABAB / AVE. INTERNACIONAL Y AVE. ALAMEDA, FRACC. LAS ARBOLEDAS**				
1000 11	TRAZO Y NIVELACION P. U.: ** TREINTA PESOS 03/100 M.N. **	ML	87.00	30.03	2,612.61
1000.2	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO P. U.: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. **	ML	174.00	45.24	7,871.76
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO. P. U.: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. **	M3	3.48	848.26	2,951.94
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO. P. U.: ** UN MIL TREINTA PESOS 24/100 M.N. **	M3	20.88	1,030.24	21,511.41
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO , COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA. P. U.: ** DOSCIENTOS SESENTA PESOS 07/100 M.N. **	M2	69.60	260.07	18,100.87
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE BARRIDO DE BASE,RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" P. U.: ** SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 92/100 M.N. **	M2	69.60	629.92	43,842.43
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO. P. U.: ** TRESCIENTOS DOS PESOS 22/100 M.N. **	M3	88.39	302.22	26,713.23
1130.02	PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO P. U.: ** QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. **	M3	10.44	589.25	6,151.77
1131.04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85 % PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO P. U.: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **	M3	75.08	693.58	52,073.99
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO. P. U.: ** NOVECIENTOS OCHO PESOS 65/100 M.N. **	ML	87.00	908.65	79,052.55
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO. P. U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. **	ML	87.00	294.48	25,619.76
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO P. U.: ** UN MIL VEINTICINCO PESOS 37/100 M.N. **	PIEZA	2.00	1,025.37	2,050.74
				TOTAL DE HOJA :	**288,553.06**
				TOTAL ACUMULADO :	**288,553.06**

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

No PROG	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO. P. U.: ** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. **	PIEZA	2.00	1,659.74	3,319.48
2041.03	MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIO DE AGUA POR SUPERFICIE MEDIANTE BOMBEOS, CON EQUIPO. PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: TAPONES PARA CONTROLAR EL FLUJO EN ALCANTARILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO. P.U.O.T. P. U.: ** CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 26/100 M.N. **	PIEZA	1.00	46,213.26	46,213.26
1150	ADEME DE MADERA CERRADO P. U.: ** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. **	M2	0.00	238.15	0.00
2205.01	EQUIPO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO TIPO WELL POINT. INCLUYE: HINCADO DE TUBERIAS, TUBERIAS, BOMBAS, CANALES DE DESALOJO, COMBUSTIBLES Y ACEITES, MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO Y TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. P. U.: ** DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **	HORA	0.00	231.20	0.00
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION. P. U.: ** TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N. **	POZO	2.00	3,357.86	6,715.72
1.006AY12"	REPOSICIÓN DE DESCARGA SANITARIA DE 6" Ø CON INTERCONEXIÓN A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN ASFALTO, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45º, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P. U.: ** TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. **	PIEZA	12.00	13,682.67	164,192.04
2.006A9.00ML	REPOSICIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 12" DE 9.00 ML EN ASFALTO, INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL(PEXa)MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" DE DIAMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2" P. U.: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 28/100 M.N. **	PIEZA	12.00	9,419.28	113,031.36
15.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P. U.: ** SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. **	PIEZA	1.00	6,147.45	6,147.45
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA	PIEZA	1.00	813.49	813.49
				TOTAL DE HOJA :	**340,432.80**
				TOTAL ACUMULADO :	**628,985.86**

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

No PROG	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
	DE CONCLUSION DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. P. U.: ** OCHOCIENTOS TRECE PESOS 49/100 M.N. **				
	Total de CALLE BOABAB / AVE. INTERNACIONAL Y AVE. ALAMEDA, FRACC. LAS ARBOLEDAS				**628,985.86**
	**** SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. ****				
	Subtotal de Presupuesto				**628,985.86**
	**** SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. ****				
				IVA 16%	**100,637.74**
				Total	**729,623.60**
	**** SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 60/100 M.N. ****				

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

ANALISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No PROG: 1000 11
TRAZO Y NIVELACION

UNIDAD :	ML
CANTIDAD :	87.00
P. U. :	30.03
IMPORTE :	2,612.61

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Materiales							
	MADERA		MADERA DE PINO DE 2A	P.T.	0.01000	30.45	0.30
Total de Materiales							**0.30**
Mano de Obra							
	TOPOGRAFO	X	TOPOGRAFO	jor	0.01385	1,113.52	15.42
	AYUD. ALBAÑIL		AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.00667	779.52	5.20
Total de Mano de Obra							**20.62**
Herramienta							
	HERRA		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	20.62	0.62
	MANDO INTERME		MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.03000	20.62	0.62
Total de Herramienta							**1.24**
Equipo							
H	EQUIPO DE TOP(		EQUIPO DE TOPOGRAFIA SOKKIA	HORA	0.01454	69.43	1.01
Total de Equipo							**1.01**

Costo Directo		**23.17**
Indirectos (	**7.10%)**	**1.65**
Indirectos de Campo (	**9.92%)**	**2.30**
Subtotal		**27.12**
Financiamiento (	**0.10%)**	**0.03**
Subtotal		**27.15**
Utilidad (	**10.15%)**	**2.76**
Subtotal		**29.91**
Cargos Adicionales (	**0.50%)**	**0.12**
Subtotal		**30.03**
Precio Unitario		**30.03**

**** TREINTA PESOS 03/100 M.N. ****

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

ANALISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No PROG: 1000.2
TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO

UNIDAD :	ML
CANTIDAD :	174.00
P. U. :	45.24
IMPORTE :	7,871.76

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Mano de Obra							
	OFIC. ALBANIL		OFICIAL ALBANIL EN OBRAS	jor	0.01493	1,209.43	18.06
	AYUD. ALBAÑIL	X	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.01526	779.52	11.90
Total de Mano de Obra							**29.96**
Herramienta							
	HERRA		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	29.96	0.90
	MANDO INTERME		MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.03000	29.96	0.90
Total de Herramienta							**1.80**
Equipo							
F	CORTADORA DIS		CORTADORA PARA CONCRETO A GASOLINA	HORA	0.03622	87.42	3.17
Total de Equipo							**3.17**

Costo Directo	**34.93**
Indirectos (7.10%)	**2.48**
Indirectos de Campo (9.92%)	**3.47**
Subtotal	**40.88**
Financiamiento (0.10%)	**0.04**
Subtotal	**40.92**
Utilidad (10.15%)	**4.15**
Subtotal	**45.07**
Cargos Adicionales (0.50%)	**0.17**
Subtotal	**45.24**
Precio Unitario	**45.24**

**** CUARENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. ****

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

ANALISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No PROG: 1000.04
RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.

UNIDAD :	M3
CANTIDAD :	3.48
P. U. :	848.26
IMPORTE :	2,951.94

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Mano de Obra							
	AYUD. ALBAÑIL	X	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.08408	779.52	65.54
Total de Mano de Obra							**65.54**
Herramienta							
	HERRA		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	65.54	1.97
	MANDO INTERME		MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.03000	65.54	1.97
Total de Herramienta							**3.94**
Equipo							
H	RETROEXCAVAD		RETROEXCAVADORA CASE	HORA	0.59391	753.56	447.55
H	CAMION VOLTEC		CAMION DE VOLTEO DINA 14M3	HORA	0.18855	731.15	137.86
Total de Equipo							**585.41**

Costo Directo		**654.89**
Indirectos (	**7.10%)**	**46.50**
Indirectos de Campo (	**9.92%)**	**64.97**
Subtotal		**766.36**
Financiamiento (	**0.10%)**	**0.77**
Subtotal		**767.13**
Utilidad (	**10.15%)**	**77.86**
Subtotal		**844.99**
Cargos Adicionales (	**0.50%)**	**3.27**
Subtotal		**848.26**
Precio Unitario		**848.26**

**** OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. ****

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

ANALISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No PROG: 1000.05
RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.

UNIDAD :	M3
CANTIDAD :	20.88
P. U. :	1,030.24
IMPORTE :	21,511.41

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Mano de Obra							
	AYUD. ALBAÑIL	X	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.08402	779.52	65.50
Total de Mano de Obra							**65.50**
Herramienta							
	HERRA		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	65.50	1.97
	MANDO INTERME		MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.03000	65.50	1.97
Total de Herramienta							**3.94**
Equipo							
H	RETROEXCAVAD		RETROEXCAVADORA CASE	HORA	0.79719	753.56	600.73
H	CAMION VOLTEC		CAMION DE VOLTEO DINA 14M3	HORA	0.17126	731.15	125.22
Total de Equipo							**725.95**

Costo Directo		**795.39**
Indirectos (	**7.10%)**	**56.47**
Indirectos de Campo (	**9.92%)**	**78.90**
Subtotal		**930.76**
Financiamiento (	**0.10%)**	**0.93**
Subtotal		**931.69**
Utilidad (	**10.15%)**	**94.57**
Subtotal		**1,026.26**
Cargos Adicionales (	**0.50%)**	**3.98**
Subtotal		**1,030.24**
Precio Unitario		**1,030.24**

**** UN MIL TREINTA PESOS 24/100 M.N. ****

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

ANALISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No PROG: 1.05.20
CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO , COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA.

UNIDAD : M2
CANTIDAD : 69.60
P. U. : 260.07
IMPORTE : 18,100.87

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Materiales							
	SULFATO		SULFATO	M3	0.45000	310.80	139.86
Total de Materiales							**139.86**
Mano de Obra							
	AYUD. ALBAÑIL		AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.02386	779.52	18.60
Total de Mano de Obra							**18.60**
Herramienta							
	HERRA		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	18.60	0.56
	MANDO INTERME		MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.03000	18.60	0.56
Total de Herramienta							**1.12**
Equipo							
H	RETROEXCAVAD		RETROEXCAVADORA CASE	HORA	0.03361	753.56	25.33
H	DBAILARINA	X	COMPACTADOR MANUAL WACKER (BAILARINA) DE 5 HP	HORA	0.06892	230.48	15.88
Total de Equipo							**41.21**

Costo Directo		**200.79**
Indirectos (	**7.10%)**	**14.26**
Indirectos de Campo (	**9.92%)**	**19.92**
Subtotal		**234.97**
Financiamiento (	**0.10%)**	**0.23**
Subtotal		**235.20**
Utilidad (	**10.15%)**	**23.87**
Subtotal		**259.07**
Cargos Adicionales (	**0.50%)**	**1.00**
Subtotal		**260.07**
Precio Unitario		**260.07**

**** DOSCIENTOS SESENTA PESOS 07/100 M.N. ****

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

ANALISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No PROG: 1001.05
COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE BARRIDO DE BASE,RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"

UNIDAD : M2
CANTIDAD : 69.60
P. U. : 629.92
IMPORTE : 43,842.43

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Materiales							
	CARPETA ASFA I		COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE BARRRIDO DE BASE IMPREGNADA A MANO, RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0,50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	m2	1.05000	458.00	480.90
Total de Materiales							**480.90**
Mano de Obra							
	AYUD. ALBAÑIL	X	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.00658	779.52	5.13
Total de Mano de Obra							**5.13**
Herramienta							
	HERRA		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	5.13	0.15
	MANDO INTERME		MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.03000	5.13	0.15
Total de Herramienta							**0.30**

Costo Directo		**486.33**
Indirectos (	**7.10%)**	**34.53**
Indirectos de Campo (	**9.92%)**	**48.24**
Subtotal		**569.10**
Financiamiento (	**0.10%)**	**0.57**
Subtotal		**569.67**
Utilidad (	**10.15%)**	**57.82**
Subtotal		**627.49**
Cargos Adicionales (	**0.50%)**	**2.43**
Subtotal		**629.92**
Precio Unitario		**629.92**

**** SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 92/100 M.N. ****

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

ANALISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No PROG: 1010.02
EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.

UNIDAD : M3
CANTIDAD : 88.39
P. U. : 302.22
IMPORTE : 26,713.23

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Mano de Obra							
	AYUD. ALBAÑIL	X	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.03555	779.52	27.71
Total de Mano de Obra							**27.71**
Herramienta							
	HERRA		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	27.71	0.83
	MANDO INTERME		MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.03000	27.71	0.83
Total de Herramienta							**1.66**
Equipo							
H	CAMION VOLTEC		CAMION DE VOLTEO DINA 14M3	HORA	0.19580	731.15	143.16
H	RETROEXCAVAD		RETROEXCAVADORA CASE	HORA	0.08067	753.56	60.79
Total de Equipo							**203.95**

Costo Directo		**233.32**
Indirectos (	**7.10%)**	**16.57**
Indirectos de Campo (	**9.92%)**	**23.15**
Subtotal		**273.04**
Financiamiento (	**0.10%)**	**0.27**
Subtotal		**273.31**
Utilidad (	**10.15%)**	**27.74**
Subtotal		**301.05**
Cargos Adicionales (	**0.50%)**	**1.17**
Subtotal		**302.22**
Precio Unitario		**302.22**

**** TRESCIENTOS DOS PESOS 22/100 M.N. ****

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

ANALISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No PROG: 1130.02
PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO

UNIDAD : M3
CANTIDAD : 10.44
P. U. : 589.25
IMPORTE : 6,151.77

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Materiales							
	AGUA		AGUA ADQUIRIDA	M3	0.10000	26.25	2.63
	MAT BANCO		MATERIAL DE BANCO	M3	1.30000	273.00	354.90
Total de Materiales							**357.53**
Mano de Obra							
	AYUD. ALBAÑIL	X	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.03849	779.52	30.00
	AYUD. ALBAÑIL		AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.07697	779.52	60.00
Total de Mano de Obra							**90.00**
Herramienta							
	HERRA		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	90.00	2.70
	MANDO INTERME		MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.03000	90.00	2.70
Total de Herramienta							**5.40**
Equipo							
H	RETROEXCAVAD		RETROEXCAVADORA CASE	HORA	0.00265	753.56	2.00
Total de Equipo							**2.00**

Costo Directo		**454.93**
Indirectos (	**7.10%)**	**32.30**
Indirectos de Campo (	**9.92%)**	**45.13**
Subtotal		**532.36**
Financiamiento (	**0.10%)**	**0.53**
Subtotal		**532.89**
Utilidad (	**10.15%)**	**54.09**
Subtotal		**586.98**
Cargos Adicionales (	**0.50%)**	**2.27**
Subtotal		**589.25**
Precio Unitario		**589.25**

**** QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. ****

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

ANALISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No PROG: 1131.04
RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85 % PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO

UNIDAD :	M3
CANTIDAD :	75.08
P. U. :	693.58
IMPORTE :	52,073.99

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Materiales							
	AGUA		AGUA ADQUIRIDA	M3	0.34286	26.25	9.00
	MAT BANCO		MATERIAL DE BANCO	M3	1.35000	273.00	368.55
Total de Materiales							**377.55**
Mano de Obra							
	AYUD. ALBAÑIL	X	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.07756	779.52	60.46
	AYUD. ALBAÑIL		AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.06857	779.52	53.45
Total de Mano de Obra							**113.91**
Herramienta							
	HERRA		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	113.91	3.42
	MANDO INTERME		MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.03000	113.91	3.42
Total de Herramienta							**6.84**
Equipo							
H	DBAILARINA		COMPACTADOR MANUAL WACKER (BAILARINA) DE 5 HP	HORA	0.10918	230.48	25.16
H	RETROEXCAVAD		RETROEXCAVADORA CASE	HORA	0.01594	753.56	12.01
Total de Equipo							**37.17**

Costo Directo		**535.47**
Indirectos (	**7.10%)**	**38.02**
Indirectos de Campo (	**9.92%)**	**53.12**
Subtotal		**626.61**
Financiamiento (	**0.10%)**	**0.63**
Subtotal		**627.24**
Utilidad (	**10.15%)**	**63.66**
Subtotal		**690.90**
Cargos Adicionales (	**0.50%)**	**2.68**
Subtotal		**693.58**
Precio Unitario		**693.58**

**** SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. ****

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

ANALISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No PROG: 8037.05
SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO.

UNIDAD : ML
CANTIDAD : 87.00
P. U. : 908.65
IMPORTE : 79,052.55

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Materiales							
	TUBO S-20 DE 12		TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA NMX-E-215/1-2003-SCFI-DE 315 mm (12") MM DE DIAMETRO	M	1.15002	610.00	701.51
Total de Materiales							**701.51**

Costo Directo		**701.51**
Indirectos (	**7.10%)**	**49.81**
Indirectos de Campo (	**9.92%)**	**69.59**
Subtotal		**820.91**
Financiamiento (	**0.10%)**	**0.82**
Subtotal		**821.73**
Utilidad (	**10.15%)**	**83.41**
Subtotal		**905.14**
Cargos Adicionales (	**0.50%)**	**3.51**
Subtotal		**908.65**
Precio Unitario		**908.65**

**** NOVECIENTOS OCHO PESOS 65/100 M.N. ****

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

ANALISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No PROG: 3050.05
INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.

UNIDAD : ML
CANTIDAD : 87.00
P. U. : 294.48
IMPORTE : 25,619.76

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Materiales							
	LUBRICANTE PVC		LUBRICANTE PVC	KG	0.00667	28.35	0.19
Total de Materiales							**0.19**
Mano de Obra							
	OFICIAL PLOMEF	X	OFICIAL PLOMERO	jor	0.09485	1,224.85	116.18
	AY PLOMERO		AY PLOMERO	jor	0.07324	865.16	63.36
Total de Mano de Obra							**179.54**
Herramienta							
	HERRA		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	179.54	5.39
	MANDO INTERME		MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.03000	179.54	5.39
	PRUEBA HIDROS		PRUEBA HIDROSTATICA	(%)MO	0.01000	179.54	1.80
Total de Herramienta							**12.58**
Equipo							
H	RETROEXCAVAD		RETROEXCAVADORA CASE	HORA	0.04650	753.56	35.04
Total de Equipo							**35.04**

Costo Directo		**227.35**
Indirectos (	**7.10%)**	**16.14**
Indirectos de Campo (	**9.92%)**	**22.55**
Subtotal		**266.04**
Financiamiento (	**0.10%)**	**0.27**
Subtotal		**266.31**
Utilidad (	**10.15%)**	**27.03**
Subtotal		**293.34**
Cargos Adicionales (	**0.50%)**	**1.14**
Subtotal		**294.48**
Precio Unitario		**294.48**

**** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. ****

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

ANALISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No PROG: 3051.03-12
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO

UNIDAD : PIEZA
CANTIDAD : 2.00
P. U. : 1,025.37
IMPORTE : 2,050.74

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Materiales							
	LUBRICANTE PV(		LUBRICANTE PVC	KG	0.00741	28.35	0.21
	MANGA EMP. 12"		MANGA EMP. 12" PVC	PZA	1.00000	588.00	588.00
Total de Materiales							**588.21**
Mano de Obra							
	OFICIAL PLOMEF	X	OFICIAL PLOMERO	jor	0.10348	1,224.85	126.75
	AY PLOMERO		AY PLOMERO	jor	0.07324	865.16	63.36
Total de Mano de Obra							**190.11**
Herramienta							
	HERRA		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	190.11	5.70
	MANDO INTERME		MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.03000	190.11	5.70
	PRUEBA HIDROS		PRUEBA HIDROSTATICA	(%)MO	0.01000	190.11	1.90
Total de Herramienta							**13.30**

Costo Directo	**791.62**
Indirectos (7.10%)	**56.21**
Indirectos de Campo (9.92%)	**78.53**
Subtotal	**926.36**
Financiamiento (0.10%)	**0.93**
Subtotal	**927.29**
Utilidad (10.15%)	**94.12**
Subtotal	**1,021.41**
Cargos Adicionales (0.50%)	**3.96**
Subtotal	**1,025.37**
Precio Unitario	**1,025.37**

**** UN MIL VEINTICINCO PESOS 37/100 M.N. ****

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

ANALISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No PROG: 3051.05
INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.

UNIDAD : PIEZA
CANTIDAD : 2.00
P. U. : 1,659.74
IMPORTE : 3,319.48

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Materiales							
	LUBRICANTE PV(		LUBRICANTE PVC	KG	0.00667	28.35	0.19
Total de Materiales							**0.19**
Mano de Obra							
	OFICIAL PLOMEF		OFICIAL PLOMERO	jor	0.26271	1,224.85	321.78
	AY PLOMERO	X	AY PLOMERO	jor	0.24416	865.16	211.24
Total de Mano de Obra							**533.02**
Herramienta							
	HERRA		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	533.02	15.99
	MANDO INTERME		MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.03000	533.02	15.99
	PRUEBA HIDROS		PRUEBA HIDROSTATICA	(%)MO	0.01000	533.02	5.33
Total de Herramienta							**37.31**
Equipo							
H	RETROEXCAVAD		RETROEXCAVADORA CASE	HORA	0.94335	753.56	710.87
Total de Equipo							**710.87**

Costo Directo		**1,281.39**
Indirectos (	**7.10%)**	**90.98**
Indirectos de Campo (	**9.92%)**	**127.11**
Subtotal		**1,499.48**
Financiamiento (	**0.10%)**	**1.50**
Subtotal		**1,500.98**
Utilidad (	**10.15%)**	**152.35**
Subtotal		**1,653.33**
Cargos Adicionales (	**0.50%)**	**6.41**
Subtotal		**1,659.74**
Precio Unitario		**1,659.74**

**** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. ****

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

ANALISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No PROG: 2041.03
MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIO DE AGUA POR SUPERFICIE MEDIANTE BOMBEOS, CON EQUIPO. PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: TAPONES PARA CONTROLAR EL FLUJO EN ALCANTARILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO. P.U.O.T.

UNIDAD : PIEZA
CANTIDAD : 1.00
P. U. : 46,213.26
IMPORTE : 46,213.26

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Mano de Obra							
	AYUD. ALBAÑIL	X	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	18.00000	779.52	14,031.36
Total de Mano de Obra							**14,031.36**
Herramienta							
	HERRA		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	14,031.36	420.94
	MANDO INTERME		MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.03000	14,031.36	420.94
Total de Herramienta							**841.88**
Equipo							
	XBOMBA 4"		BOMBA 4" DIAMETRO	HORA	110.00000	189.14	20,805.40
Total de Equipo							**20,805.40**

Costo Directo		**35,678.64**
Indirectos (	**7.10%)**	**2,533.18**
Indirectos de Campo (	**9.92%)**	**3,539.32**
Subtotal		**41,751.14**
Financiamiento (	**0.10%)**	**41.75**
Subtotal		**41,792.89**
Utilidad (	**10.15%)**	**4,241.98**
Subtotal		**46,034.87**
Cargos Adicionales (	**0.50%)**	**178.39**
Subtotal		**46,213.26**
Precio Unitario		**46,213.26**

**** CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 26/100 M.N. ****

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

ANALISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No PROG: 1150
ADEME DE MADERA CERRADO

UNIDAD : M2
CANTIDAD : 0.00
P. U. : 238.15
IMPORTE : 0.00

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Materiales							
	ADEME MADE		ADEME DE MADERA CERRADO	M2	1.03000	178.50	183.86
Total de Materiales							**183.86**

Costo Directo		**183.86**
Indirectos (	**7.10%)**	**13.05**
Indirectos de Campo (	**9.92%)**	**18.24**
Subtotal		**215.15**
Financiamiento (	**0.10%)**	**0.22**
Subtotal		**215.37**
Utilidad (	**10.15%)**	**21.86**
Subtotal		**237.23**
Cargos Adicionales (	**0.50%)**	**0.92**
Subtotal		**238.15**
Precio Unitario		**238.15**

**** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. ****

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

ANALISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No PROG: 2205.01
EQUIPO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO TIPO WELL POINT. INCLUYE: HINCADO DE TUBERIAS, TUBERIAS, BOMBAS, CANALES DE DESALOJO, COMBUSTIBLES Y ACEITES, MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO Y TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.

UNIDAD : HORA
CANTIDAD : 0.00
P. U. : 231.20
IMPORTE : 0.00

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Materiales							
	WELL POINT		WELL POINT	HORA	1.00000	178.50	178.50
Total de Materiales							**178.50**

Costo Directo		**178.50**
Indirectos (	**7.10%)**	**12.67**
Indirectos de Campo (	**9.92%)**	**17.71**
Subtotal		**208.88**
Financiamiento (	**0.10%)**	**0.21**
Subtotal		**209.09**
Utilidad (	**10.15%)**	**21.22**
Subtotal		**230.31**
Cargos Adicionales (	**0.50%)**	**0.89**
Subtotal		**231.20**
Precio Unitario		**231.20**

**** DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N. ****

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

ANALISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No PROG: 10 001 01-P
LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.

UNIDAD : POZO
CANTIDAD : 2.00
P. U. : 3,357.86
IMPORTE : 6,715.72

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Mano de Obra							
	OFICIAL PLOMEF	X	OFICIAL PLOMERO	jor	0.50000	1,224.85	612.43
	AY PLOMERO		AY PLOMERO	jor	0.50000	865.16	432.58
Total de Mano de Obra							**1,045.01**
Herramienta							
	HERRA		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	1,045.01	31.35
	MANDO INTERME		MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.03000	1,045.01	31.35
Total de Herramienta							**62.70**
Equipo							
H	CAMION VOLTEC		CAMION DE VOLTEO DINA 14M3	HORA	1.00000	731.15	731.15
H	RETROEXCAVAD		RETROEXCAVADORA CASE	HORA	1.00000	753.56	753.56
Total de Equipo							**1,484.71**

Costo Directo		**2,592.42**
Indirectos (	**7.10%)**	**184.06**
Indirectos de Campo (	**9.92%)**	**257.17**
Subtotal		**3,033.65**
Financiamiento (	**0.10%)**	**3.03**
Subtotal		**3,036.68**
Utilidad (	**10.15%)**	**308.22**
Subtotal		**3,344.90**
Cargos Adicionales (	**0.50%)**	**12.96**
Subtotal		**3,357.86**
Precio Unitario		**3,357.86**

**** TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N. ****

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

ANALISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No PROG: 1.006AY12"
REPOSICIÓN DE DESCARGA SANITARIA DE 6" Ø CON INTERCONEXIÓN A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN ASFALTO, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45°, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

UNIDAD : PIEZA
CANTIDAD : 12.00
P. U. : 13,682.67
IMPORTE : 164,192.04

C	Clave	Da R	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Materiales							
	CODO DE 45X6"		CODO PVC DE 45X6" S20	PZA	3.00000	208.95	626.85
	TUBO PVC 6" SAI		TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" S20	M	6.50000	265.00	1,722.50
	YEE 12X6"		YEE 12X6"	PZA	1.00000	1,617.00	1,617.00
	TAPON MACHO 4		TAPON MACHO DE 4"	PZA	1.00000	130.20	130.20
	YEE 6"		YEE DE 6"	PZA	1.00000	588.00	588.00
	PEGAM PVC		PEGAMENTO PARA PVC	LTO	0.25000	157.50	39.38
	CARPETA ASFA I		COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE BARRRIDO DE BASE IMPREGNADA A MANO, RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0,50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	m2	5.04000	458.00	2,308.32
Total de Materiales							**7,032.25**
Mano de Obra							
	OFICIAL PLOMEF		OFICIAL PLOMERO	jor	0.50000	1,224.85	612.43
	AY PLOMERO	X	AY PLOMERO	jor	0.43345	865.16	375.00
	AYUD. ALBAÑIL		AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.16158	779.52	125.95
Total de Mano de Obra							**1,113.38**
Herramienta							
	HERRA		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	1,113.38	33.40
	MANDO INTERME		MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.03000	1,113.38	33.40
Total de Herramienta							**66.80**
Equipo							
H	RETROEXCAVAD		RETROEXCAVADORA CASE	HORA	1.55000	753.56	1,168.02
H	CAMION VOLTEC		CAMION DE VOLTEO DINA 14M3	HORA	0.58014	731.15	424.17
Total de Equipo							**1,592.19**
Conceptos							
+	1.05.20		CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO , COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA.	M2	3.78000	200.79	758.99
Total de Conceptos							**758.99**

Costo Directo		**10,563.61**
Indirectos (	**7.10%)**	**750.02**
Indirectos de Campo (	**9.92%)**	**1,047.91**
Subtotal		**12,361.54**
Financiamiento (	**0.10%)**	**12.36**
Subtotal		**12,373.90**
Utilidad (	**10.15%)**	**1,255.95**
Subtotal		**13,629.85**
Cargos Adicionales (	**0.50%)**	**52.82**

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

ANALISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
						Subtotal	**13,682.67**
						Precio Unitario	**13,682.67**

**** TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. ****

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

ANALISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No PROG: 2.006A9.00ML
REPOSICIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 12" DE 9.00 ML EN ASFALTO, INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL(PEXa)MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" DE DIAMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2"

UNIDAD : PIEZA
CANTIDAD : 12.00
P. U. : 9,419.28
IMPORTE : 113,031.36

C	Clave	Da R	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Materiales							
	ABRAZADERA 4":		Abrazadera de bronce 4 x 1/2" con tornillos	pza	1.00000	892.50	892.50
	LLAVE BANQUET		Llave de banqueta de bronce de 1/2"	pza	1.00000	388.50	388.50
	LLAVE INSERSIO		Llave insercion de bronce de 1/2"	pza	1.00000	273.00	273.00
	MANG RAUPEX A		Manguera de polietilleno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2"	ml	10.35000	52.50	543.38
	TUBO PVC 4		TUBO PVC 4	ML	1.00000	101.33	101.33
	TAPON MACHO 4		TAPON MACHO DE 4"	PZA	1.00000	130.20	130.20
	MAT BANCO		MATERIAL DE BANCO	M3	1.09200	273.00	298.12
Total de Materiales							**2,627.03**
Mano de Obra							
	AY PLOMERO		AY PLOMERO	jor	0.18309	865.16	158.40
	OFICIAL PLOMEF	X	OFICIAL PLOMERO	jor	0.25869	1,224.85	316.86
Total de Mano de Obra							**475.26**
Herramienta							
	HERRA		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	475.26	14.26
	MANDO INTERME		MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.03000	475.26	14.26
Total de Herramienta							**28.52**
Equipo							
H	RETROEXCAVAD		RETROEXCAVADORA CASE	HORA	0.90000	753.56	678.20
Total de Equipo							**678.20**
Conceptos							
+	1001.05		COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE BARRIDO DE BASE,RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	M2	5.04000	486.33	2,451.10
+	1.05.20		CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO , COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA.	M2	5.04000	200.79	1,011.98
Total de Conceptos							**3,463.08**

Costo Directo		**7,272.09**
Indirectos (	**7.10%)**	**516.32**
Indirectos de Campo (	**9.92%)**	**721.39**
Subtotal		**8,509.80**
Financiamiento (	**0.10%)**	**8.51**
Subtotal		**8,518.31**
Utilidad (	**10.15%)**	**864.61**
Subtotal		**9,382.92**
Cargos Adicionales (	**0.50%)**	**36.36**

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

ANALISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
						Subtotal	**9,419.28**
						Precio Unitario	**9,419.28**

**** NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 28/100 M.N. ****

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

ANALISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No PROG: 15.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

UNIDAD : PIEZA
CANTIDAD : 1.00
P. U. : 6,147.45
IMPORTE : 6,147.45

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Materiales							
	ANUNCIO 90X12C		Anuncion de obra 90x120 mts	PZA	1.00000	4,136.10	4,136.10
	CONCRETO FC='		CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2	M3	0.07910	4,495.61	355.60
Total de Materiales							**4,491.70**
Mano de Obra							
	AYUD. ALBAÑIL		AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.07629	779.52	59.47
	OFIC. ALBANIL	X	OFICIAL ALBANIL EN OBRAS	jor	0.14928	1,209.43	180.54
Total de Mano de Obra							**240.01**
Herramienta							
	HERRA		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	240.01	7.20
	MANDO INTERME		MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.03000	240.01	7.20
Total de Herramienta							**14.40**

Costo Directo		**4,746.11**
Indirectos (	**7.10%)**	**336.97**
Indirectos de Campo (	**9.92%)**	**470.81**
Subtotal		**5,553.89**
Financiamiento (	**0.10%)**	**5.55**
Subtotal		**5,559.44**
Utilidad (	**10.15%)**	**564.28**
Subtotal		**6,123.72**
Cargos Adicionales (	**0.50%)**	**23.73**
Subtotal		**6,147.45**
Precio Unitario		**6,147.45**

**** SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. ****

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

ANALISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No PROG: 24.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSION DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

UNIDAD : PIEZA
CANTIDAD : 1.00
P. U. : 813.49
IMPORTE : 813.49

C	Clave	Da R	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Materiales							
	PLACA INFORMA		PLACA INFORMATIVA	PZA	1.00000	565.03	565.03
Total de Materiales							**565.03**
Mano de Obra							
	AYUD. ALBAÑIL	X	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.07629	779.52	59.47
Total de Mano de Obra							**59.47**
Herramienta							
	HERRA		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	59.47	1.78
	MANDO INTERME		MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.03000	59.47	1.78
Total de Herramienta							**3.56**

Costo Directo	**628.06**
Indirectos (7.10%)	**44.59**
Indirectos de Campo (9.92%)	**62.30**
Subtotal	**734.95**
Financiamiento (0.10%)	**0.73**
Subtotal	**735.68**
Utilidad (10.15%)	**74.67**
Subtotal	**810.35**
Cargos Adicionales (0.50%)	**3.14**
Subtotal	**813.49**
Precio Unitario	**813.49**

**** OCHOCIENTOS TRECE PESOS 49/100 M.N. ****

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL