LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

No PROG	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
DS24-021	**CALLE BOABAB / AVE. INTERNACIONAL Y AVE. ALAMEDA, FRACC. LAS ARBOLEDAS**				
1000 11	TRAZO Y NIVELACION P. U.: ** TREINTA PESOS 03/100 M.N. **	ML	87.00	30.03	2,612.61
1000.2	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO P. U.: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. **	ML	174.00	45.24	7,871.76
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO. P. U.: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. **	M3	3.48	848.26	2,951.94
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO. P. U.: ** UN MIL TREINTA PESOS 24/100 M.N. **	M3	20.88	1,030.24	21,511.41
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO , COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA. P. U.: ** DOSCIENTOS SESENTA PESOS 07/100 M.N. **	M2	69.60	260.07	18,100.87
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE BARRIDO DE BASE,RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" P. U.: ** SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 92/100 M.N. **	M2	69.60	629.92	43,842.43
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO. P. U.: ** TRESCIENTOS DOS PESOS 22/100 M.N. **	M3	88.39	302.22	26,713.23
1130.02	PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO P. U.: ** QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. **	M3	10.44	589.25	6,151.77
1131.04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85 % PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO P. U.: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **	M3	75.08	693.58	52,073.99
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO. P. U.: ** NOVECIENTOS OCHO PESOS 65/100 M.N. **	ML	87.00	908.65	79,052.55
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO. P. U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. **	ML	87.00	294.48	25,619.76
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO P. U.: ** UN MIL VEINTICINCO PESOS 37/100 M.N. **	PIEZA	2.00	1,025.37	2,050.74

TOTAL DE HOJA : 288,553.06
TOTAL ACUMULADO : 288,553.06

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

No PROG	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO. P. U.: ** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. **	PIEZA	2.00	1,659.74	3,319.48
2041.03	MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIO DE AGUA POR SUPERFICIE MEDIANTE BOMBEOS, CON EQUIPO. PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: TAPONES PARA CONTROLAR EL FLUJO EN ALCANTARILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO. P.U.O.T. P. U.: ** CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 26/100 M.N. **	PIEZA	1.00	46,213.26	46,213.26
1150	ADEME DE MADERA CERRADO P. U.: ** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. **	M2	0.00	238.15	0.00
2205.01	EQUIPO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO TIPO WELL POINT. INCLUYE: HINCADO DE TUBERIAS, TUBERIAS, BOMBAS, CANALES DE DESALOJO, COMBUSTIBLES Y ACEITES, MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO Y TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. P. U.: ** DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **	HORA	0.00	231.20	0.00
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION. P. U.: ** TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N. **	POZO	2.00	3,357.86	6,715.72
1.006AY12"	REPOSICIÓN DE DESCARGA SANITARIA DE 6" Ø CON INTERCONEXIÓN A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN ASFALTO, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45º, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P. U.: ** TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. **	PIEZA	12.00	13,682.67	164,192.04
2.006A9.00ML	REPOSICIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 12" DE 9.00 ML EN ASFALTO, INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL(PEXa)MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" DE DIAMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2" P. U.: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 28/100 M.N. **	PIEZA	12.00	9,419.28	113,031.36
15.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P. U.: ** SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. **	PIEZA	1.00	6,147.45	6,147.45
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA	PIEZA	1.00	813.49	813.49
				TOTAL DE HOJA :	**340,432.80**
				TOTAL ACUMULADO :	**628,985.86**

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-018/2026
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOABAB ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. de C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

No PROG	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
	DE CONCLUSION DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. P. U.: ** OCHOCIENTOS TRECE PESOS 49/100 M.N. **				
	Total de CALLE BOABAB / AVE. INTERNACIONAL Y AVE. ALAMEDA, FRACC. LAS ARBOLEDAS				**628,985.86**
	**** SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. ****				
	Subtotal de Presupuesto				**628,985.86**
	**** SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. ****				
				IVA 16%	**100,637.74**
				Total	**729,623.60**
	**** SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 60/100 M.N. ****				

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
APODERADO LEGAL