Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

R. Ayuntamiento de Matamoros
Administración 2024 - 2027
Secretaría de Desarrollo Urbano
Dirección de Obras Públicas

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
LOCALIZACIÓN: CALLE TEOTIHUACÁN ENTRE AZTLÁN Y ÁFRICA
COL. HOGARES DE MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
DS25-044	**CALLE TEOTIHUACÁN ENTRE AZTLÁN Y ÁFRICA, COL. HOGARES DE MATAMOROS**				
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	ML	124.00	29.96	3,715.04
1000.21	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO O SULFATO	ML	248.00	41.16	10,207.68
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	0.00	845.70	0.00
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	29.76	1,028.51	30,608.46
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO , COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA.	M2	0.00	257.31	0.00
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE BARRIDO DE BASE,RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	M2	0.00	630.12	0.00
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	M3	113.09	301.00	34,040.09
1130.02	PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	9.92	724.34	7,185.45
1131.04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85 % PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	94.12	689.85	64,928.68
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO.	ML	124.00	910.67	112,923.08
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.	ML	124.00	292.94	36,324.56
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO	PIEZA	4.00	1,024.26	4,097.04
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.	PIEZA	2.00	1,660.81	3,321.62
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.	POZO	2.00	3,300.16	6,600.32
3060.02.1	POZO DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD, CON TAPA Y BROCAL DE 130 KG Fo.Fo TIPO REJILLA CON CANDADO DE SEGURIDAD Y PREPARACION DE ANCLAJE., INCLUYE TABIQUE ROJO DE 7x14x28 CM, APLANADO CEMENTO - ARENA PROP. 1:2 , IMPPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, ESCALON DE POLIPROPILENO COPOLIMERO REFORZADO CON ACERO CALIBRADO F1 CON DUREZA DE 65KG/MM2 (LINEA CLASICA PATE 300/330).	POZO	1.00	25,396.82	25,396.82
15.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	1.00	$ 6,104.90	6,104.90

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. MATAMOROS, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

OBRAS PÚBLICAS 2024-2027

Ing. Fernando Requena Chavez
Director de Obras Publicas

Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 || 2027

R. Ayuntamiento de Matamoros
Administración 2024 - 2027
Secretaría de Desarrollo Urbano
Dirección de Obras Públicas

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
LOCALIZACIÓN: CALLE TEOTIHUACÁN ENTRE AZTLÁN Y ÁFRICA
COL. HOGARES DE MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSION DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	$ 828.72	828.72

Subtotal	**346,282.46**
Impuesto	**55,405.19**
Total	**401,687.65**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. MATAMOROS, TAM.

Ing. Fernando Requena Chavez
Director de Obras Publicas

OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
LOCALIZACIÓN: CALLE TEOTIHUACÁN ENTRE AZTLÁN Y ÁFRICA
COL. HOGARES DE MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
DS25-044	CALLE TEOTIHUACÁN ENTRE AZTLÁN Y ÁFRICA, COL. HOGARES DE MATAMOROS				
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	ML	124.00		
1000.21	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO O SULFATO	ML	248.00		
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	0.00		
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	29.76		
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO , COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA.	M2	0.00		
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE BARRIDO DE BASE,RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	M2	0.00		
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	M3	113.09		
1130.02	PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	9.92		
1131.04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85 % PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	94.12		
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI DE 315 (12") mm DE DIAMETRO.	ML	124.00		
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.	ML	124.00		
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO	PIEZA	4.00		
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.	PIEZA	2.00		
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.	POZO	2.00		
3060.02.1	POZO DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD, CON TAPA Y BROCAL DE 130 KG Fo.Fo TIPO REJILLA CON CANDADO DE SEGURIDAD Y PREPARACION DE ANCLAJE., INCLUYE TABIQUE ROJO DE 7x14x28 CM, APLANADO CEMENTO - ARENA PROP. 1:2 , IMPPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, ESCALON DE POLIPROPILENO COPOLIMERO REFORZADO CON ACERO CALIBRADO F1 CON DUREZA DE 65KG/MM2 (LINEA CLASICA PATE 300/330).	POZO	1.00		
15.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	1.00		

Ing. Fernando Requena Chavez
Director de Obras Publicas

OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIZACIÓN: CALLE TEOTIHUACÁN ENTRE AZTLÁN Y ÁFRICA

COL. HOGARES DE MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSION DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00		

Subtotal

Impuesto

Total

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. MATAMOROS, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ing. Fernando Requena Chavez
Director de Obras Publicas

OBRAS PÚBLICAS
2024-2027