CATALOGO DE CONCEPTOS

No PROG	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
DS25-044	**CALLE TEOTIHUACÁN ENTRE AZTLÁN Y ÁFRICA, COL. HOGARES DE MATAMOROS**				
1000 11	TRAZO Y NIVELACION P. U.: ** TREINTA PESOS 00/100 M.N. **	ML	124.00	30.00	3,720.00
1000.21	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO O SULFATO P. U.: ** CUARENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. **	ML	248.00	41.24	10,227.52
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO. P. U.: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N. **	M3	0.00	847.27	0.00
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO. P. U.: ** UN MIL VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N. **	M3	29.76	1,025.50	30,518.88
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO , COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA. P. U.: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. **	M2	0.00	259.98	0.00
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE BARRIDO DE BASE,RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" P. U.: ** SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 08/100 M.N. **	M2	0.00	631.08	0.00
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO. P. U.: ** TRESCIENTOS UN PESOS 72/100 M.N. **	M3	113.09	301.72	34,121.51
1130.02	PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO P. U.: ** SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. **	M3	9.92	733.59	7,277.21
1131.04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85 % PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO P. U.: ** SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 07/100 M.N. **	M3	94.12	690.07	64,949.39
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO. P. U.: ** NOVECIENTOS DIEZ PESOS 42/100 M.N. **	ML	124.00	910.42	112,892.08
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO. P. U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. **	ML	124.00	292.41	36,258.84
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO P. U.: ** UN MIL VEINTICUATRO PESOS 65/100 M.N. **	PIEZA	4.00	1,024.65	4,098.60
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO. P. U.: ** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. **	PIEZA	2.00	1,653.67	3,307.34

TOTAL DE HOJA : 307,371.37
TOTAL ACUMULADO : 307,371.37

C. ANTONIO FABRICIO DELGADO CORTINA
APODERADO LEGAL

CATALOGO DE CONCEPTOS

No PROG	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION. P. U.: ** TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. **	POZO	2.00	3,345.48	6,690.96
3060.02.1	POZO DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD, CON TAPA Y BROCAL DE 130 KG Fo.Fo TIPO REJILLA CON CANDADO DE SEGURIDAD Y PREPARACION DE ANCLAJE., INCLUYE TABIQUE ROJO DE 7x14x28 CM, APLANADO CEMENTO - ARENA PROP. 1:2 , IMPPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, ESCALON DE POLIPROPILENO COPOLIMERO REFORZADO CON ACERO CALIBRADO F1 CON DUREZA DE 65KG/MM2 (LINEA CLASICA PATE 300/330). P. U.: ** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 62/100 M.N. **	POZO	1.00	25,281.62	25,281.62
15.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P. U.: ** SEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS 83/100 M.N. **	PIEZA	1.00	6,110.83	6,110.83
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSION DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. P. U.: ** OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 06/100 M.N. **	PIEZA	1.00	814.06	814.06
	Total de CALLE TEOTIHUACÁN ENTRE AZTLÁN Y ÁFRICA, COL. HOGARES DE MATAMOROS				**346,268.84**
	**** TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. ****				
	Subtotal de Presupuesto				**346,268.84**
	**** TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. ****				
				IVA 16%	**55,403.01**
				Total	**401,671.85**

**** CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. ****

C. ANTONIO FABRICIO DELGADO CORTINA
APODERADO LEGAL