ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS (PRIMERA ETAPA) PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-FAISMUN-021/2026 PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGUNA SALADA ENTE CALLE 8 Y CALLE 6 DE LA COLONIA INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

En la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, siendo las **12:00 hrs** del **24 de Junio de 2026**, se celebró en la sala de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Matamoros, sita en la calle 6a, entre González y Morelos segundo piso, colonia centro, el acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas, así como la apertura de las proposiciones técnicas de la **Licitación No. MAT-OP-FAISMUN-021/2026,** a través de la cual, la Dirección de Obras Públicas, pretende ejecutar la obra:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGUNA SALADA, ENTE CALLE 8 Y CALLE 6 DE LA COLONIA INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

Los nombres o razones sociales de las empresas inscritas en el concurso fueron los siguientes:

No.	PROPONENTE
1.-	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.
2.-	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V.
3.-	COREFAMEX, S.A. DE C.V.

Se procedió a la recepción de las proposiciones técnicas y económicas de los concursantes presentes y a la apertura de los sobres "A" conteniendo las propuestas técnicas, aceptándose para su revisión detallada, las propuestas de las Empresas siguientes:

No.	PROPONENTE
1.-	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.
2.-	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V.
3.-	COREFAMEX, S.A. DE C.V.

Observaciones: **NINGUNA.**

Oscar Aguirre G.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS (PRIMERA ETAPA) PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-FAISMUN-021/2026 PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGUNA SALADA ENTE CALLE 8 Y CALLE 6 DE LA COLONIA INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

En cumplimiento a lo dispuesto en las bases de éste concurso, en éste acto se procede a la firma de los sobres que contienen las propuestas económicas que quedan en custodia de la Dirección de Obras Públicas y se invita a los presentes a participar en la segunda etapa de la misma, en donde se procederá a la apertura de las propuestas económicas, la cual se llevará a cabo a las **12:45 hrs** del **24 de Junio de 2026**, en este mismo lugar.

No habiendo nada más que hacer constar, siendo las **12:40 hrs** del **24 de Junio de 2026,** se da por concluido el presente acto de presentación y apertura de propuestas técnicas, firmando para constancia los representantes de los licitantes participantes, así como los servidores públicos presentes en éste acto, mismos que aparecen a continuación:

Funcionario que preside el Acto

Ing. Jose Rodolfo Reyes Flores
Jefe del Departmento de Programas Federales

Contraloría Municipal

Ing. Juan Eleazar Orta Vargas
Auditor de Obra Pública

Representante de Obras Publicas

Proponentes

CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.

C. JOSE ALBERTO RUIZ BADILLO

GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V.

C. SERGIO SALAZAR CHACON

COREFAMEX, S.A. DE C.V.

C. OSCAR AGUIRRE GARZA

Oscar Aguirre G.

Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 2027

INVITACION A POR LO MENOS TRES PERSONAS

MAT-OP-FAISMUN-021/2026

OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGUNA SALADA ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6 DE LA COLONIA INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

CUADRO DE APERTURA DE LOS ANEXOS ECONOMICOS

miércoles, 24 de junio de 2026

POSTORES \ DOCUMENTOS	AE-1 Relacion y analisis de los costos basicos de materiales	AE-2 Tabulador de salarios Base de Mano de Obra	AE-3 Listado de Insumos que intervienen nal integracion de la propuesta, mat., mano de obra y equipo	AE-4 Analisis, Calculo e Integracion de los Costos Horarios de la Maq. Y Eq. De Const.	AE-5 Analisi calculo e integracion de los Costos Indirectos	AE-6 Analisis del Costo por Financiamiento	AE-7 Cargo por Utilidad	AE-8 Cargos Adicionales	AE-9 Analisis del Total de los Precios Unitarios de los conceptos de trabajo	AE-10 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos calendarizado y cuantificado mensualmente	AE-11 Programa de erogaciones cuantificados y calendarizado de utilizacion mansual de los siguientes rubros: mano de obra, maq. y equipo, materiales y personal tec.	AE-12 Catalogo de Conceptos	IMPORTE DE LA PROPUESTA (SIN IVA)	OBSERVACIONES
CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$ 1'589,014.10	8% IVA
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$ 1'428,893.15	16% IVA
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$ 1'495,453.15	16% IVA

Constructora LLG de Matamoros, S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAM. 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-021/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGUNA SALADA ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6 DE LA COLONIA INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE LICITACION: 24 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INCIO: 30 DE JUNIO DE 2026
PLAZO 120 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
DS25-048	**CALLE LAGUNA SALADA / CALLE 8 Y CALLE 6, COL INDUSTRIAL.**					
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	ML	147.80	31.92	TREINTA Y UN PESOS 92/100 M.N.	4,717.78
1000.21	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO O SULFATO	ML	295.60	55.09	CINCUENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.	16,284.60
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	53.21	1,101.69	UN MIL CIENTO UN PESOS 69/100 M.N.	58,620.92
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO , COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA.	M2	118.24	276.63	DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.	32,708.73
1001.07	PAVIMENTO DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACELERANTE A 48 HRS,MALLA ELECTROSOLDADA, FRONTERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	118.24	1,769.59	UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.	209,236.32
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO	M3	151.70	319.27	TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 27/100 M.N.	48,433.26
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	11.82	791.73	SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 73/100 M.N.	9,358.25
1131 04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	129.09	726.63	SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 63/100 M.N.	93,800.67
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFIDE 315 (12") mm DE DIAMETRO.	ML	147.80	1,063.90	UN MIL SESENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.	157,244.42
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.	ML	147.80	481.24	CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.	71,127.27
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO	PIEZA	4.00	1,167.36	UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.	4,669.44
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.	PIEZA	4.00	1,770.50	UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N.	7,082.00
2041 03	MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIO DE AGUA POR SUPERFICIE MEDIANTE BOMBEOS, CON EQUIPO. PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: TAPONES PARA CONTROLAR EL FLUJO EN ALCANTARILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO. P.U.O.T.	PIEZA	2.00	50,540.19	CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 19/100 M.N.	101,080.38

C LUIS LAURO GUTIERREZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Oscar Aguirre G

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-021/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGUNA SALADA ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6 DE LA COLONIA INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE LICITACION: 24 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INCIO: 30 DE JUNIO DE 2026
PLAZO 120 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
1150.00	ADEME DE MADERA CERRADO	M2	583.81	282.58	DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.	164,973.03
2205.01	EQUIPO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO TIPO WELL POINT. INCLUYE: HINCADO DE TUBERIAS, TUBERIAS, BOMBAS, CANALES DE DESALOJO, COMBUSTIBLES Y ACEITES, MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO Y TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	HORA	828.00	260.91	DOSCIENTOS SESENTA PESOS 91/100 M.N.	216,033.48
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.	POZO	3.00	3,619.74	TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 74/100 M.N.	10,859.22
1.006AY12"	REPOSICIÓN DE DESCARGA SANITARIA DE 6" Ø CON INTERCONEXIÓN A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN ASFALTO, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45°, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	20.00	10,786.40	DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.	215,728.00
2.006A3.00ML	REPOSICIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A TUBO DE 12", DE 3.00 ML EN ASFALTO, INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" DE DIAMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2".	PIEZA	11.00	5,693.42	CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.	62,627.62
2.006A9.00ML	REPOSICIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE 9.00 ML EN ASFALTO, INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL(PEXa)MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" DE DIAMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2	PIEZA	9.00	10,718.22	DIEZ MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 22/100 M.N.	96,463.98
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	1.00	7,036.16	SIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.	7,036.16
24.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSION DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN	PIEZA	1.00	928.57	NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 57/100 M.N.	928.57

C LUIS LAURO GUTIERREZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Oscar AguirreG

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-021/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGUNA SALADA ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6 DE LA COLONIA INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE LICITACION: 24 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INCIO: 30 DE JUNIO DE 2026
PLAZO 120 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	UN LUGAR VISBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.					
	Total de CALLE LAGUNA SALADA / CALLE 8 Y CALLE 6, COL INDUSTRIAL.					**1'589,014.10**
	**** UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CATORCE PESOS 10/100 M.N. ****					
	Subtotal de Presupuesto					**1'589,014.10**
	**** UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CATORCE PESOS 10/100 M.N. ****					
					IVA 8%	**127,121.13**
					Total	**1'716,135.23**

**** UN MILLON SETECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. ****

C LUIS LAURO GUTIERREZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Oscar Aguirre G

SOLMEX
GRUPO CONSTRUCTOR

LICITANTE:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-021/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGUNA SALADA ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6 DE LA COLONIA INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE APERTURA: 24 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION: 27 DE OCTUBRE DE 2026
PLAZO: 120 DIAS

CATALOGO DE CONCEPTOS AE 12

Clave	Descripción	Unidac	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
DS25-048	**CALLE LAGUNA SALADA / CALLE 8 Y CALLE 6, COL INDUSTRIAL.**					
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	ML	147.80	29.42	VEINTINUEVE PESOS 42/100 M.N.	4,348.28
1000.21	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO	ML	295.60	53.87	CINCUENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N.	15,923.97
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	53.21	1,028.04	UN MIL VEINTIOCHO PESOS 04/100 M.N.	54,702.01
1.05.20	CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO , COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA	M2	118.24	257.25	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.	30,417.24
1001.07	PAVIMENTO DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACELERANTE A 48 HRS, MALLA ELECTROSOLDADA, FRONTERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	118.24	1,035.83	UN MIL TREINTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N.	122,476.54
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	M3	151.70	300.97	TRESCIENTOS PESOS 97/100 M.N.	45,657.15
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	11.82	724.61	SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 61/100 M.N.	8,564.89
1131 04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	129.09	689.84	SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.	89,051.45
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA NMX-E-215/1-2003-SCFI-DE 315 mm (12") MM DE DIAMETRO	ML	147.80	910.64	NOVECIENTOS DIEZ PESOS 64/100 M.N.	134,592.59
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300MM (12") DE DIAMETRO	ML	147.80	292.91	DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.	43,292.10
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 MM (12") DE DIAMETRO.	PIEZA	4.00	1,024.22	UN MIL VEINTICUATRO PESOS 22/100 M.N.	4,096.88
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO	PIEZA	4.00	1,658.55	UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.	6,634.20
2041.03	MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIÓ DE AGUA POR SUPERFICIE MEDIANTE BOMBEOS, CON EQUIPO PROPIEDAD DEL CONTRATISTA,	PIEZA	2.00	43,933.11	CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES	87,866.22

R AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.

Oscar Aguirre G

LIC. RUBEN LEAL HINOJOSA
REPRESENTANTE LEGAL

SOLMEX
GRUPO CONSTRUCTOR

LICITANTE:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-021/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGUNA SALADA ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6 DE LA COLONIA INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE APERTURA: 24 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION: 27 DE OCTUBRE DE 2026
PLAZO: 120 DIAS

CATALOGO DE CONCEPTOS AE 12

Clave	Descripción	Unidac	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	INCLUYE: TAPONES PARA CONTROLAR EL FLUJO EN ALCANTARILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. P.U.O.T.				PESOS 11/100 M.N.	
1150	ADEME DE MADERA CERRADO	M2	583.81	238.79	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N.	139,407.99
2205.01	EQUIPO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO TIPO WELL POINT. INCLUYE: HINCADO DE TUBERÍAS, TUBERÍAS, BOMBAS, CANALES DE DESALOJO, COMBUSTIBLES Y ACEITES, MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO Y TUBERÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	HORA	828.00	231.69	DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 69/100 M.N.	191,839.32
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.	POZO	3.00	3,295.92	TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.	9,887.76
1.006AY12"	REPOSICIÓN DE DESCARGA SANITARIA DE 6" Ø CON INTERCONEXIÓN A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN ASFALTO, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45°, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	20.00	13,811.15	TRECE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 15/100 M.N.	276,223.00
2.006A3.00ML	REPOSICIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE 3.00 ML EN ASFALTO, INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" DE DIÁMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCIÓN DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2".	PIEZA	11.00	6,312.75	SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 75/100 M.N.	69,440.25
2.006A9.00ML	REPOSICIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE 9.00 ML EN ASFALTO, INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" DE DIÁMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCIÓN DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X ½".	PIEZA	9.00	9,726.59	NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 59/100 M.N.	87,539.31
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PIEZA	1.00	6,103.33	SEIS MIL CIENTO TRES PESOS 33/100 M.N.	6,103.33

R AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.

Oscar Aguirre G

LIC. RUBEN LEAL HINOJOSA
REPRESENTANTE LEGAL

SOLMEX
GRUPO CONSTRUCTOR

LICITANTE:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-021/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGUNA SALADA ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6 DE LA COLONIA INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE APERTURA: 24 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION: 27 DE OCTUBRE DE 2026
PLAZO: 120 DIAS

CATALOGO DE CONCEPTOS AE 12

Clave	Descripción	Unidac	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
24.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSIÓN DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISIBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	828.67	OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 67/100 M.N.	828.67

Total de CALLE LAGUNA SALADA / CALLE 8 Y CALLE 6, COL INDUSTRIAL. **1'428,893.15**
**** UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. ****

Subtotal de Presupuesto **1'428,893.15**
**** UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. ****

IVA 16% **228,622.90**
Total **1'657,516.05**

**** UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 05/100 M.N. ****

R AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.

Oscar AguirreG

LIC. RUBEN LEAL HINOJOSA
REPRESENTANTE LEGAL

COREFAMEX, S.A. DE C.V.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.

FECHA DE APERTURA: 24 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION: 27 DE OCTUBR DE 2026
120 DIAS DE PLAZO

LICITACION NO.: MAT-OP-FAISMUN-021/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGUNA SALADA ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6 DE LA COLONIA INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

CATALOGO DE CONCEPTOS AE 12

Número Progresivo	Descripción del Concepto	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
DS25-048	**CALLE LAGUNA SALADA / CALLE 8 Y CALLE 6, COL INDUSTRIAL.**					
1000 11	TRAZO Y NIVELACIÓN	ML	147.80	31.79	TREINTA Y UN PESOS 79/100 M.N.	4,698.56
1000.21	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRÁULICO O SULFATO	ML	295.60	57.34	CINCUENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.	16,949.70
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y	M3	53.21	1,049.49	UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.	55,843.36
1.05.20	CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO , COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA.	M2	118.24	259.61	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.	30,696.29
1001.07	PAVIMENTO DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACELERANTE A 48 HRS,MALLA ELECTROSOLDADA, FRONTERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	118.24	1,381.46	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.	163,343.83
1010.02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO	M3	151.70	305.03	TRESCIENTOS CINCO PESOS 03/100 M.N.	46,273.05
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	11.82	748.09	SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N.	8,842.42
1131 04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	129.09	701.87	SETECIENTOS UN PESOS 87/100 M.N.	90,604.40
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE 20 MÉTRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFIDE 315 (12") mm DE DIÁMETRO.	ML	147.80	933.85	NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 85/100 M.N.	138,023.03
3050.05	INSTALACIÓN DE TUBERÍA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 MÉTRICA DE 300 MM. (12") DE DIÁMETRO.	ML	147.80	295.65	DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.	43,697.07
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIÁMETRO	PIEZA	4.00	1,073.92	UN MIL SETENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.	4,295.68
3051.05	INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIÁMETRO.	PIEZA	4.00	1,807.67	UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 67/100 M.N.	7,230.68
2041 03	MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIÓ DE AGUA POR SUPERFICIE	PIEZA	2.00	47,811.48	CUARENTA Y SIETE MIL	95,622.96

ING. NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

COREFAMEX, S.A. DE C.V.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.

FECHA DE APERTURA: 24 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION: 27 DE OCTUBR DE 2026
120 DIAS DE PLAZO

LICITACION NO.: MAT-OP-FAISMUN-021/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGUNA SALADA ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6 DE LA COLONIA INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

CATALOGO DE CONCEPTOS AE 12

Número Progresivo	Descripción del Concepto	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	MEDIANTE BOMBEOS, CON EQUIPO. PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: TAPONES PARA CONTROLAR EL FLUJO EN ALCANTARILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. P.U.O.T.				OCHOCIENTOS ONCE PESOS 48/100 M.N.	
1150	ADEME DE MADERA CERRADO	M2	583.81	337.05	TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.	196,773.16
2205.01	EQUIPO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO TIPO WELL POINT. INCLUYE: HINCADO DE TUBERÍAS, TUBERÍAS, BOMBAS, CANALES DE DESALOJO, COMBUSTIBLES Y ACEITES, MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO Y TUBERÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	HORA	828.00	291.04	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.	240,981.12
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACIÓN.	POZO	3.00	3,558.31	TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.	10,674.93
1.006AY12"	REPOSICIÓN DE DESCARGA SANITARIA DE 6" Ø CON INTERCONEXIÓN A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN ASFALTO, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45º, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	20.00	9,054.54	NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N.	181,090.80
2.006A3.00MI	REPOSICIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A TUBO DE 12", DE 3.00 ML EN ASFALTO, INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LÍNEA REHAU DE 1/2" DE DIÁMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCIÓN DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2".	PIEZA	11.00	5,434.20	CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.	59,776.20
2.006A9.00MI	REPOSICIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE 9.00 ML EN ASFALTO, INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL(PEXa)MUNICIPEX DE LA LÍNEA REHAU DE 1/2" DE DIÁMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCIÓN DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2	PIEZA	9.00	10,331.42	DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 42/100 M.N.	92,982.78
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150	PIEZA	1.00	6,476.01	SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.	6,476.01

ING. NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

COREFAMEX, S.A. DE C.V.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.

FECHA DE APERTURA: 24 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION: 27 DE OCTUBR DE 2026
120 DIAS DE PLAZO

LICITACION NO.: MAT-OP-FAISMUN-021/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGUNA SALADA ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6 DE LA COLONIA INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

CATALOGO DE CONCEPTOS AE 12

Número Progresivo	Descripción del Concepto	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					
24.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSIÓN DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISIBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	577.12	QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.	577.12
	Total de CALLE LAGUNA SALADA / CALLE 8 Y CALLE 6, COL INDUSTRIAL.					**1'495,453.15**
	**** UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. ****					
	Subtotal de Presupuesto					**1'495,453.15**
	**** UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. ****					
					IVA	**239,272.50**
					Total	**1'734,725.65**

**** UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 65/100 M.N. ****

ING. NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL