

Calixto Ayala No.104
Col. Buenavista C.P. 87350
Matamoros, Tamaulipas.
RFC. BCO1208173B1
Tel. (868) 812.4945


LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
 OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
 NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
 DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
 FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
 FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
 PLAZO DE 120 DIAS
 FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12						
No. PROGRESIVO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U. EN NUMERO	P. U. CON LETRA	IMPORTE
DS25-024	AV. DIVISION DEL NORTE / RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH, COL. LOS DOCTORES.					
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	ML	317.00	30.37	TREINTA PESOS 37/100 M.N.	9,627.29
1000.2	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO	ML	0.00	41.57	CUARENTA Y UN PESOS 57/100 M.N.	0.00
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	0.00	862.47	OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.	0.00
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	0.00	1,048.38	UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.	0.00
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPEJADO, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA	M2	0.00	264.26	DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.	0.00
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYENDO BARRIDO DE BASE, RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	M2	0.00	647.27	SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.	0.00
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO	M3	1,811.15	332.35	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.	601,935.70
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	69.74	744.21	SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.	51,901.21
1131 04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	1,671.85	730.19	SETECIENTOS TREINTA PESOS 19/100 M.N.	1'220,768.15
8037 08	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1- 2003-SCFI- DE 457 (18") mm DE DIAMETRO.	ML	317.00	2,081.20	DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.	659,740.40
8037 05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1- 2003-SCFI- DE 415 (12") mm DE DIAMETRO	ML	302.00	998.26	NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.	301,474.52
3050.08	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 450 MM. (18") DE DIAMETRO.	ML	317.00	424.63	CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 63/100 M.N.	134,607.71

ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
 REPRESENTANTE LEGAL
 B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

Calixto Ayala No.104
Col. Buenavista C.P. 87350
Matamoros, Tamaulipas.
RFC. BCO1208173Br
Tel. (868) 812-4945



LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12						
No. PROGRESIVO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U. EN NUMERO	P. U. CON LETRA	IMPORTE
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.	ML	302.00	301.08	TRESCIENTOS UN PESOS 08/100 M.N.	90,926.16
3051.03-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 450 mm (18") DE DIAMETRO	PIEZA	10.00	5,907.13	CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 13/100 M.N.	59,071.30
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO	PIEZA	8.00	1,052.09	UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.	8,416.72
3051.08	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 18" DE DIAMETRO.	PIEZA	10.00	1,892.58	UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.	18,925.80
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.	PIEZA	8.00	1,706.38	UN MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 38/100 M.N.	13,651.04
2041 03	MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIO DE AGUA POR SUPERFICIE MEDIANTE BOMBEO, CON EQUIPO PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: TAPONES PARA CONTROLAR EL FLUJO EN ALCANTARILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO. P.U.O.T.	PIEZA	4.00	47,646.84	CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.	190,587.36
1150.00	ADEME DE MADERA CERRADO	M2	1,868.00	245.50	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.	458,594.00
2205.01	EQUIPO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO TIPO WELL POINT. INCLUYE: HINCADO DE TUBERIAS, TUBERIAS, BOMBAS, CANALES DE DESALOJO, COMBUSTIBLES Y ACEITES, MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO Y TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	HORA	1,775.00	238.18	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.	422,769.50
1.006AY12"	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA D 12" Ø CON INTERCONEXIÓN A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN ASFALTO. INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 12"x6", CODO DE 6"x45", HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; INCLUYE PREPARACION CON 2 CODOS DE 6"x45" Y YE DE 6" PARA CONEXION INTERNA Y PARA SONDEO EN BANQUETA CON TUBO DE 6" CON TAPON MACHO.	PIEZA	13.00	14,265.32	CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.	185,449.16
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y	PIEZA	1.00	6,274.49	SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.	6,274.49

ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.



Calixto Ayala No.104
Col. Buenavista C.P. 87350
Matamoros, Tamaulipas.
RFC. BCO1208173B1
Tel. (868) 812-4945

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026

OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12					
No. PROGRESIVO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U. EN NUMERO	P. U. CON LETRA IMPORTE
24.0	A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIAMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PIEZA	1.00	851.48	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSIÓN DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISIBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.				
	Total de AV. DIVISIÓ DEL NORTE / RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH, COL. LOS DOCTORES.				4'435,571.99
	*** CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 99/100 M.N. **				4'435,571.99
	Subtotal de Presupuesto				
	*** CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 99/100 M.N. ***				
					Impuest 8% 354,845.76
					Total 4'790,417.75

*** CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 75/100 M.N. ***

ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.