HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ
RFC CASH810534J54
CAMPO ENTRE LPEZ MATEOS Y JOSE APRESE # 120
COL. LAZARO CARDENAS CP. 87780
H. MATAMOROS TAMAULIPAS,
(868) 1012459.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-MS-001/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN CENTRO DEPORTIVO EDUARDO CHAVEZ, Y REHABILITACION DE CANCHAS EN PARQUE LINEAL PERIFERICO Y CANCHA DE FUTBOL CASCARITAS EN UNIDAD DEPORTIVA EMILIO MARTINEZ MANAUTOU, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 16/MAYO/2026
FECHA DE TERMINO: 29/JULIO/2026
PLAZO: 75 DIAS
PRESENTACION: 13/MAYO/2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN CENTRO DEPORTIVO EDUARDO CHAVEZ, Y REHABILITACION DE CANCHAS EN PARQUE LINEAL PERIFERICO Y CANCHA DE FUTBOL CASCARITAS EN UNIDAD DEPORTIVA EMILIO MARTINEZ MANAUTOU, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS				
	PASTO SINTETICO				
1	Suministro y colocación de Pasto Sintético SPORTMASTER Monofilamento DUAL II Verde, altura 40 mm, 850 g/m², fibra MF DBII 9,900 deniers, protección UV Prime Blocker, doble base Durabac Ultra, fabricante con certificación ISO 9000 e ISO 14000. Incluye suministro, instalación, línea blanca oficial, arena, caucho, pegamento y transporte. Garantía de 9 años. Instalación certificada por Labosport, laboratorio acreditado por FIFA y MLB. Incluye personal capacitado por el proveedor y todo lo necesario para su correcta ejecución EN CENTRO DEPORTIVO EDUARDO CHAVEZ Precio unitario: ** SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N. **	M2	459.00	$ 737.71	$ 338,608.89
2	Suministro y colocación de Pasto Sintético SPORTMASTER Monofilamento DUAL II Verde, altura 40 mm, 850 g/m², fibra MF DBII 9,900 deniers, protección UV Prime Blocker, doble base Durabac Ultra, fabricante con certificación ISO 9000 e ISO 14000. Incluye suministro, instalación, línea blanca oficial, arena, caucho, pegamento y transporte. Garantía de 9 años. Instalación certificada por Labosport, laboratorio acreditado por FIFA y MLB. Incluye personal capacitado por el proveedor y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN PARQUE LINEAL PERIFERICO Precio unitario: ** SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N. **	M2	459.00	$ 737.71	$ 338,608.89
	Total de PASTO SINTETICO **** SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 78/100 M.N. ****				**$ 677,217.78**
	CENTRO DEPORTIVO EDUARDO CHAVEZ				
3	Murete De Enrase En Cimentacion Con Block De Concreto De 15x20x40 Cm., Asentado Con Mortero Cemento-Arena En Prop. 1: 5 Y Relleno De Huecos Con Concreto F'c=150kg/Cm² Precio unitario: ** NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N. **	M²	4.73	$ 937.55	$ 4,434.61
4	Cadena De Concreto De 0.15 M. X 0.20 M. Armado Con 4 Vrs. #3 Y Estribos #2 @ 15 Cm . De Acuerdo A Proyecto Fy= 4200 Kg/Cm², Incluye: Dobleces, Traslapes, Ganchos, Desperdicios, Concreto F'c=250 Gk/Cm² T.M.A. ¾", Vibrado, Curado Posteriormente, Cimbra Y Descimbra Comun, Suministro Y Habilitado De Materiales En El Lugar De La Obra. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. **	ML	4.35	$ 1,234.08	$ 5,368.25
5	Castillo De Concreto @3 M De 0.15 X 0.20 M. Con 4 Vrs. #3 Y Estribos #2 @ 15 Cm. De Acuerdo A Proyecto Fy=4200 Kg/Cm²,	ML	1.50	$ 1,234.08	$ 1,851.12

ARQ. HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ

E. Rangel

HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ
RFC CASH[illegible]
UCAMPO ENTRE LPEZ MATEOS Y JOSE ARRESE # 120
COL. LAZARO CARDENAS CP. 97960
H. MATAMOROS TAMAULIPAS,
[illegible]

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-MS-001/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN CENTRO DEPORTIVO EDUARDO CHAVEZ, Y REHABILITACION DE CANCHAS EN PARQUE LINEAL PERIFERICO Y CANCHA DE FUTBOL CASCARITAS EN UNIDAD DEPORTIVA EMILIO MARTINEZ MANAUTOU, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 16/MAYO/2026
FECHA DE TERMINO: 29/JULIO/2026
PLAZO: 75 DIAS
PRESENTACION: 13/MAYO/2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Incluye: Dobleces, Ganchos, Traslapes Y Desperdicios, Concreto F'c=250 Gk/Cm² T.M.A. ¾", Pruebas De Laboratorio, Vibrado, Curado Posteriormente, Cimbra Comun Y Descimbra, Suministro Y Habilitado De Materiales En El Lugar De La Obra. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. **				
6	Relleno Y Compactacion De Material Producto De Excavacion Con Pison De Mano Y Agua En Capas De 20 Cm. De Espesor, Incluye: Acarreo Dentro La Obra. Medir Compacto. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 91/100 M.N. **	M³	5.67	$ 361.91	$ 2,052.03
7	Muro De Block De Concreto De 15x20x40 Cm., Asentado Con Mortero Cemento-Arena En Prop. 1:5 A Mezcla Cortada Precio unitario: ** SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. **	M²	6.53	$ 762.58	$ 4,979.65
8	Zarpeo Y Afine En Muros Con Mortero Cemento-Arena Proporción 1:3 A Plomo Y Regla, Acabado Con Llana De Madera, Incluye: Desperdicios, Rebabear, Limpieza, Suministro Y Habilitado De Materiales En El Lugar De La Obra. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 71/100 M.N. **	M²	6.53	$ 409.71	$ 2,675.41
9	Construcción De Firme De Concreto Hidráulico F'c=150kg/Cm2 De 5 A 7 Cm De Espesor Para Nivelacion, Incluye: Cimbra, Descimbra,Malla Electrosoldada 6/6-10/10, Materiales, Mano De Obra, Herramienta Y Equipo. Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 16/100 M.N. **	m2	0.00	$ 691.16	$ 0.00
10	Pintura Vinilica Lavable En Muros, Columnas, Trabes Y Plafones, Trabajo Terminado, Incluye: Zoclos, Limpieza, Suministro Y Habilitado De Materiales En El Lugar De La Obra. Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. **	M²	633.46	$ 168.13	$ 106,503.63
11	Suministro Y Construccion De Dado De Seccion Circular De 0.60mt Ø Por 1.50 M De Altura, Para Recibir Poste Metalico De Lamina Galvanizada De H=3.00m,De Concreto F'c=200 Kg/Cm2, Armado Con 8 Vrs N°3 Verticales Y En N°2 @ 20.5 Cm. Incluye: Equipo, Herramienta, Mano De Obra, Materiales Etc. Precio unitario: ** TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 3,786.98	$ 22,721.88
12	Suministro Y Colocación De Poste Galvanizado De 3 Mts Altura, Acabado Galvanizados, Incluye: Brazo Para Soporte De Lampara Luminaria Led 300 W, Materiales, Mano De Obra, Herramienta Y Equipo. Precio unitario: ** VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **	pza	3.00	$ 21,664.40	$ 64,993.20
13	Suministro Y Colocación De Poste Galvanizado De 6 Mts Altura Con Brazo Para Oporte De Lampara Luminaria Led 300 W, Acabado Galvanizados Por Inmersión En Caliente, Incluye: Brazo Para Lampara, Materiales, Mano De Obra, Herramienta Y Equipo.	pza	3.00	$ 11,691.23	$ 35,073.69

ARQ. HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ

E. Rangel

HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ
RFC CASH8105041J54
UCAMPO ENTRE LPEZ MATEOS Y JOSE ARRESE #120
COL. LAZARO CARDENAS CP. 87960
H. MATAMOROS TAMAULIPAS,
(868) 1013459

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-MS-001/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN CENTRO DEPORTIVO EDUARDO CHAVEZ, Y REHABILITACION DE CANCHAS EN PARQUE LINEAL PERIFERICO Y CANCHA DE FUTBOL CASCARITAS EN UNIDAD DEPORTIVA EMILIO MARTINEZ MANAUTOU, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 16/MAYO/2026
FECHA DE TERMINO: 29/JULIO/2026
PLAZO: 75 DIAS
PRESENTACION: 13/MAYO/2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 23/100 M.N. **				
14	Suministro E Instalación De Lámpara Tipo Led 300w-S Cable Duplex Twh #12 Para Alimentación, Retiro De Materiales Excedentes, Estructura Para Soporte, Medición Completa, Interruptor De Navajas, Sistema De Tierras Precio unitario: ** TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 80/100 M.N. **	pza	6.00	$ 3,131.80	$ 18,790.80
15	Fabricación De Dado De 40 Cm. De Diámetro Y 1.80 Mts De Profundidad De Concreto F'c= 200 Kg/ Cm2, Armado Con 4 Anclas De Redondo De 3/4 De 1.80 M De Largo En Forma De L, Con Extremo Roscado Y Estribos De Varilla De 3/8 De Diámetro A Cada 15 Cm., 8 Arandelas De Presión, Galvanizadas De 3/4", Incluye: Suministro Y Colocación, 8 Tuercas Galvanizadas Y 8 Arandelas Planas Galvanizadas De 3/4", Varilla A Tierra De Cobre De 5/8" De 3 Mts. De Longitud, Conector Para Varilla A Tierra De 5/8", 1.20 Ml De Cable De Cobre #8, Para Conexión De Varilla A Poste, Excavación, Relleno, Cimbra, Colado, Materiales, Mano De Obra, Herramienta Y Equipo. Precio unitario: ** OCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 49/100 M.N. **	pza	6.00	$ 8,508.49	$ 51,050.94
16	Suministro Y Colocacion De Registros Tipo Cubeta. Incluye Materiales, Herramienta, Realizacion De 2 Agujeros De Ø1 1/2" Para Entrada Y Salida De Poliducto,Conectores Udc De Derivacion De Cables De Cal. 8 A Cal.12. Los Registros Van Embebidos En Concreto Polimero. Incluye Conectores Udc De Derivacion De Cables De Cal. 8 A Cal.12, Materiales, Herramienta Y Mano De Obra. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 65/100 M.N. **	pza	6.00	$ 1,626.65	$ 9,759.90
17	Suministro Y Colocación De Poliducto Naranja Pad De Ø 1 1/2. Incluye: Materiales, Herramienta Y Mano De Obra. Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. **	ml	72.00	$ 182.45	$ 13,136.40
18	Suministro Y Colocación De Cable Duplex Cal.12 Para Alimentacion A Poste De H= 6.00 M. Incluye: Materiales, Herramienta Y Mano De Obra. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N. **	ml	216.00	$ 177.83	$ 38,411.28
19	Suministro E Instalación De Malla Ciclónica Calibre 8 De 2 Metros De Altura, Abertura 44x44, Incluye Tubería De Arranque De 60mm, Tubería De Línea Cada 3 Metros De 48mm, Abrazaderas De Arranque, Abrazaderas De Tensión, Accesorios Mano De Obra, Instalación Y Todo Lo Necesario Para Su Buen Funcionamiento. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	ML	82.10	$ 1,242.28	$ 101,991.19
20	Suministro Y Colocación De Anuncio Informativo De 0.90 M De Altura Por 1.20 M De Ancho, De Obra A Base De Perfil Ptr De 2" Calibre 18, En Bastidor Y Postes, Lamina Galvanizada Cal 20 Letrero Con Rotulación Digital, Impresión A Tinta Látex Durabilidad De 3 Años Al Sol, Con Laminado Uv Para Que Sea Antigrafiti, Vinil 3m, Anclaje A Piso Con Concreto F'c=150 Kg/Cm2	pza.	1.00	$ 6,069.45	$ 6,069.45

ARQ. HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ

E. Rangel

HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ
RFC CAS-[illegible]
UCAMPO ENTRE LPEZ MATEOS Y JOSE APRESE #120
COL. LAZARO CARDENAS CP. 87960
H. MATAMOROS TAMAULIPAS,
[illegible]

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-MS-001/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN CENTRO DEPORTIVO EDUARDO CHAVEZ, Y REHABILITACION DE CANCHAS EN PARQUE LINEAL PERIFERICO Y CANCHA DE FUTBOL CASCARITAS EN UNIDAD DEPORTIVA EMILIO MARTINEZ MANAUTOU, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 16/MAYO/2026
FECHA DE TERMINO: 29/JULIO/2026
PLAZO: 75 DIAS
PRESENTACION: 13/MAYO/2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	A Una Profundidad De 0.80 M. Incluye: Materiales, Acarreos, Pozo De 0.80 X 0.25 Cm De Diámetro, Herramienta Y Mano De Obra. Precio unitario: ** SEIS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N. **				
21	Suministro Y Colocacion De Par De Porterías Fútbol 7 Con Bastidor: Portería De Fútbol 7 Con Bastidor Medidas: 5 X 2.10 X .60 Parte Superior Y 1.50 M Parte Inferior De Fondo Material: Tubo De Acero Y Ptr Red De Nylon Oficial, Terminada Con Esmalte Blanco. Precio unitario: ** SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN PESOS 31/100 M.N. **	pza	1.00	$ 64,031.31	$ 64,031.31
22	Suministro Y Colocación De Gradas Deportivas De Aluminio De 4.60 X 1.52 X 0.61 M. Con Capacidad De 30 Personas, Asientos Y Piso De Aluminio De 10" De Ancho, Armazón De Aluminio Soldado, Incluye Tornilleria, Tuercas, Rondanas Y Barrenanclas Necesarias. Precio unitario: ** NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. **	pza	2.00	$ 92,851.22	$ 185,702.44
23	Suministro Y Colocacion De Puerta De Acceso De 2.00x 2.10 A Base De Ptr Y Rejacero Con Porta Candado De Acuerdo A Proyecto, Incluye Materiales Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Buen Funcionamiento. Precio unitario: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. **	pza	2.00	$ 9,952.79	$ 19,905.58
	Total de CENTRO DEPORTIVO EDUARDO CHAVEZ **** SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS PESOS 76/100 M.N. ****				**$ 759,502.76**
	PARQUE LINEAL PERIFERICO				
24	Suministro y colocación de Gradas Deportivas de Aluminio de 4.60 x 1.52 x 0.61 m. Con capacidad de 30 personas, Asientos y piso de aluminio de 10" de ancho, Armazón de aluminio soldado, incluye tornilleria, tuercas, rondanas y barrenanclas necesarias. Precio unitario: ** NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. **	pza	2.00	$ 92,851.22	$ 185,702.44
	Total de PARQUE LINEAL PERIFERICO **** CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 44/100 M.N. ****				**$ 185,702.44**
	CANCHA DE FUTBOL CASCARITAS				
25	Reposicion De Malla Sintetica En Tubos Metalicos Detras De Porterias Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 79/100 M.N. **	M2	216.00	$ 361.79	$ 78,146.64

ARQ. HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ

E. Rangel

HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ
RFC CASH8105041J54
UCAMPO ENTRE LPEZ MATEOS Y JOSE APRESE # 120
COL. LAZARO CARDENAS CP. 87960
H. MATAMOROS TAMAULIPAS
(868) 1013459

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-MS-001/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN CENTRO DEPORTIVO EDUARDO CHAVEZ, Y REHABILITACION DE CANCHAS EN PARQUE LINEAL PERIFERICO Y CANCHA DE FUTBOL CASCARITAS EN UNIDAD DEPORTIVA EMILIO MARTINEZ MANAUTOU, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 16/MAYO/2026
FECHA DE TERMINO: 29/JULIO/2026
PLAZO: 75 DIAS
PRESENTACION: 13/MAYO/2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	Total de CANCHA DE FUTBOL CASCARITAS **** SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. ****				$	78,146.64
	Total de CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN CENTRO DEPORTIVO EDUARDO CHAVEZ, Y REHABILITACION DE CANCHAS EN PARQUE LINEAL PERIFERICO Y CANCHA DE FUTBOL CASCARITAS EN UNIDAD DEPORTIVA EMILIO MARTINEZ MANAUTOU, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS **** UN MILLON SETECIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. ****				$	1'700,569.62
	Subtotal de Presupuesto **** UN MILLON SETECIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. ****				$	1'700,569.62
				IVA 16%	$	272,091.14
				Total	$	1'972,660.76

**** UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 76/100 M.N. ****

ARQ. HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ

E. Rangel