LICITACION: MAT-OP-OD-003/2026

DESCRIPCION: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 02/MAYO/2026
FECHA DE TERMINO: 30/JULIO/2026
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 24/ABRIL/2026

AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS				
P.01	Trazo y nivelación. P.U.: ** VEINTISEIS PESOS 75/100 M.N. **	m2	2,853.65	$ 26.75	$ 76,335.14
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts. P.U.: ** CIENTO DOCE PESOS 62/100 M.N. **	m3	986.89	$ 112.62	$ 111,143.55
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad. P.U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	m3	1,282.96	$ 268.10	$ 343,961.58
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio. P.U.: ** CIENTO CATORCE PESOS 82/100 M.N. **	m2	2,819.68	$ 114.82	$ 323,755.66
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 6,965.42	$ 0.00
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** TRECE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 65/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 13,121.65	$ 0.00
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L". P.U.: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. **	ml	0.00	$ 945.29	$ 0.00
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado,	m3	986.89	$ 771.63	$ 761,513.93

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV
Av. Vasconcelos 755 Poniente | Colonia del Valle | San Pedro Garza García, N.L. | México | C.P. 66220
Tel.: + 52 (81) 1356-5536 | Tel.: + 52 (81) 1094-1420 | Móvil: 811-560-5862 | http://www.alpeco.mx

FCO Mtz. S.

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

Oscar Aguirre G.

LICITACION: MAT-OP-OD-003/2026

DESCRIPCION: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 02/MAYO/2026
FECHA DE TERMINO: 30/JULIO/2026
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 24/ABRIL/2026

AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 63/100 M.N. **				
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 ltc/m² barrico de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SEISCIENTOS TREINTA PESOS 19/100 M.N. **	m2	2,853.65	$ 630.19	$ 1'798,341.69
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colccación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario. P.U.: ** SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. **	pza.	3.00	$ 7,764.38	$ 23,293.14
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra. P.U.: ** SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 6,256.23	$ 6,256.23
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 8,243.40	$ 16,486.80
P.16	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 5,142.02	$ 10,284.04
	Total de PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS,				**$ 3'471,371.76**

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV
Av. Vasconcelos 755 Poniente | Colonia del Valle | San Pedro Garza García, N.L. | México | C.P. 66220
Tel.: + 52 (81) 1356-5536 | Tel.: + 52 (81) 1094-1420 | Móvil: 811-560-5862 | http://www.alpeco.mx

Oscar Aguirre G

FCO Mz.S.

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: MAT-OP-OD-003/2026

DESCRIPCION: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA CCLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 02/MAYO/2026
FECHA DE TERMINO: 30/JULIO/2026
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 24/ABRIL/2026

AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	TAMAULIPAS				
	** TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				$ 3'471,371.76
	** TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. **				
				16% I.V.A.	$ 555,419.48
				Total	$ 4'026,791.24

** CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. **

FCQ Mz. S.

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

Oscar Aguirre G.

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV
Av. Vasconcelos 755 Poniente | Colonia del Valle | San Pedro Garza Garcia, N.L. | México | C.P. 66220
Tel.: + 52 (81) 1356-5536 | Tel.: + 52 (81) 1094-1420 | Móvil: 811-560-5862 | http://www.alpeco.mx