HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ
RFC CASH8105044J54
CAMPO ENTRE LOPEZ MATEOS Y JOSE ARRESE # 120
COL. LAZARO CARDENAS C.P. 87360
H. MATAMOROS TAMAULIPAS,
(868) 1013459.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-OD-004/2026
DESCRIPCION: COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA MARIANO MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 12/MAYO/2026
FECHA DE TERMINO: 25/JULIO/2026
PLAZO: 75 DIAS
PRESENTACION: 08/MAYO/2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA MARIANO MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS				
1	Suministro y colocación de Pasto Sintético SPORTMASTER Monofilamento DUAL II Verde, altura 40 mm, 850 g/m², fibra MF DBII 9,900 deniers, protección UV Prime Blocker, doble base Durabac Ultra, fabricante con certificación ISO 9000 e ISO 14000. Incluye suministro, instalación, línea blanca oficial, arena, caucho, pegamento y transporte. Garantía de 9 años. Instalación certificada por Labosport, laboratorio acreditado por FIFA y MLB. Incluye personal capacitado por el proveedor y todo lo necesario para su correcta ejecución incluye: retiro de existente y rehabilitacion de base existente. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS DOS PESOS 76/100 M.N. **	M2	829.55	$ 802.76	$ 665,929.56
2	Suministro Y Colocación De Anuncio Informativo De 0.90 M De Altura Por 1.20 M De Ancho, De Obra A Base De Perfil Ptr De 2" Calibre 18, En Bastidor Y Postes, Lamina Galvanizada Cal 20 Letrero Con Rotulación Digital, Impresión A Tinta Látex Durabilidad De 3 Años Al Sol, Con Laminado Uv Para Que Sea Antigrafiti, Vinil 3m, Anclaje A Piso Con Concreto F'c=150 Kg/Cm2 A Una Profundidad De 0.80 M. Incluye: Materiales, Acarreos, Pozo De 0.80 X 0.25 Cm De Diámetro, Herramienta Y Mano De Obra. Precio unitario: ** SEIS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 6,069.45	$ 6,069.45
	Total de COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA MARIANO MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS				**$ 671,999.01**
	**** SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. ****				
	Subtotal de Presupuesto				**$ 671,999.01**
	**** SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. ****				
				IVA 16%	**$ 107,519.84**
				Total	**$ 779,518.85**

**** SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 85/100 M.N. ****

ARQ. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ