ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-OD-006/2026 PARA PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE OLIVIA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

En la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, siendo las **12:30 hrs** del **05 de Mayo de 2026**, y de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto de apertura, celebrada el **05 de Mayo de 2026** y de acuerdo con el acta de apertura de la propuesta técnica de este concurso y para presenciar la apertura de la propuesta económica, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Matamoros, sita en la calle 6a, entre González y Morelos tercer piso, colonia centro, las personas físicas y/o morales y funcionarios cuyos nombres representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Una vez recibidas las diversas proposiciones técnicas, se tomarán en cuenta todas las circunstancias que concurren en la Obra a ejecutar, para formular el dictamen correspondiente.

La **Comisión de Obras y Servicios Públicos** en representación de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Matamoros, hizo saber a los presentes el resultado de la revisión cuantitativa efectuada a las propuestas técnicas, siendo el siguiente:

Se aceptan las siguientes propuestas de los proponentes que cubrieron los requisitos solicitados para la obra a ejecutar:

No.	PROPONENTE
1.-	SERGIO MARTINEZ MENDEZ
2.-	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S. A. DE C. V.
3.-	HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ

Observaciones u otras indicaciones:

- **Ninguna**

Concluido lo anterior, se pasó a la segunda etapa de la licitación, consistente en la apertura de la propuesta económica de los licitantes que cubrieron los requisitos técnicos solicitados por la Dirección de Obras Públicas para la obra licitada, siendo los importes que propuso cada empresa los siguientes:

No.	PROPONENTE	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA
1.-	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	$ 3,561,553.60	$ 4,131,402.18
2.-	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S. A. DE C. V.	$ 3,525,539.28	$ 4,089,625.56
3.-	HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ	$ 3,582,552.42	$ 4,155,760.81

Jesus M. Mireles

Matamoros Avanza

Felix Edgardo Lara Gzz.

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-OD-006/2026 PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE OLIVIA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

Una vez abierta la propuesta económica, se citó a los participantes, para el próximo **07 de Mayo de 2026** a las **12:00 hrs**, para que acudan a este mismo lugar donde se dará a conocer el fallo del concurso, en presencia de quienes asistan y que firmaran el acta que al efecto se formule para constancia y a fin que surta los efectos legales correspondientes.

Hechos relevantes y manifestaciones
No existen comentarios, hechos relevantes o manifestación alguna por parte de los licitantes; conforme al Art. 62 del Reglamentos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

A continuación firman el presente documento los que intervinieron en el acto, en presencia de la Comisión de Obras y Servicios Públicos quien lo presidió en nombre y representación del Municipio de Matamoros designado por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano .

Funcionario que preside el Acto

Ing. Jesus Rodriguez López
Representante de Obras Publicas

Contraloría Municipal

Ing. Juan Eleazar Orta Vargas
Auditor de Obra Pública

Representante de Obras Publicas

Proponentes

SERGIO MARTINEZ MENDEZ

C. SERGIO MARTINEZ MENDEZ

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S. A. DE C. V.

Félix Edgardo Lara Gzz.

C. FELIX EDGARDO LARA GONZALEZ

HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ

C. JESUS MARIA MIRELES ZAPATA

Jesus M. Mireles

Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 2027

INVITACION A POR LO MENOS TRES

MAT-OP-OD-006/2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE FUENTES DE OLIVIA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

CUADRO DE APERTURA DE LOS ANEXOS ECONOMICOS

martes, 5 de mayo de 2026

POSTORES \ DOCUMENTOS	AE-1 Relacion y analisis de los costos basicos de materiales	AE-2 Tabulador de salarios Base de Mano de Obra	AE-3 Listado de Insumos que intervienen nal integracion de la propuesta, mat., mano de obra y equipo	AE-4 Analisis, Calculo e Integracion de los Costos Horarios de la Maq. Y Eq. De Const.	AE-5 Analisi calculo e integracion de los Costos Indirectos	AE-6 Analisis del Costo por Financiamiento	AE-7 Cargo por Utilidad	AE-8 Cargos Adicionales	AE-9 Analisis del Total de los Precios Unitarios de los conceptos de trabajo	AE-10 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos calendarizado y cuantificado mensualmente	AE-11 Programa de erogaciones cuantificados y calendarizado de utilizacion mansual de los siguientes rubros: mano de obra, maq. y equipo, materiales y personal tec.	AE-12 Catalogo de Conceptos	IMPORTE DE LA PROPUESTA (SIN IVA)	OBSERVACIONES
C. SERGIO MARTINEZ MENDEZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		$ 3,561,553.60	16% IVA
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$ 3,525,539.28	16% IVA
ING. HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$ 3,582,552.42	16% IVA

SERGIO MARTINEZ MENDEZ

MAMS861002EQ8

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

FECHA DE INICIO: 11/MAYO/2026
FECHA DE TERMINO: 08/AGOSTO/2026
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 05/MAYO/2026

LICITACION: MAT-OP-OD-006/2026
DESCRIPCION: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE FUENTES DE OLIVIA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE FUENTES DE OLIVIA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS				
P.01	Trazo y nivelación. P.U.: ** VEINTISEIS PESOS 61/100 M.N. **	m2	2,870.65	$ 26.61	$ 76,388.00
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts. P.U.: ** CIENTO SEIS PESOS 34/100 M.N. **	m3	992.88	$ 106.34	$ 105,582.86
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad. P.U.: ** TRESCIENTOS PESOS 42/100 M.N. **	m3	1,290.74	$ 300.42	$ 387,764.11
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio. P.U.: ** CIENTO ONCE PESOS 77/100 M.N. **	m2	0.00	$ 111.77	$ 0.00
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 6,469.81	$ 6,469.81
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho; materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 12,736.30	$ 12,736.30
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L". P.U.: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N. **	ml	0.00	$ 847.25	$ 0.00
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado,	m3	992.88	$ 789.70	$ 784,077.34

ING. SERGIO MARTINEZ MENDEZ
APODERADO LEGAL

Jesus M. Mireles

DIRECCION: CALLE ISIDORO OLVERA #82 COL. SECCION 16 C.P.87390 CD. H. MATAMOROS TAMAULIPAS
TELEFONO : 868-101-8660

Félix Edgardo Lara Gzz.

SERGIO MARTINEZ MENDEZ

MAMS861002EQ8

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

FECHA DE INICIO: 11/MAYO/2026
FECHA DE TERMINO: 08/AGOSTO/2026
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 05/MAYO/2026

LICITACION: MAT-OP-OD-006/2026
DESCRIPCION: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE FUENTES DE OLIVIA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N. **				
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 65/100 M.N. **	m2	2,870.65	$ 622.65	$ 1'787,410.22
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario. P.U.: ** SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. **	pza.	3.00	$ 7,699.78	$ 23,099.34
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N. **	m2	274.20	$ 972.07	$ 266,541.59
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra. P.U.: ** CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 5,994.63	$ 5,994.63
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 7,656.13	$ 15,312.26

ING. SERGIO MARTINEZ MENDEZ
APODERADO LEGAL

Jesus M. Mireles

DIRECCION: CALLE ISIDORO OLVERA #82 COL. SECCION 16 C.P.87390 CD. H. MATAMOROS TAMAULIPAS
TELEFONO : 868-101-3660

Félix Edgardo Lara Grz.

SERGIO MARTINEZ MENDEZ

MAMS861002EQ8

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

FECHA DE INICIO: 11/MAYO/2026
FECHA DE TERMINO: 08/AGOSTO/2026
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 05/MAYO/2026

LICITACION: MAT-OP-OD-006/2026
DESCRIPCION: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE FUENTES DE OLIVIA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
P.16	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 01/100 M.N. **	pza.	4.00	$ 5,051.01	$ 20,204.04
P.19	Demolición de guarnición existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra. P.U.: ** CIENTO SEIS PESOS 66/100 M.N. **	ml	0.00	$ 106.66	$ 0.00
P.20	Demolición de banqueta existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra. P.U.: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N. **	m2	274.20	$ 255.19	$ 69,973.10
	Total de PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE FUENTES DE OLIVIA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS				**$ 3'561,553.60**
	**** TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. ****				
	Subtotal de Presupuesto				**$ 3'561,553.60**
	**** TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. ****				
				16% I.V.A.	**$ 569,848.58**
				Total	**$ 4'131,402.18**

**** CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 18/100 M.N. ****

ING. SERGIO MARTINEZ MENDEZ
APODERADO LEGAL

Jesus M. Mireles

DIRECCION: CALLE ISIDORO OLVERA #82 COL. SECCION 16 C.P.87390 CD. H. MATAMOROS TAMAULIPAS
TELEFONO : 868-101-3660

Fél. x Edgardo Lara Grz.

LICITACION: MAT-OP-OD-006/2026

DESCRIPCION: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE FUENTES DE OLIVIA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 11/MAYO/2026
FECHA DE TERMINO: 08/AGOSTO/2026
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 05/MAYO/2026

AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE FUENTES DE OLIVIA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS				
P.01	Trazo y nivelación. P.U.: ** VEINTISEIS PESOS 75/100 M.N. **	m2	2,870.65	$ 26.75	$ 76,789.89
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts. P.U.: ** CIENTO DOCE PESOS 62/100 M.N. **	m3	992.88	$ 112.62	$ 111,818.15
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad. P.U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	m3	1,290.74	$ 268.10	$ 346,047.39
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio. P.U.: ** CIENTO CATORCE PESOS 82/100 M.N. **	m2	0.00	$ 114.82	$ 0.00
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 6,965.42	$ 6,965.42
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** TRECE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 65/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 13,121.65	$ 13,121.65
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L". P.U.: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. **	ml	0.00	$ 945.29	$ 0.00
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado,	m3	992.88	$ 771.63	$ 766,135.99

FcoMJS

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV
Av. Vasconcelos 755 Poniente | Colonia del Valle | San Pedro Garza García, N.L. | México | C.P. 66220
Tel.: + 52 (81) 1356-5536 | Tel.: + 52 (81) 1094-1420 | Móvil: 811-560-5862 | http://www.alpeco.mx

Jesus M. Mateos

LICITACION: MAT-OP-OD-006/2026

DESCRIPCION: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE FUENTES DE OLIVIA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 11/MAYO/2026
FECHA DE TERMINO: 08/AGOSTO/2026
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 05/MAYO/2026

AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 63/100 M.N. **				
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SEISCIENTOS TREINTA PESOS 19/100 M.N. **	m2	2,870.65	$ 630.19	$ 1'809,054.92
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario. P.U.: ** SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. **	pza.	3.00	$ 7,764.38	$ 23,293.14
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. **	m2	274.20	$ 938.18	$ 257,248.96
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra. P.U.: ** SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 6,256.23	$ 6,256.23
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 8,243.40	$ 16,486.80
P.16	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en	pza.	4.00	$ 5,142.02	$ 20,568.08

Fco MtS

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV
Av. Vasconcelos 755 Poniente | Colonia del Valle | San Pedro Garza García, N.L. | México | C.P. 66220
Tel.: + 52 (81) 1356-5536 | Tel.: + 52 (81) 1094-1420 | Móvil: 811-560-5862 | http://www.alpeco.mx

Jesus M. Mireles

LICITACION: MAT-OP-OD-006/2026

DESCRIPCION: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE FUENTES DE OLIVIA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 11/MAYO/2026
FECHA DE TERMINO: 08/AGOSTO/2026
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 05/MAYO/2026

AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. **				
P.19	Demolición de guarnición existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra. P.U.: ** CIENTO OCHO PESOS 73/100 M.N. **	ml	0.00	$ 108.73	$ 0.00
P.20	Demolición de banqueta existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra. P.U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. **	m2	274.20	$ 261.68	$ 71,752.66
	Total de PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE FUENTES DE OLIVIA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS				**$ 3'525,539.28**
	**** TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. ****				
	Subtotal de Presupuesto				**$ 3'525,539.28**
	**** TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. ****				
				16% I.V.A.	**$ 564,086.28**
				Total	**$ 4'089,625.56**

**** CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 56/100 M.N. ****

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV
Av. Vasconcelos 755 Poniente | Colonia del Valle | San Pedro Garza García, N.L. | México | C.P. 66220
Tel.: + 52 (81) 1356-5536 | Tel.: + 52 (81) 1094-1420 | Móvil: 811-560-5862 | http://www.alpeco.mx

Jesus M. Martes

Fco M. S

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-OD-006/2026

DESCRIPCION: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE FUENTES DE OLIVIA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 11/MAYO/2026
FECHA DE TERMINO: 08/AGOSTO/2026
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 05/MAYO/2026

ANEXO AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	PAVIMENTACION ASFÁLTICA				
P.01	Trazo y nivelación. P.U.: ** VEINTISEIS PESOS 29/100 M.N. **	m2	2,870.65	$ 26.29	$ 75,469.39
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts. P.U.: ** CIENTO VEINTE PESOS 31/100 M.N. **	m3	992.88	$ 120.31	$ 119,453.39
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad. P.U.: ** TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 98/100 M.N. **	m3	1,290.74	$ 328.98	$ 424,627.65
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio. P.U.: ** CIENTO TRECE PESOS 59/100 M.N. **	m2	0.00	$ 113.59	$ 0.00
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 6,383.11	$ 6,383.11
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 12,387.29	$ 12,387.29
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L". P.U.: ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. **	ml	0.00	$ 892.34	$ 0.00
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. **	m3	992.88	$ 744.38	$ 739,080.01
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5	m2	2,870.65	$ 632.82	$ 1'816,604.73

ING. HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ
FIRMA DEL LICITANTE

Félix Edgardo Lora Gzzo.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-OD-006/2026

DESCRIPCION: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE FUENTES DE OLIVIA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 11/MAYO/2026
FECHA DE TERMINO: 08/AGOSTO/2026
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 05/MAYO/2026

ANEXO AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. **				
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario. P.U.: ** SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 60/100 M.N. **	pza.	3.00	$ 7,318.60	$ 21,955.80
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **	m2	274.20	$ 942.80	$ 258,515.76
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra. P.U.: ** CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 5,765.09	$ 5,765.09
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 83/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 7,232.83	$ 14,465.66
P.16	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 41/100 M.N. **	pza.	4.00	$ 4,900.41	$ 19,601.64
P.19	Demolición de guarnición existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra. P.U.: ** CIENTO TRES PESOS 81/100 M.N. **	ml	0.00	$ 103.81	$ 0.00

ING. HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ
FIRMA DEL LICITANTE

Felix Edgardo Lara Gzz

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-OD-006/2026

DESCRIPCION: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE FUENTES DE OLIVIA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 11/MAYO/2026
FECHA DE TERMINO: 08/AGOSTO/2026
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 05/MAYO/2026

ANEXO AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
P.20	Demolición de banqueta existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra. P.U.: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. **	m2	274.20	$ 248.88	$ 68,242.90
	Total de PAVIMENTACION ASFÁLTICA **** TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. ****				**$ 3'582,552.42**
	Subtotal de Presupuesto **** TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. ****				**$ 3'582,552.42**
				16% I.V.A.	**$ 573,208.39**
				Total	**$ 4'155,760.81**

**** CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 81/100 M.N. ****

ING. HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ
FIRMA DEL LICITANTE

Félix Edgardo Lara Gzz