Construcción y Diseño de México RGG S.A. de C.V.

Fecha Apertura: 11/Mayo/2026
Fecha Inicio: 15/Mayo/2026
Fecha Termino: 28/Junio/2026
Periodo Ejecucion: 45 Dias Naturales
Licitación No.: MAT-OP-OD-007/2026

REMODELACION EN PARQUE NIÑOS HEROES EN CALLE JOHN F. KENNEDY DE PROFESORA ESTHER GONZALEZ A AVENIDA UNIVERSIDAD, DE LA COLONIA BANCARIA (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	REMODELACIÓN DE PARQUE NIÑOS HÉROES 2a ETAPA				
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA SOMBRA 95% ESTRUCTURAL, COLOR (NATURAL) DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: FUNDA PERIMETRAL PARA CABLE DE ACERO DE 1/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO QUINCE PESOS 43/100 M.N. **	M2	616.58	$ 1,115.43	$ 687,751.83
2	CONSTRUCCION DE CAMISA DE CONCRETO REFORZADA CON 6 VRS. DEL No. 3, ANCLAS EN FIRME DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. **	PIEZA	6.00	$ 3,878.68	$ 23,272.08
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 5,991.38	$ 5,991.38
	Total de REMODELACIÓN DE PARQUE NIÑOS HÉROES 2a ETAPA **** SETECIENTOS DIECISIETE MIL QUINCE PESOS 29/100 M.N. ****				**$ 717,015.29**
	Subtotal de Presupuesto **** SETECIENTOS DIECISIETE MIL QUINCE PESOS 29/100 M.N. ****				**$ 717,015.29**
				IVA 8%	**$ 57,361.22**
				Total	**$ 774,376.51**

**** SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. ****

C. JESUS ALBERTO LOPEZ ABRICA
APODERADO LEGAL

Construcción y Diseño de México RGG S.A. de C.V.

Fecha Apertura: 11/Mayo/2026
Fecha Inicio: 15/Mayo/2026
Fecha Termino: 28/Junio/2026
Periodo Ejecucion: 45 Dias Naturales
Licitación No.: MAT-OP-OD-007/2026

REMODELACION EN PARQUE NIÑOS HEROES EN CALLE JOHN F. KENNEDY DE PROFESORA ESTHER GONZALEZ A AVENIDA UNIVERSIDAD, DE LA COLONIA BANCARIA (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 May	Jun
	REMODELACION EN PARQUE NIÑOS HEROES EN CALLE JOHN F. KENNEDY DE PROFESORA ESTHER GONZALEZ A AVENIDA UNIVERSIDAD, DE LA COLONIA BANCARIA (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.						
	REMODELACIÓN DE PARQUE NIÑOS HÉROES 2a ETAPA						
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA SOMBRA 95% ESTRUCTURAL, COLOR (NATURAL) DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: FUNDA PERIMETRAL PARA CABLE DE ACERO DE 1/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	616.58	1,115.43	$ 687,751.83	$ 249,185.45	$ 438,566.38
2	CONSTRUCCION DE CAMISA DE CONCRETO REFORZADA CON 6 VRS. DEL No. 3, ANCLAS EN FIRME DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PIEZA	6.00	3,878.68	$ 23,272.08	$ 8,431.92	$ 14,840.16
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	5,991.38	$ 5,991.38	$ 5,991.38	
TOTAL PARCIAL:					**$ 717,015.29**	**$ 263,608.75**	**$ 453,406.54**
TOTAL ACUMULADO:						**$ 263,608.75**	**$ 717,015.29**

Gobierno Municipal 2024-2027
Area Convocante: Secretaria de Desarrollo Urbano .

C. JESUS ALBERTO LOPEZ ABRICA
APODERADO LEGAL

REMODELACION EN PARQUE NIÑOS HEROES EN CALLE JOHN F. KENNEDY DE PROFESORA ESTHER GONZALEZ A AVENIDA UNIVERSIDAD, DE LA COLONIA BANCARIA (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: 1

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA SOMBRA 95% ESTRUCTURAL, COLOR (NATURAL) DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: FUNDA PERIMETRAL PARA CABLE DE ACERO DE 1/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Unidad :		M2
Cantidad :		616.58
Precio unitario :	$	1,115.43
Total :	$	687,751.83

Cor	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	CABLE ACERO	CABLE ACERO 1/4"	M	0.75000	$	43.52	$	32.64
	MALLA SOMBRA	MALLA SOMBRA 95% COLOR NATURAL	M2	1.10000	$	622.00	$	684.20
Total de Materiales							$	**716.84**
Mano de Obra								
	MO- AY ALB "A"	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A" (EN OBRA)	jor	0.02803	$	775.39	$	21.73
	MO- OF ALBAÑIL	ALBAÑIL (EN OBRAS, FIERRO, LLANA MECANICA, GUARNICIONES METALICAS)	jor	0.07824	$	999.33	$	78.19
	MO- AY ALB "A"	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A" (EN OBRA)	jor	0.01073	$	775.39	$	8.32
Total de Mano de Obra							$	**108.24**
Herramienta								
	ANDAMIOS	Andamio metalico	(%)mo	0.05000	$	108.24	$	5.41
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000	$	108.24	$	3.25
	EQUIPO SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE	(%)mo	0.05000	$	108.24	$	5.41
	MANDO INTER.	MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.10000	$	108.24	$	10.82
Total de Herramienta							$	**24.89**

Costo Directo	$	**849.97**
Indirectos (8.74%)	$	**74.29**
Indirectos de Campo (10.10%)	$	**85.85**
Subtotal	$	**1,010.11**
Financiamiento (0.05%)	$	**0.51**
Subtotal	$	**1,010.62**
Utilidad (9.95%)	$	**100.56**
Subtotal	$	**1,111.18**
Cargos Adicionales (0.50%)	$	**4.25**
Subtotal	$	**1,115.43**
Precio Unitario	$	**1,115.43**

**** UN MIL CIENTO QUINCE PESOS 43/100 M.N. ****

C. JESUS ALBERTO LOPEZ ABRICA
APODERADO LEGAL

REMODELACION EN PARQUE NIÑOS HEROES EN CALLE JOHN F. KENNEDY DE PROFESORA ESTHER GONZALEZ A AVENIDA UNIVERSIDAD, DE LA COLONIA BANCARIA (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: 2
CONSTRUCCION DE CAMISA DE CONCRETO REFORZADA CON 6 VRS. DEL No. 3, ANCLAS EN FIRME DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Unidad : PIEZA
Cantidad : 6.00
Precio unitario : $ 3,878.68
Total : $ 23,272.08

Cor	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	ACERO #3KG	ACERO DE REFUERZO #3 (3/8")	kg	10.52730	$	29.00	$	305.29
	ANCLA 3/4" X 1 I	ANCLA 3/4" X 1 M	PZA	4.00000	$	325.00	$	1,300.00
	CONCRETO F´C	CONCRETO F´C= 200 KG/CM2	M3	0.19688	$	3,900.00	$	767.83
Total de Materiales							$	**2,373.12**
Mano de Obra								
	MO- OF ALBAÑIl	ALBAÑIL (EN OBRAS, FIERRO, LLANA MECANICA, GUARNICIONES METALICAS)	jor	0.30000	$	999.33	$	299.80
	MO- AY ALB "A"	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A" (EN OBRA)	jor	0.25000	$	775.39	$	193.85
Total de Mano de Obra							$	**493.65**
Herramienta								
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000	$	493.65	$	14.81
	EQUIPO SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE	(%)mo	0.05000	$	493.65	$	24.68
	MANDO INTER.	MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.10000	$	493.65	$	49.37
Total de Herramienta							$	**88.86**

Costo Directo	$	**2,955.63**
Indirectos (8.74%)	$	**258.32**
Indirectos de Campo (10.10%)	$	**298.52**
Subtotal	$	**3,512.47**
Financiamiento (0.05%)	$	**1.76**
Subtotal	$	**3,514.23**
Utilidad (9.95%)	$	**349.67**
Subtotal	$	**3,863.90**
Cargos Adicionales (0.50%)	$	**14.78**
Subtotal	$	**3,878.68**
Precio Unitario	$	**3,878.68**

**** TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. ****

C. JESUS ALBERTO LOPEZ ABRICA
APODERADO LEGAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: 3
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Unidad :		PZA
Cantidad :		1.00
Precio unitario :	$	5,991.38
Total :	$	5,991.38

Cor	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	ANUNCIO 90X12	Letrero de 0.90 x 1.20 con rotulación digital según diseño, incluye: postes, herrajes de instalación	pza	1.00000	$	3,800.00	$	3,800.00
Total de Materiales							$	**3,800.00**
Mano de Obra								
	MO- PERSONAL	Personal Capacitado	jor	0.25000	$	901.67	$	225.42
	MO- AY ALB "A"	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A" (EN OBRA)	jor	0.25002	$	775.39	$	193.86
Total de Mano de Obra							$	**419.28**
Herramienta								
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000	$	419.28	$	12.58
	MANDO INTER.	MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.10000	$	419.28	$	41.93
Total de Herramienta							$	**54.51**
Equipo								
H	CAMIONETA PIC	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton.	hora	0.16301	$	740.20	$	120.66
Total de Equipo							$	**120.66**
Auxiliares								
+	PCON-007	Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 12 a 15 cm.	m3	0.05211	$	3,283.67	$	171.11
Total de Auxiliares							$	**171.11**

Costo Directo	$	**4,565.56**
Indirectos (8.74%)	$	**399.03**
Indirectos de Campo (10.10%)	$	**461.12**
Subtotal	$	**5,425.71**
Financiamiento (0.05%)	$	**2.71**
Subtotal	$	**5,428.42**
Utilidad (9.95%)	$	**540.13**
Subtotal	$	**5,968.55**
Cargos Adicionales (0.50%)	$	**22.83**
Subtotal	$	**5,991.38**
Precio Unitario	$	**5,991.38**

**** CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. ****

C. JESUS ALBERTO LOPEZ ABRICA
APODERADO LEGAL