ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONOMICAS PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-87-I71-828022997-N-32-2025 (MAT-OP-REVUPE-013/2025-26) PARA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

En la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto siendo las **12:00 hrs** hora de la CDMX (UTC-6) del **21 de Abril de 2026,** se celebró en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Presidencia Municipal de Matamoros, sita en la calle 6a, entre González y Morelos segundo piso, colonia centro, el acto de referencia de la **Licitación No. IO-87-I71-828022997-N-32-2025 (MAT-OP-REVUPE-013/2025-26),** a través de la cual, la Dirección de Obras Públicas, pretende ejecutar la obra:

PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

Se contó con la participación de los licitantes inscritos, a través de la entrega de propuestas en sobre digital generado por la plataforma COMPRASMX, cuya razón social o nombre se señala a continuación:

No.	PROPONENTE
1.-	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ
2.-	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S. A. DE C. V.
3.-	COREFAMEX, S.A. DE C.V.

El **Ing. Fernando Requena Chavez** en su carácter de Director de Obras Públicas, designa al **Ing. Jose Rodolfo Reyes Flores** para presidir los actos de licitación, quien procede a la recepción de la documentación de las propuestas técnicas y económicas en el mismo orden en el que registraron los licitantes, verificando su asistencia.

A continuación se realiza la apertura de los sobres digitales que contienen las propuestas y acorde a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se revisó y constató que todas las proposiciones presentadas contuvieran en forma cuantitativa la documentación legal, administrativa, técnica y económica solicitada en bases.

Acto seguido se asienta la información de las propuestas de las Empresas recibidas en el presente acto aceptadas para su revisión detallada:

No.	PROPONENTE	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE
1.-	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	$ 2,156,916.57	$ 2,502,023.22
2.-	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S. A. DE C. V.	$ 2,172,959.28	$ 2,520,632.76
3.-	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	$ 2,114,102.18	$ 2,452,358.53

Se informa que la convocante realizará la revisión de las propuestas y de la documentación legal, administrativa y técnica en forma cualitativa de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el 63 de su Reglamento.

Se invita a los participantes el próximo **24 de Abril de 2026** a las **12:00 hrs hora de la CDMX (UTC-6)**, para que acudan a este mismo lugar donde se dará a conocer el fallo del concurso, en presencia de quienes asistan y que firmaran el acta que al efecto se formule para constancia y a fin que surta los efectos legales correspondientes; conforme a lo previsto en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Hechos relevantes y manifestaciones
No existen comentarios, hechos relevantes o manifestación alguna por parte de los asistentes; conforme al Art. 62 del Reglamentos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acto a las **13:30 hrs hora de la CDMX (UTC-6)**, del mismo día en que se celebró, firmando al margen y al calce todos los que en el actuaron, en presencia de la Comisión de Obras y Servicios Públicos quien lo presidió en nombre y representación del Municipio de Matamoros.

Funcionario Que Preside El Acto

Ing. Jose Rodolfo Reyes Flores
Jefe del Departamento de Programas Federales

Contraloría Municipal

Arq. Yuselem Castillo Fornue
Jefa de Depto de Auditoria a Obra Publica

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tamaulipas

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tamaulipas

Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 2027

INVITACION A POR LO MENOS TRES

MAT-OP-REVUPE-013/2025-26

IO-87-I71-828022997-N-32-2025

OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

CUADRO DE APERTURA DE LOS ANEXOS TECNICOS

martes, 21 de abril de 2026

POSTORES	AT-1 Descripcion y procedimiento constructivo	AT-2 Relación de Maquinaria	AT-3 Curriculum de profesionales tecnicos	AT-4 Trabajos realizados por el licitante	AT-5 Manif. de Conocer los Proyectos arquitectónicos	AT-6 No subcontratacion	AT-7 Manif. Escrita de conocer el sitio de los trabajos	AT-8 Manif. Escrita de conocer el modelo de contrato	AT-9 Documentos que acreditan la capacidad financiera	AT-10 Analisis Total de los conceptos de trabajo de la propuesta	AT-11 Listado de Insumos de Materiales y equipo, mano de obra y Maquinaria y equipo De const.	AT-12 Análisis, cálculo e integración del Factor de salario Real	AT-13 Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos	AT-14 Programas cuantificados y calendarizados de utilizacion mensual de los siguientes rubros: materiales, mano de obra, maquinaria y equipo y personal tec.	OBSERVACIONES
FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Fecha: 21/Abril/2026
Fecha Inicio: 01/Mayo/2026
Fecha Termino: 29/Julio/2026
Periodo Ejecucion: 90 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-32-2025
(MAT-OP-REVUPE-013/2025-26)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

ANEXO AT 13 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 May	Jun	Jul
	OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.					
	PAVIMENTACION ASFÁLTICA CALLE HALCON DE BENITO VELEZ A TUCAN, DE LA COLONIA LAS TORRES.					
P.01	Trazo y nivelación.	m2	1428.57	721.96	706.60	
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts.	m3	571.43	571.42		
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.	m3	742.86	742.86		
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio.	m2	1428.57	1,428.56		
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	2.00	0.04	1.95	
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	2.00	0.04	1.95	
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L".	ml	317.46	7.04	310.40	
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	478.57	10.63	467.93	
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto	m2	1301.59		462.79	838.80

Gobierno Municipal 2024-2027
Area Convocante; Secretaría de
Desarrollo Urbano.

ING. NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA
APODERADO LEGAL
COREFAMEX S.A. DE C.V.

COREFAME

Fecha: 21/Abril/2026
Fecha Inicio: 01/Mayo/2026
Fecha Termino: 29/Julio/2026
Periodo Ejecucion: 90 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-32-2025
(MAT-OP-REVUPE-013/2025-26)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

ANEXO AT 13 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 May	Jun	Jul
	EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.					
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	0.00			
P.12	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra, descimbra, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	0.00			
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	254.10		90.34	163.75
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.	pza.	1.00	1.00		
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	4.00			4.00
P.16	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales,	pza.	4.00			4.00

Gobierno Municipal 2024-2027
Area Convocante; Secretaría de
Desarrollo Urbano.

ING. NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA
APODERADO LEGAL
COREFAMEX S.A. DE C.V.

Fecha: 21/Abril/2026
Fecha Inicio: 01/Mayo/2026
Fecha Termino: 29/Julio/2026
Periodo Ejecucion: 90 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-32-2025
(MAT-OP-REVUPE-013/2025-26)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

ANEXO AT 13 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 May		Jun	Jul
	mano de obra, herramienta y equipo.						
P.19	Demolición de guarnición existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.	ml	0.00				
P.20	Demolición de banqueta existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.	m2	66.15		66.15		

Gobierno Municipal 2024-2027
Area Convocante; Secretaría de
Desarrollo Urbano.

ING. NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA
APODERADO LEGAL
COREFAMEX S.A. DE C.V.

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

AT 13 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 May	Jun	Jul
	obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.					
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	0.00			
P.12	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra, descimbra, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	0.00			
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	254.10	84.70	86.50	82.89
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.	pza.	1.00	1.00		
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	4.00	1.33	1.36	1.30
P.16	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	4.00	1.33	1.36	1.30
P.19	Demolición de guarnición existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.	ml	0.00			
P.20	Demolición de banqueta existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.	m2	66.15	22.05	22.51	21.58

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

GOBIERNO MUNICIPAL
DE MATAMOROS 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

APERTURA: 21 DE ABRIL 2026

INICIO: 1 DE MAYO 2026
TERMINO: 29 DE JULIO 2026
PERIODO: 90 DIAS
LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-32-2025
MAT-OP-REVUPE-013/2025-26

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

AT 13 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 May	Jun	Jul
	OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.					
	PAVIMENTACION ASFÁLTICA CALLE HALCON DE BENITO VELEZ A TUCAN, DE LA COLONIA LAS TORRES.					
P.01	Trazo y nivelación.	m2	1428.57	476.18	486.32	466.05
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts.	m3	571.43	190.47	194.52	186.42
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a límites de la ciudad.	m3	742.86	247.62	252.88	242.35
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio.	m2	1428.57	476.18	486.32	466.05
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	2.00	0.67	0.68	0.65
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	2.00	0.67	0.68	0.65
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L".	ml	317.46	105.81	108.07	103.56
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	478.57	159.52	162.91	156.12
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la	m2	1301.59	433.87	443.09	424.63

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL



FERNANDO CASTRO HERNÁNDEZ

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
Apertura: 21/Abr/2026
Inicio: 1/May/2026
Termino: 29/Jul/2026

Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-32-2025 (MAT-OP-REVUPE-013/2025-26)
Periodo: 90 dias.

Obra: OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 May	Jun	Jul
	OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.					
	PAVIMENTACION ASFÁLTICA CALLE HALCON DE BENITO VELEZ A TUCAN, DE LA COLONIA LAS TORRES.					
P.01	Trazo y nivelación.	m2	1428.57	476.18	486.32	466.05
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts.	m3	571.43	190.47	194.52	186.42
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a límites de la ciudad.	m3	742.86	247.62	252.88	242.35
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio.	m2	1428.57	476.18	486.32	466.05
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terracería, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	2.00	0.67	0.68	0.65
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terracería de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	2.00	0.67	0.68	0.65
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L".	ml	317.46	105.81	108.07	103.56
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	478.57	159.52	162.91	156.12
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga	m2	1301.59	433.87	443.09	424.63

C. Fernando Castro Hernández



FERNANDO CASTRO HERNÁNDEZ

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Apertura: 21/Abr/2026
Inicio: 1/May/2026
Termino: 29/Jul/2026

Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-32-2025 (MAT-OP-REVUPE-013/2025-26)
Periodo: 90 dias.

Obra: OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 May	Jun	Jul
	con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.					
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	0.00			
P.12	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra, descimbra, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	0.00			
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	254.10	84.70	86.50	82.89
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.	pza.	1.00	1.00		
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	4.00	1.33	1.36	1.30
P.16	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	4.00	1.33	1.36	1.30
P.19	Demolición de guarnición existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.	ml	0.00			

C. Fernando Castro Hernández



FERNANDO CASTRO HERNÁNDEZ

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Apertura: 21/Abr/2026
Inicio: 1/May/2026
Termino: 29/Jul/2026

Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-32-2025 (MAT-OP-REVUPE-013/2025-26)
Periodo: 90 dias.

Obra: OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 May	Jun	Jul
P.20	Demolición de banqueta existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.	m2	66.15	22.05	22.51	21.58

C. Fernando Castro Hernández